

Генплан благоустройство М 1:500



Условные обозначения:

- Существующий здания и сооружения
- Проектируемые здания и сооружения
- Проектируемые зелёные насаждения
- Существующие зелёные насаждения
- Существующие проезды и дороги
- Проектируемые проезды и дороги
- Проектируемые отмостка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ СООРУЖЕНИЙ

№	Наименование объекта	Стен. огн.	Кол-во	Площ. застр. м2	Стр. объём. м3	№ проекта и напм.проект. Орган.
1	Здание ДОО на 120 мест с пищеблоком		1	745,20		Проектируемый
2	КПП		1	14,96		Проектируемый
3	Площадка для тепловой пункт		1	78,43		Проектируемый
4	Ящик для мусора		2			Проектируемый
5	Склад для угля		1	29,72		Проектируемый
6	Выгребная яма на 20 м3		1	20,50		Проектируемый
7	Локольные очистное сооружение		1	9,35		Проектируемый
8	Площадка для дизельная		1	10,64		Проектируемый
9	Трансформаторная подстанция		1			Проектируемый
10	Летная кухня		1	18,49		Проектируемый
11	Пожарное щит		3			Проектируемый
12	Площадка для бассейн (пластиковые 5,60*2,80 м)		1	46,40		Проектируемый
13	Теневой навес		4	31,39		Проектируемый
14	Игровая площадка		2	48,00		Проектируемый
	а - Шведская стенки		2			Проектируемый
	б - Качели качалка		2			Проектируемый
	в - Качели		2			Проектируемый
	г - Горка		2			Проектируемый
	д - Скамья		4			Проектируемый
15	Автостоянка		1	40,80		Проектируемый
16	Пожарное резервуар на 200 м3		1			Существующий
17	Водонапорная башня		1			Существующий
18	Скважина		1			Существующий
19	Металлические ворота		3			Проектируемый
20	Металлические ограждение			93,20 м/м		Существующий
21	Глухое ограждение			105,80 м/м		Существующий
22	Глухое ограждение			122,00 м/м		Проектируемый

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Услов. обознач.	Наименование	Единица измерен.	Количество
	Зелёные насаждение и посадка декоративных деревья (сосна)	м2 шт. м3	2036,0 50,0 14,40
	Подъездной дороги		
	Уплотнение грунт р>1,70 т/м3 t=1,0 м (недобор грунт h=17 см)	м3	933,95
	ГПС t=220 мм	м2	933,95
	Бетонное покрытие t=150 мм кл бетона В15	м2/м3	933,95/140,09
	Армосетка Ф5 Врл- 200 Ф5 Врл- 200	кг	1484,98
	Автостоянка		
	ГПС t=220 мм	м2	40,80
	Бетонное покрытие t=150 мм кл бетона В15	м3	6,12
	Армосетка Ф5 Врл- 200 Ф5 Врл- 200	кг	64,90
	Лоток		
	Гравийную подготовка толщ. 100 мм	м2	91,00
	Лоток монолитные кл. бетона В15	п.м м3	130,00 23,40
	Сетка Ф3 Врл- 100 Ф3 Врл- 100 (1,13 кг/м²)	кг	168,94
	Труба стальные электросварные Д=300 мм ГОСТ 10704-91	п.м	33,00
	Площадка для дизельная		
	Гравийную подготовка толщ. 60 мм	м2	10,64
	Бетонное покрытие t=100 мм кл бетона В15	м3	1,06
	Площадка для бассейн		
	Гравийную подготовка толщ. 60 мм	м2	46,40
	Бетонное покрытие t=100 мм кл бетона В15	м3	4,64
	Игровая площадка		
	Гравийную подготовка толщ. 60 мм	м2	96,00
	Бетонное покрытие t=70 мм кл бетона В15	м3	6,72
	Синтетические трава t=50-65 мм с кварцевой песок толщ. 20 мм и резиновый гранула толщ. 30 мм	м2	96,00

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

- Армосетка Ф5 Врл- 200 Ф5 Врл- 200
- Бетонные покрытия кл. В15 Гравийно оптимальная смесь фракции не>70мм
- Бетонные покрытия кл. В15 Гравийного подготовка фракции не>40мм
- Бетонные покрытия кл. В15 Гравийного подготовка фракции не>40мм
- Бетонный лоток Основания из гравий Сетка Ф3 Врл- 100 Ф3 Врл- 100
- Металлические труб D = 300 мм Лоток

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование показателей	Показатели	
		м2	%
1	Площадь участка	5255,60	100,00
2	Площадь застройки	1167,41	22,21
3	Площадь покрытий	2052,16	39,05
4	Площадь озеленения	2036,03	38,74

						ГП
						Строительство ДОО на 120 мест в МФИ "Панжи" Китабского района, Кашкадарьинской области
Изм.	Лист	№ Документ	Подпись	Дата		Стадия
Г.И.П.	Жабборов И.					РП
Исполн.	Жабборов И.					Лист
						Листов
						3
						Генплан благоустройство М 1:500
						ЧП "NURLANPROJECT"




	Существующий здания и сооружения
	Проектируемые здания и сооружения
	Проектируемые зелёные насаждения
	Существующие зелёные насаждения
	Существующие проезды и дороги
	Проектируемые проезды и дороги
	Проектируемые отмостка

№№ п/п	Наименование объекта	Степ. огн.	Кол-во	Площ. застр. м2	Стр. объем. м3	№№ типового проекта и наим. проекти. Орган.
1	Здание ДОО на 120 мест с пищеблоком		1	745,20		Проектируемый
2	КПП		1	14,96		Проектируемый
3	Площадка для тепловой пункт		1	78,43		Проектируемый
4	Ящик для мусора		2			Проектируемый
5	Склад для угля		1	29,72		Проектируемый
6	Выгребная яма на 20 м3		1	20,50		Проектируемый
7	Локольные очистное сооружение		1	9,35		Проектируемый
8	Площадка для дизельная		1	10,64		Проектируемый
9	Трансформаторная подстанция		1			Проектируемый
10	Летняя кухня		1	18,49		Проектируемый
11	Пожарное щит		3			Проектируемый
12	Площадка для бассейн (пластиковые 5,60*2,80 м)		1	46,40		Проектируемый
13	Теневой навес		4	31,39		Проектируемый
14	Игровая площадка		2	48,00		Проектируемый
	а - Шведская стенки		4			Проектируемый
	б - Качели качалка		4			Проектируемый
	г - Качели		4			Проектируемый
	д - Скамья		4			Проектируемый
15	Автостоянка		1	40,80		Проектируемый
16	Пожарное резервуар на 200 м3		1			Существующий
17	Водонапорная башня		1			Существующий
18	Скважина		1			Существующий
19	Металлические ворота		3			Проектируемый
20	Металлические ограждение			93,20 п/м		Существующий
21	Глухое ограждение			105,80 п/м		Существующий
22	Глухое ограждение			122,00 п/м		Проектируемый

№№ п/п	Наименование показателей	Показатели	
		м2	%
1	Площадь участка	5255,60	100,00
2	Площадь застройки	1167,41	22,21
3	Площадь покрытый	2052,16	39,05
4	Площадь озеленения	2036,03	38,74

[illegible]



Генплан вертикальный планировка М 1:500



- Условные обозначения:
- Существующий здания и сооружения
 - Проектируемые здания и сооружения
 - Проектируемые зелёные насаждения
 - Существующие зелёные насаждения
 - Существующие проезды и дороги
 - Проектируемые проезды и дороги
 - Проектируемые отмостка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ СООРУЖЕНИЙ

NoNo п/п	Наименование объекта	Степ. огн.	Кол-во	Площ. застр. м2	Стр. объем. м3	NoNo типового проекти и напм.проекти. Орган.
1	Здание ДОО на 120 мест с пищеблоком		1	745,20		Проектируемый
2	КПП		1	14,96		Проектируемый
3	Площадка для тепловой пункт		1	78,43		Проектируемый
4	Ящик для мусора		2			Проектируемый
5	Склад для угля		1	29,72		Проектируемый
6	Выгребная яма на 20 м3		1	20,50		Проектируемый
7	Локольные очистное сооружение		1	9,35		Проектируемый
8	Площадка для дизельная		1	10,64		Проектируемый
9	Трансформаторная подстанция		1			Проектируемый
10	Летная кухня		1	18,49		Проектируемый
11	Пожарное щит		3			Проектируемый
12	Площадка для бассейн (пластиковые 5,60*2,80 м)		1	46,40		Проектируемый
13	Теневой навес		4	31,39		Проектируемый
14	Игровая площадка		2	48,00		Проектируемый
	а - Шведская стенки		4			Проектируемый
	б - Качели качалка		4			Проектируемый
	г - Качели		4			Проектируемый
	д - Скамья		4			Проектируемый
15	Автостоянка		1	40,80		Проектируемый
16	Пожарное резервуар на 200 м3		1			Существующий
17	Водонапорная башня		1			Существующий
18	Скважина		1			Существующий
19	Металлические ворота		3			Проектируемый
20	Металлические ограждение			93,20 п/м		Существующий
21	Глухое ограждение			105,80 п/м		Существующий
22	Глухое ограждение			122,00 п/м		Проектируемый

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

NoNo п/п	Наименование показателей	Показатели	
		м2	%
1	Площадь участка	5255,60	100,00
2	Площадь застройки	1167,41	22,21
3	Площадь покрытий	2052,16	39,05
4	Площадь озеленения	2036,03	38,74

Срезка грунт скреперами
перевозка до 110 м - 783.75 м3

Планировка грунт бульдозерами
перемещение до 10 м - 783.75 м3

Уплотнение грунт катками массой
до 10 тн - 783.75 м3

Полив водой уплотненный грунт - 783.75 м3

						ГП			
						Строительство ДОО на 120 мест в МФИ "Панжи" Китабского района, Кашкадарьинской области			
Изм.	Лист	№ Документ	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
Г.И.П.		Жабборов И.					РП	3	3
Исполн.		Жабборов И.							
						Генплан вертикальный планировка М 1:500	ЧП "NURLANPROJECT"		