



“HUDUDiy ELEKTR TARMOQLARI” AJ
“TOSHKENT HUDUDiy FILIALI”

“” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 27419171520
Sana: 18.02.2026

Murojaat raqami: 174018
Murojaat raqami (YIDXP): 259336469
Sana: 16.02.2026

1. **Obyekt:** Yangi ulanish, Chirchiq shahridagi "O'zbekximmash" qozonxonasi va issiqlik tarmog'ini modernizatsiya qilish, individual issiqlik punktlarini o'rnatish, Qozonxona binosi;
2. **Buyurtmachi:** "KO'P XONADONLI UYLARNI MUKAMMAL VA JORIY TA'MIRLASH HAAMDA ISSIQLIK TA'MINOTI OB";
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** 6kV;
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** 150 kVt;
5. **Elektr ta'minoti toifasi:** II;
6. **Obyektning manzili:** Chirchiq shahridagi "O'zbekximmash" qozonxonasi va issiqlik tarmog'ini modernizatsiya qilish, individual issiqlik punktlarini o'rnatish
7. **Faoliyat turi:** Qozonxona binosi;
8. **Asosiy elektr ta'minoti:**
 1. Asosiy elektr ta'minoti 35/6 kV "5-sonli" PSdan ta'minlangan "O'ZBEKKIMYOMASH ZAVODI" AJ tasarrufidagi "RP" taqsimlash punktidan chiquvchi 6 kV "UXM-Kotelniy" fideriga ulangan "CHIRCHIQ ISSIQLIK ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH KORXONASI" UK tasarrufidagi quvvati 630 kVA bo'lgan 244-sonli transformator punkting 0,4 kV tomoniga alohida avtomat o'rnatib, kuchlanishi 0,4 kV elektr tarmog'i qurish orqali amalga oshirilsin.
9. **Zaxira elektr ta'minoti:**
 2. Zaxira elektr ta'minoti 35/6 "Chirchiq-shahar" PSdan chiquvchi 6 kV "TP-111" fideriga alohida kuchlanishi 6 kV elektr tarmog'i va transformator punkti qurish orqali amalga oshirilsin.
10. **Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.**
 3. 6 kV "TP-111" fideri va yacheykasining qo'shimcha yuklama ko'tarish qobilyatlari tekshirish hisob-kitoblari bajarilsin, zarur bo'lsa qayta ta'mirlash ishlari bajarilsin.
 4. 6 kV "TP-111" fideri yacheykasidagi mavjud o'chirgich vakuumli o'chirgichga almashtirilsin.
 5. Yangi quriladigan 6 kV elektr tarmog'ining boshida alohida РЛНД-6 kV rusumli ajratgich (отпаечный разъединитель) o'rnatilsin.
 6. 244-sonli transformator punktidan qo'shimcha quvvat olish uchun TP egasi "CHIRCHIQ ISSIQLIK ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH KORXONASI" UKdan yozma ruxsatnoma yoki qo'shimcha texnik shartlar olinsin.
 7. Elektr energiyadan samarali foydalanish maqsadida foto elektr stansiyasi (quyosh panellari)

o'rnatish tavsiya etiladi.

8. Ob'ektning 6 kV yoki 0,4 kV tomonida zahirani avtomatik ulash qurilmasi (AVR) o'rnatilsin.

9. Yangi quriladigan 6/0,4 kV elektr tarmog'iga texnik xizmat ko'rsatish uchun Chirchiq ShET bilan texnik xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilsin.

10. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26-dekabrda "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidolari" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda ishlar bajarilsin.

11. Elektr ta'minoti loyihasini ixtisoslashgan loyiha tashkiloti bajarsin. Ulanish nuqtasi Chirchiq ShET va "CHIRCHIQ ISSIQLIK ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH KORXONASI" UK bilan loyihada kelishilsin. O'rnatiladigan transformator quvvati, soni va turi loyihada belgilansin. Ulanayotgan elektr qurilmalari laboratoriya sinovidan o'tkazilsin. Energetika tizimiga ulanish uchun qo'yiladigan umumiy talablar bajarilsin.

12. Elektr energiya sarfini hisobga olish priborlari elektr tarmog'ining mansublik chegarasida o'rnatilishi nazarda tutilsin va elektr energiyani nazorat hisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) hamda plombali qopqoq bilan yopilgan klemmalik tok transformatorlari orqali elektron hisoblagichlarni o'rnatilishi bilan amalga oshirilsin.

a) ASKUE priborlari alohida shkafda o'rnatilsin.

b) Ma'lumotlarni iste'molchi hisoblagichidan «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Chirchiq ShET kompyuter bazasiga uzatadigan qilib ASKUE tizimi ishga tushirilsin.

v) Iste'molchida o'rnatilgan hisoblagichlar ASKUE tizimiga ulangandan so'ng tizim haqida sertifikat olinishi va «HET» AJ Toshkent hududiy filialiga taqdim etilishi kerak.

g) Texnik topshiriq «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi bilan kelishilishi shart.

d) ASKUE tizimi «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Chirchiq ShET bazasiga tushirilishi iste'molchi hisobidan amalga oshirilsin.

13. Elektr tarmoqqa ulanish xizmat farmoyishi orqali amalga oshirilsin.

14. Elektr uskunlarini yangidan tarmoqqa ulanishi elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.

15. Elektr ta'minoti loyihasi «HET» AJ Toshkent hududiy filiali, "CHIRCHIQ ISSIQLIK ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH KORXONASI" UK va "O'zenergoinspeksiya" bilan kelishilsin.

Xizmat ko'rsatish:

yu/k tomoni (elektr tarmog'i, RP, TP) – Chirchiq ShET texnik xizmat ko'rsatish shartnomasiga asosan TPning p/k qismi - Iste'molchi

p/k tomoni (elektr tarmog'i, el/usk.) - Iste'molchi

1. Elektr energiya xisobi elektr qurilmalari tuzilish qoidasi (PUE)ga asosan bajarilsin.

2. Texnik shartlar talablari bajarilishi shart.

3. Tarmoqqa ulanish uchun texnik shart asos deb hisoblanmaydi.

11. Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.

Iste'molchining vazifalari:

1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiya bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalari o'rnatish qoidalariga talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnoma yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: MUXAMEDJANOV PULOTBEK ULUGBEKOVICH

Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

