



**Навоий вилояти прокуратураси маъмурий биносининг йўлакларини
жорий таъмирлаш ишлари бўйича нуқсон далолатномаси**

№	Иш турлари	Ўлчов бирлиги	Микдори
1	Қўл кучида лойиха чизигидан баланд бетон қопламани бузиш.	м3	9,6
2	Мавжуд йул бордюрларини кўчириб олиш.	пм	293
3	Янгидан йўл бордюрларини(поробрик)ларни ўрнатиш.	пм	250
4	Яроқсиз қурилиш чиқиндиларини қўл кучида автосамасвалларга йуклаш.	тн	35,6
5	Ўлчами 100х100х4мм бўлган гранит плиткаларни териш.	м2	435
6	Ўлчами 150х300х4мм бўлган гранит плиткаларни териш.	м2	1320
7	Ўлчами 30х300х4мм бўлган гранит плиткаларни териш.	м2	189,4
8	М 250 ц/бетон коришмасидан 10 см қалинликда қоплама қуриш.	м2	226
9	Мавжуд ёритиш устунларига чироқлар ўрнатиш (ЛЭД600W).	дона	13
10	Мавжуд ёритиш устунларига чироқлар ўрнатиш(ЛЭД400W).	дона	1
11	Д=50мм бўлган полиэтилен труба ўрнатиш.	пм	5,5
12	3-гурух грунтни қўл кучида қазиш.	м3	13,5
13	3-гурух грунтги қўл кучида кўмиш.	м3	9,5

Навоий вилоят прокуратураси мутахассиси

"Enter geodeziya" МЧЖ мутахассиси

Р.Боймирзаев

О.Исматов