"TASDIQLAYMAN"
Andijon viloyati MYBX DM
mutaxassisi
"7" 05 2026yil

"KELISHILDI"
Shahrixon tuman hokimning qurilish
ishlari bo'yicha o'rinbosari
"7" 05 2026 y

"Mullaboy", "Yangi Xayot", "Namozgox", "Beshariq", "Navro'z", "Yangi obod" MFYlar xududidan o'tgan D 141 (3-7 km) 3,5km va "Abdusamad", "O'zbekiston", "Teraktagi" xamda "Taraqiyot" MFYlar xuddudan o'tgan D 141 (7-11km) 4,0km qismlarini zarur muhandislik-infratuzilmasi bilan ta'minlash xisobiga yirik savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari tashkil etish. (Yo'l)
1-участок

ДЕФЕКТЫЙ АКТ

NN n/n	*Наименование видов работ*	*Единица измерения*	*Количество*
1	*2*	*3*	*4*
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1	*Протяженность участка :*	*км*	*3,417*
2	*Ширина земляного полотна в "красных" линиях*	*м*	*25,5*
3	*Ширина проезжей части*	*м*	*12*
4	*Ширина: -тротуары*	*м*	*1,5-3*
5	*Ширина: -велосипед поласа*	*м*	*1,0*
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
1	Разобрать лотки кюветные Лр-80	пм	530
	ж/бетон В22,5	м³	67,76
	вывоз на базу Шарханского ТЙХПТФК 2	тн	150,75
2	Разобрать покрытие существующих тротуаров		
	- а/б отбойным молотком	$м^2/м^3$	2600/130
	- монолитный бетон отбойным молотком	$м^2/м^3$	205/20,5
3	Вывоз сртой мусур 5км	тн	46,125
	ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО		
1	*Разработка выемки в грунтах II группы экскаватором емкость ковша 0,65 м³ в насыпь*	*м³*	*463*
2	*Разработка выемки в грунтах II группы экскаватором емкость ковша 0,65 м³ с погрузкой на автосамосвалы*	*м³*	*3614*
	- вывоз до 1км в отвал(3614х1,70)	*тн*	*6143,8*
3	*Полив и послойное уплотнение грунта 2 грунты пневмокатками весом 20тн, 8 проходов по одному следу толщиной слоями 25см*	*м³*	*463*
4	*Планировка площадей механизированным способом в грунтах 2 группы*	*м²*	*8208,06*
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		
	Устройство новый металлические трубы диаметром 0,325м		
	Установить металлические трубы	*шт*	*12*
	отв.325ммх6	*пм*	*152*
1	*Устройство "корыта" под дорожную одежду экскаватором емк. ковша 0,35 м³ с погрузкой в автосамосвалы, грунты II группы.*	*м³*	*49,4*
2	*Разработка грунта II группы вручную*	*м³*	*4,9*
3	*Устройство основания из среднезернистого песка Н=10см*	*м³*	*7,6*
4	*Укладка труб Д=325ммх6*	*пм*	*152*
	вес: 1пм=47,9кг	*тн*	*7,28*
5	*Антикоррозийная обмазка битумом за 2 раза*	*м²*	*155*
6	*Обратная засыпка грунта II группы вручную*	*м³*	*24,0*
7	*Уплотнение грунта II группы у подошвы труб с каждой стороны ручными трамбовками*	*м³*	*28,6*
	Устройство оголовков	шт	24
8	- монолитный бетон В15	м³	*0,98*
	Въезды во дворы в пределах "красной линии"		
1	*Построить асбоцементные трубы Д=300мм*	*пм/шт*	*308/77*
	- укладка а/ц труб	*пм*	*308*
	- оголовки из монолитного бетона В-15	*шт/м3*	*154/6,32*
2	*Устройство покрытия из бетон Н=10см вручную*	м³	*15,4*
	Лотки кюветные ЛК-5		
1	*Земляные работы учтены в объемах насыпи и выемки Основной дороги(подсчитаны в программе Индоркат*	*м³*	
2	*Установка латок ЛК-5*	*пм/шт*	*3525/705*
	ж/бетон В22,5	*м³*	
3	*Обмазка битумом внешних сторон лотка за 2 раза*	*м²*	*4935*
	Гравийно - песчаная подготовка h-10см	*м³*	*211,5*
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		
	Существующего а/б покрытия		
1	*Разборка существующего а/б покрытия дорожной фрезой шириной барабана до 1000мм при Нср=5см (текисловчи шгпс солиш учун кесиш)*	*м²*	*2811*
2	*Разборка существующего а/б покрытия дорожной фрезой шириной барабана до 1000мм при Нср=5см (используется на выравниванием слой основание)5см а/б босиш учун кесиш*	*м²*	*6295*
3	Устройство выравнивающих слоев гпс из:		436,33
4	*Устройство выравниванием слой основание ГПС новий*	*м³*	*121,33*
	из них от разборки покрытия развязка а/д	*м³*	*315*
	- мелкозернистой плотной горячей а/б смеси	*м³/тн*	*227,33/549*
	Уширение част.		
5	*Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси Н=30см, укладываемой в три слоя (15х15см) (расход по средней линии из них)*	*м²*	*8208*
6	*Устройство нижнего слоя покрытия из крупнознонистого пористого асфальтобетона толщиной 7 см (а/у)*	*м²*	*8208*
	Новая дорожная одежда		
7	*Подгрунтовка битумом емульсия верхнего слоя основания из расчёта 0,3кг на 1м2*	*тн*	*12,1*
8	*Подгрунтовка битумом емульсия верхнего слоя основания из расчёта 0,6кг на 1м2*	*тн*	*4,9*
9	*Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного горячего асфальтобетона тип б см (а/у)*	*м²*	*48680*
10	*Укрепление обочин ГПС, толщиной 6 см*	*м2*	*1475*
	Пешеходная часть		
	Земляные работы учтены в объемах насыпи и выемки Основной дороги(подсчитаны в программе Индоркат		
	Протяженность тротуаров	*пм*	*5161,14*
1	*планировка участка вручную*	*м²*	*9391,2*
2	*Устройства основание из ГПС 10см*	*м³*	*939,12*
3	*Устройство покрытия из брусчатка*	*м²*	*7843*
4	*Рифленная тактильная плитка.М2*	*м²*	*1548*
5	*Точечная тактильная плитка шт/М2*	*м²*	*13,5*
6	*Установка бортового камня БР 100.20.8*	*шт*	*5161*
	велосипедная дарожка		
	Земляные работы учтены в объемах насыпи и выемки Основной дороги(подсчитаны в программе Индоркат		
	Протяженность велосипедная дарожка шир.1,0м	*пм*	*5161*
1	*планировка участка вручную*	*м²*	*5140,9*
2	*Устройства основание из ГПС 10см*	*м³*	*514,09*
3	*Устройства основание из песок Н=3см*	*м³*	*154,227*
4	*Полиэтиленовая пленка*	*м²*	*5140,9*
5	*Устройство покрытия из ман.бетон Н=10см м-250*	*м³*	*514,09*
6	*Краска*	*м²*	*5140,9*
7	*нарезание швов через каждые 2 метра*	*м*	*2570,45*
	разметка велосипедная дарожка		
8	*Сплошная линия 1.1 шириной 10см*	*пм*	*10322*
9	*Нарисуйте специальную линию (велосипед)*	*м²*	*46,22*
10	*Установка скамеек и урн (комплект)*	*шт*	*25*
	6.10 Разметка		
1	*Сплошная линия 1.1 шириной 10см*	*пм*	*10200*
2	*Прерывистая линия 1.5 шириной 10 см соотношение разрывов 1:3*	*пм*	*6882*
3	*Прерывистая линия 1.7 шириной 10 см соотношение разрывов 1:1*	*пм*	*375*
	Разметка пешеходных переходов	*пм*	
4	*1.14.1 "зебра" - приведен.к сплошной шир.30см*	*пм*	*85*
	Средние дальности возки дорожно-строительных материалов		
1	***Асфальтобетон, битум, щебень, песок из СУХОЙ МОСТ АБЦ***	***км***	***49***
2	***Гравийно - песчаная смесь СУХОЙ МОСТ АБЦ***	***км***	***50***
3	***ЛК - 5, БР 100.20.08, бортовые камни 2ОТ - 300 (БР 300.30.18), автопавильоны, блоки разделительные, металлическое ограждение, ж/б дорожные ограждения БОС-3 и БДО-5 из***	***км***	***28***
4	***Товарный бетон***	***км***	***20***
5	***Строймусор***	***км***	***5***
6	***Грунт на отвал***	***км***	***5***

Loyiha bosh muhandisi: R.Abduvoxidov