"TASDIQLAYMAN"
Andijon viloyati MYBX DM
mutaxassisi
"7" 05 2026yil

"KELISHILDI"
Shahrixon tuman hokimning qurilish
ishlari bo'yicha o'rinbosari
"7" 05 2026 y

"Mullaboy", "Yangi Xayot", "Namozgox", "Beshariq", "Navro'z", "Yangi obod" MFYlar xududidan o'tgan D 141 (3-7 km) 3,5km va "Abdusamad", "O'zbekiston", "Teraktagi" xamda "Taraqiyot" MFYlar xuddudan o'tgan D 141 (7-11km) 4,0km qismlarini zarur muhandislik-infratuzilmasi bilan ta'minlash xisobiga yirik savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari tashkil etish. (Yo'l)
2-участок

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

NN n/n	*Наименование видов работ*	*Единица измерения*	*Количество*
1	*2*	*3*	*4*
	ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1	*Протяженность участка :*	*км*	*2,795*
2	*Ширина земляного полотна в "красных" линиях*	*м*	*26*
3	*Ширина проезжей части*	*м*	*16,5*
4	*Ширина: -тротуары*	*м*	*1,5*
5	*Ширина: -велосипед поласа*	*м*	*1*
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
1	Разобрать лотки кюветные Лк-5	пм	200
	ж/бетон В22,5	м³	20
	вывоз на базу Шарханского ТЙХПТФК 2	тн	45
	ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО		
1	*Разработка выемки в грунтах II группы экскаватором емкость ковша 0,65 м³ в насыпь*	*м³*	*257*
2	*Разработка грунта на грунтовом каръере в грунтах II группы экскаватором емкость ковша 0,65 м³ с погрузкой на автосамосвалы*	*м³*	*501,6375*
	*Автотранспорт до 1 км в насыпь основной дороги (501*1,70)*	*м³/тн*	*501/852*
3	*Полив и послойное уплотнение грунта 2 грунты пневмокатками весом 20тн, 8 проходов по одному следу толщиной слоями 25см*	*м³*	*858*
	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		
	Уширение установить переходные плиты ПП-4		
1	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,35 м³ при устройстве "корыта" под уширение проезжей части с погрузкой в автосамосвалы	м³	8,25
	в том числе доработка вручную 10%	м³	0,825
2	Установить переходные плиты ПП-4	шт	2
3	Омоноличивание лежней бетоном В22,5	шт/м³	2/1,65
	А-III Д=14	тн	0,008
	А-III Д=18	тн	0,05
4	Щебеночная подушка из фракционирован.щебня, всего	м³	0,44
5	Обмазочная гидроизоляция лежневых опор	м²	4,5
	Устройство новый металлические трубы диаметром 0,325м		
	Установить металлические трубы	*шт*	*4*
	отв.325ммх6	*пм*	*40*
1	*Устройство "корыта" под дорожную одежду экскаватором емк. ковша 0,35 м³ с погрузкой в автосамосвалы, грунты II группы.*	*м³*	*13,0*
2	*Разработка грунта II группы вручную*	*м³*	*1,3*
3	*Устройство основания из среднезернистого песка Н=10см*	*м³*	*2,0*
4	*Укладка труб Д=325ммх6*	*пм*	*40*
	вес: 1пм=47,9кг	*тн*	*1,92*
5	*Антикоррозийная обмазка битумом за 2 раза*	*м²*	*41*
6	*Обратная засыпка грунта II группы вручную*	*м³*	*6,3*
7	*Уплотнение грунта II группы у подошвы труб с каждой стороны ручными трамбовками*	*м³*	*7,5*
	Устройство оголовков	шт	8
8	- монолитный бетон В15	м³	*0,33*
	Лотки кюветные ЛК-5		
1	*Землянные работы учтены в объемах насыпи и выемки Основной дороги(подсчитаны в программе Индоркат*	*м³*	
2	*Установка латок ЛК-5*	*пм/шт*	*695/139*
	ж/бетон В22,5	*м³*	
3	*Обмазка битумом внешних сторон лотка за 2 раза*	*м²*	*973*
	Гравийно - песчаная подготовка h-10см	*м³*	*41,7*
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА		
	Существующего а/б покрытия		
1	*Разборка существующего а/б покрытия дорожной фрезой шириной барабана до 1000мм при Нср=5см (используется на выравниванием слой основание)*	*м²*	*3666*
2	Устройство выравнивающих слоев гпс из:	*м³*	399,16
3	*Устройство выравниванием слой основание ГПС новий*	*м³*	*215,86*
	из них от разборки покрытия развязка а/д	*м³*	*183,3*
	Уширение част.		
4	*Устройство нижнего слоя основания из гравийно-песчаной смеси Н=30см, укладываемой в три слоя (15х15см) (расход по средней линии из них)*	*м²*	*77*
5	*Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного горячего асфальтобетона тип 5 см ручной*	*м²*	*77*
	Новая дорожная одежда		
6	*Подгрунтовка битумом емульсия верхнего слоя основания из расчёта 0,6кг на 1м2*	*тн*	*3,02*
7	*Устройство среднего слоя покрытия из крупнозернистого пористого горячего асфальтобетона Н=7см (а/у)*	*м²*	*5031*
8	*Подгрунтовка битумом емульсия верхнего слоя основания из расчёта 0,3кг на 1м2*	*тн*	*1,860*
9	*Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого плотного горячего асфальтобетона тип 5см (а/у)*	*м²*	*5631*
	ограждения		
1	*Разработка ям (котлованов) для установки декоративных столбов*	*м3*	*2,85*
2	*Устройство основания из песчано-гравийной смеси*	*м3*	*1,18*
3	*Устройство монолитного бетона из бетона класса В7,5*	*тн*	*1,83*
4	*Монтаж закладных металлических деталей*	*тн*	*1,191*
5	*Металлическая профильная труба 60×60×2 мм*	*тн*	*0,193*
6	*Металлическая профильная труба 50×25×2 мм*	*тн*	*0,410*
7	*Металлическая профильная труба 40×20×1,7 мм*	*тн*	*0,588*
8	*Окраска металлических решёток*	*м²*	*62*
	Пешеходная часть		
	Землянные работы учтены в объемах насыпи и выемки Основной дороги(подсчитаны в программе Индоркат		
	Протяженность тротуаров	*пм*	*608*
1	*Планировка участка вручную*	*м²*	*912*
2	*Устройства основание из ГПС 10см*	*м³*	*91*
3	*Устройство покрытия из брусчатка*	*м²*	*912*
4	*Рифленная тактильная плитка.М2*	*м²*	*182*
5	*Точечная тактильная плитка шт/М2*	*м²*	*2,16*
6	*Установка бортового камня БР 100.20.8*	*шт*	*608*
	велосипедная дарожка		
	Землянные работы учтены в объемах насыпи и выемки Основной дороги(подсчитаны в программе Индоркат		
	Протяженность велосипедная дарожка шир.0,75м	*пм*	*608*
1	*Планировка участка вручную*	*м²*	*600,9*
2	*Устройства основание из ГПС 10см*	*м³*	*60,09*
3	*Устройства основание из песок Н=3см*	*м³*	*18,027*
4	*Полиэтиленовая пленка*	*м²*	*600,9*
5	*Устройство покрытия из ман.бетон Н=10см м-250*	*м³*	*60,09*
6	*Краска*	*м²*	*601*
7	*нарезание швов через каждые 2 метра*	*м*	*300,45*
	Разметка		
1	*Сплошная линия 1.1 шириной 10см*	*пм*	*640*
2	*Сплошная линия 1.3 шириной 10см*	*пм*	*320*
3	*Прерывистая линия 1.5 шириной 10 см соотношение разрывов 1:3*	*пм*	*640*
4	*Прерывистая линия 1.7 шириной 10 см соотношение разрывов 1:1*	*пм*	*60*
	разметка велосипедная дарожка		
1	*Сплошная линия 1.1 шириной 10см*	*пм*	*1216*
2	*Нарисуйте специальную линию (велосипед)*	*м²*	*6,08*
3	*Установка скамеек и урн (комплект)*	*шт*	*10*
	Средние дальности возки дорожно-строительных материалов		
1	***Асфальтобетон, битум, щебень, песок из СУХОЙ МОСТ АБЦ***	***км***	***49***
2	***Гравийно - песчаная смесь СУХОЙ МОСТ АБЦ***	***км***	***50***
3	***ЛК - 5, БР 100.20.08, бортовые камни 2ОТ - 300 (БР 300.30.18), автопавильоны, блоки разделительные, металлическое ограждение, ж/б дорожные ограждения БОС-3 и БДО-5 из***	***км***	***28***
4	***Товарный бетон***	***км***	***20***
5	***Строймусор***	***км***	***5***
6	***Грунт на отвал***	***км***	***5***

Loyiha bosh muhandisi: R.Abduvoxidov