



Термиз туман Мустақиллик мфй жайхун оккуш чашмабулоқ кўчаларига асфальт қопламаси ётқизиш L=5534м
НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	ПК бўйича				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		ПК				Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар.			
	дан	гача	боши	охири						
	1	2	3	4						
1. "Жайхун" кўчаси, L=5534 м										
1	0	1,674	0+00	16+74	1674	Мавжуд йўлнинг ўртача эни 4,0 м ва 4,5м . Йўлнинг мавжуд ҳолати тупроқ ва ҚШАдан иборат. Шунинг учун сараланган ҚША дан осос қатлам ётқи­зиш инобатга олинди.	Сараланган ҚША дан текисловчи қатлам ётқи­зиш	1674*4	м2	6696
2	0	1,674	0+00	16+74	1674		Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,6 л/м2 ҳисобида	(1674*4,0)*0,6/1000*0,95	тн	3,817
3	0	1,674	0+00	16+74	1674		Иссиқ, зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	1674*4,0	м2	6696
4	0	1,674	0+00	16+74	1674		Йўл четини ҚША билан мустаҳкамлаш	1674*0,5*2	м2	1674
5	1,674	5,534	16+74	55+34	3860		ҚША дан 15см асос қатлам ётқи­зиш	3860*4,5	м2	17370

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Қум-шағал аралашмаси	60 км
2	Эмульсия битумная ЭБА-1	38 км
3	Асфальтобетон	11 км

"Сурхондарё минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати" ДМ вакили

Мустақиллик МФЙ раиси

Фуқоралар ташаббускори

Термиз туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

"INJINIRING LOYIHALASH INSTITUTI" МЧЖ вакили

