



Гурлан тумани "Шанги" маҳалласи Боғи бўстон, Шанги, Келажак овози берк, Ал Фарғоний 1-тор,
Умид, Афсона 1 ва 2 кўчаларини туташтирувчи ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш - 2,350 км

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

2026 й. Сентабрь ойидаги ҳолати

Қисм чегараси ПК+	Узунлиги (м)	Йўл қопламаси мавжуд ҳолати	Йўл камчиликларини тузатишда қилинадиган ишлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	2	3	4	5	6
1-Участка Ал Фарғоний 1-тор ва Умид кўчалари					
0+00 5+60	560	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил қилади, эски тош қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди. ПК2+10-5+60 йўл тупроқ кўтармаси эни 4,5-6м ни ташкил қилади, тош қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис.	Йўл профилини материал қўшмай тиклаш. (210x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+10; (R4=6м2)	м2	951
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (210x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+10; (R4=6м2)	м2	951
			Йўл профилини материал қўшиб тугирлаш. (350x4,5)+(R4x3) ПК2+10-5+60; (R4=6м2)	м2	1593
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	1,27
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (560x4,5)+(R4x4) ПК0+00-5+60; (R4=6м2)	м2	2544
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда чакик-тош билан мустахкамлаш. (ГОСТ 8267) (560x2x0,5) ПК0+00-5+60;	м2	560
2-Участка Афсона 1-тор кўчаси					
0+00 2+25	225	Мавжуд йўл тупроқ кўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил қилади, эски тош қоплама емирилиб бузилган, лой қоплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл профилини материал қўшиб тугирлаш. (225x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+25; (R4=6м2)	м2	1025
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,51
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама қуриш. (ГОСТ 9128). (225x4,5)+(R4x2) ПК0+00-2+25; (R4=6м2)	м2	1025
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда чакик-тош билан мустахкамлаш. (ГОСТ 8267) (225x2x0,5) ПК0+00-2+25;	м2	225

3-Участка Афсона 2-тор кўчаси					
0+00 3+35	335	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил қилади, эски тош коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл профилини материал қўшиб тугирлаш. (335x4,5)+(R4x1) ПК0+00-3+35; (R4=6м2)	м2	1514
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,76
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (335x4,5)+(R4x1) ПК0+00-3+35; (R4=6м2)	м2	1514
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда чакик-тош билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 8267) (335x2x0,5) ПК0+00-3+35;	м2	335
4-Участка Туташирувчи кўчаси					
0+00 1+15	115	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 4,5-5 м ни ташкил қилади, эски тош коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (115x3,5)+(R4x2) ПК0+00-1+15; (R4=6м2)	м2	415
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (115x3,5)+(R4x2) ПК0+00-1+15; (R4=6м2)	м2	415
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,21
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (115x3,5)+(R4x2) ПК0+00-1+15; (R4=6м2)	м2	415
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда чакик-тош билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 8267) (115x2x0,5) ПК0+00-1+15;	м2	115
5-Участка Боғи бўстон кўчаси					
0+00 4+15	415	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил қилади, эски асфальтобетон коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (202x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+02; (R4=6м2)	м2	915
			Тошдан Н=12 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (202x4,5)+(R4x1) ПК0+00-2+02; (R4=6м2)	м2	915
		ПК2+02-4+15 йўл тупрок кўтармаси эни 4,5-6м ни ташкил қилади, тош коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис.	Йўл профилини материал қўшиб тугирлаш. (213x4,5)+(R4x1) ПК2+02-4+15; (R4=6м2)	м2	965
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,94
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (415x4,5)+(R4x2) ПК0+00-4+15; (R4=6м2)	м2	1880
			Йўл ёқасини Н=5 см қалинликда чакик-тош билан мустаҳкамлаш. (ГОСТ 8267) (415x2x0,5) ПК0+00-4+15;	м2	415
6-Участка Шанги кўчаси					
0+00 5+25	525	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 6-7м ни ташкил қилади, эски тош коплама емирилиб бузилган, лой коплаган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл профилини материал қўшиб тугирлаш. (525x4,5)+(R4x2) ПК0+00-5+25; (R4=6м2)	м2	2375
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	1,19
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон коришмасидан 5см қалинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (525x4,5)+(R4x2) ПК0+00-5+25; (R4=6м2)	м2	2375

			Йўл ёқасини H=5 см калинликда чакик-тош билан мустахкамлаш. (ГОСТ 8267) (525x2x0,5) ПК0+00-5+25;	м2	525
7-Участка Келяжак овози берк кўчаси					
0+00 1+00	100	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 4,5-5м ни ташкил қилади, эски тош коплама емирилиб бузилган, лой копланган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл профилининг материал кўлиб тугирлаш. (100x3,5)+(R4x1) ПК0+00-1+00; (R4=6м2)	м2	356
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,18
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см калинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (100x3,5)+(R4x1) ПК0+00-1+00; (R4=6м2)	м2	356
			Йўл ёқасини H=5 см калинликда чакик-тош билан мустахкамлаш. (ГОСТ 8267) (100x2x0,5) ПК0+00-1+00;	м2	100
8-Участка Туташтирувчи кўчаси					
0+00 0+75	75	Мавжуд йўл тупрок кўтармаси эни 5,5-6м ни ташкил қилади, эски асфальтобетон коплама емирилиб бузилган, лой копланган, юзаси нотекис. Йўл нишабликлари норма талабларига жавоб бермайди.	Йўл пойи юзасини механизмлар ёрдамида текислаш (корита очиш). (75x4,5)+(R4x1) ПК0+00-0+75; (R4=6м2)	м2	344
			Тошдан H=12 см калинликда асос қуриш. ГОСТ 8267 Марка 800 (75x4,5)+(R4x1) ПК0+00-0+75; (R4=6м2)	м2	344
			Битум сепиш 0,5т/1000м2 (ГОСТ 33133)	тн	0,17
			Янги иссиқ майда донали Тип Б Марка II зич асфальтобетон қоришмасидан 5см калинликда коплама қуриш. (ГОСТ 9128). (75x4,5)+(R4x1) ПК0+00-0+75; (R4=6м2)	м2	344
			Йўл ёқасини H=5 см калинликда чакик-тош билан мустахкамлаш. (ГОСТ 8267) (75x2x0,5) ПК0+00-0+75;	м2	75
Йўл белгиларини ўрнатиш.					
		Харакат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўл белгиларини ўрнатиш зарур.	1,1,1,1 Огоҳлантирувчи белгиси учбурчак шаклида.	дона	1
			1,1,1,2 Огоҳлантирувчи белгиси учбурчак шаклида.	дона	1
			2,4 Имтиёз белгиси учбурчак шаклида.	дона	13
			Йўл белгиси металл устини тўртбурчак шаклида. (80x60x2,5мм) L=4м	дона	15
			Йўл белгилари устунларини тагидаги бетонга тош-кум аралашмасидан асос қуриш. (0,025x15)	м3	0,4
			Йўл белгилари устунларини тагида М-200 маркали бетондан пойдевор фундамент қуйиш. (0,4x0,4x0,35)x15	м3	0,84

Материал ташиш масофаси:

Тош	к-р. Жумуртоу - Объект	км	32
Асфальтобетон	АБЗ	км	43

“Хоразм минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДМ техник назоратчи:

“Ободонлаштириш бошқармаси” вакили:

Лойиха ташкилоти “Ипак йули лойиха” МЧЖ вакили:

Шанги “МФЙ” раиси:

Шанги “МФЙ” Ташаббускори:

