

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	5 листов
2	Структурная схема подключения.	1 лист
3	План 1-го этажа.	1 лист
4	План 2-го этажа.	1 лист
5	Спецификация	1 лист

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
СО.СС	Кабельный журнал	на 1 листе
СО.СС	Ведомость объемов работ	на 1 листе
СО.СС	Спецификация оборудования и материалов	на 1 листе
	Ссылочные документы	
МКМ 8-2004/УзАСИ	ВНТП. Проводные средства связи	
МКН 13:2008/УзААА	Инструкция по проектированию ЛКС	
МКН 03-2006/УзААА	Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи	
МКМ 02:1999/УзАПТ	Инструкция по проектированию электроустановок	

Технические решения, принятые в данном документе, соответствуют требованиям норм, действующих на территории Республики Узбекистан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочей документацией

Главный инженер проекта _____

Общие данные

Проектом по разделу СО предусматривается устройство система оповещения.

Настоящим разделом проектной документации предусматривается оборудование объекта системой оповещения о пожаре.

Технические решения, принятые при разработке проекта, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и других норм, действующих на территории республики Узбекистан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

При монтаже, настройке и в процессе эксплуатации системы необходимо соблюдать правила обращения и меры безопасности, указанные в эксплуатационной документации на оборудование.

Все оборудование, подлежащее заземлению, должно быть надежно заземлено. Все работы по заземлению выполнить в соответствии с ПУЭ.

Монтаж оборудования должен производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по технике безопасности.

Электромонтёры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

К обслуживанию системы охранного телевидения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Все электромонтажные работы, техническое обслуживание системы охранного телевидения, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением правил.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В данной рабочей документации строительно-монтажные работы на земельных участках не предусмотрены, и мероприятий по рекультивации земель не требуется.

Установленное оборудование не загрязняет сточные воды, не содержит вредных излучений и выбросов в атмосферу.

В связи с отсутствием отрицательного воздействия проектируемой системы на естественные условия окружающей среды, специальных мероприятий по охране окружающей среды не предусматривается.

						Договор	СОП				
						Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park" qurilishi					
Изм.	Колич.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Здание офиса	Стадия	Лист	Листов		
ГИП		Хусенов С					РП	1	5		
Нач.управ		Чулиев Б									
Исполнит.		Жураева О									
Норм конт.		Ниязов А					ГУ "QISHLOQ QURILISH LOYIHA" г. Ташкент 2026 г.				
											