

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	1 лист
2	Чертеж крепления видеокамер	1 лист
3	Структурная схема	1 лист
4	План (1-этаж) Видеонаблюдения	1 лист
5	План (2-этаж) Видеонаблюдения	1 лист
6	Кабельный журнал	1 лист
7	Спецификация	1 лист

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Ссылочные документы		
1	ШНК 2.08.02-96.	Общественные здания и сооружения.
2	ШНК 2.04.09-2006	Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.
3	КМК 2.04.20-98.	Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.
4	ШНК 2.08.09-97.	Общественные здания и сооружения.
6	ПУЭ	Правила устройства электроустановок от 13 февраля 2004 г.
7		Бюллетень средств обеспечения локально вычислительной системы, прошедшие лабораторные и сертификационные испытания. 2009.
Прилагаемые документы		
1		Структурная схема.
2		План
3		Принципиальная схема подключения.
4		Кабельный журнал.
5		Спецификация материала и оборудования.

Технические решения, принятые в данном документе, соответствуют требованиям норм, действующих на территории Республики Узбекистан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных рабочей документацией
Главный инженер проекта _____

Общие данные

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.

- Система видеонаблюдения (СВН) предназначена:
- для обеспечения визуального контроля коридоров и периметра зданий в режиме реального времени;
 - для сбора, обработки и регистрации всей видеоинформации в цифровом виде в течении длительного времени.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

- Рабочая документация описывает выполнение следующих работ:
- установка видеокамер;
- установка оборудования системы (серверы видеонаблюдения, коммутаторы, кроссовое оборудование);
- прокладка кабелей КСВППэ 4х2х0.57 cat.6
- Выполнение функций по назначению реализуется при помощи IP видеокамер, установленных по периметру и в помещениях здания.
- В системе использовать следующее оборудование:
- IP видеокамера стационарная для внутренней установки.
 - стационарная IP видеокамера для наружной установки.
- Коммутаторы устанавливаются в по рассмотрению заказчика.

Видеокамеры устанавливаются согласно рабочих чертежей. Точное место установки видеокамер согласовать с представителями Заказчика при монтаже с учетом наилучшего обзора территории.

Видеокамеры подключаются кабелем КСВППэ 4х2х0.57 cat.6 к соответствующим коммутаторам через патч-панели категории cat. 6

Электропитание видеокамер осуществляется по сигнальному кабелю по технологии PoE от портов коммутаторов СВН.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

При монтаже, настройке и в процессе эксплуатации системы необходимо соблюдать правила обращения и меры безопасности, указанные в эксплуатационной документации на оборудование.

Все оборудование , подлежащее заземлению, должно быть надежно заземлено. Все работы по заземлению выполнить в соответствии с ПУЭ.

Монтаж оборудования должен производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию по технике безопасности.

Электромонтёры, обслуживающие электроустановки, должны быть обеспечены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания.

К обслуживанию системы охранного телевидения допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Все электромонтажные работы, техническое обслуживание системы охранного телевидения, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением правил.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В данной рабочей документации строительно-монтажные работы на земельных участках не предусмотрены, и мероприятий по рекультивации земель не требуется.

Установленное оборудование не загрязняет сточные воды, не содержит вредных излучений и выбросов в атмосферу.

В связи с отсутствием отрицательного воздействия проектируемой системы на естественные условия окружающей среды, специальных мероприятий по охране окружающей среды не предусматривается.

						Договор	СВН					
						Andijon viloyati Asaka tumani Chek MFY hududida “Yoshlar uchun zamonaviy innovatsion usulda kutubxona va IT park” qurilishi						
Изм.	Колич.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Здание офиса			Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Хусенов С							РП	1	6	
Нач.управ		Чулиев Б										
Исполнит.		Жураева О										
Норм конт.		Ниязов А				Общие данные			ГУ “QISHLOQ QURILISH LOYIHA” г. Ташкент 2026 г.			
												