



“HUDUDIIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ
“TOSHKENT HUDUDIIY FILIALI”

“” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 27220205555
Sana: 13.04.2026

Murojaat raqami: 208100
Murojaat raqami (YIDXP): 278804831
Sana: 09.04.2026

1. **Obyekt:** Yangi ulanish, Республика Тез тиббий ёрдам маркази Тошкент вилоят филиали Бекобод тумани станция биноларини капитал таъмирлаш , Tez tibbiy yordam Toshkent viloyat filiali Bekobod tumani stansiyasi binolarini mukammal ta'mirlash;
2. **Buyurtmachi:** "TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI" XIZMATI" DAVLAT UNITAR KORXONASI ;
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** 10kV ;
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** 70 kVt;
5. **Elektr ta'minoti toifasi:** II ;
6. **Obyektning manzili:** Республика Тез тиббий ёрдам маркази Тошкент вилоят филиали Бекобод тумани станция биноларини капитал таъмирлаш
7. **Faoliyat turi:** Tez tibbiy yordam Toshkent viloyat filiali Bekobod tumani stansiyasi binolarini mukammal ta'mirlash;
8. **Asosiy elektr ta'minoti:**
 1. Asosiy elektr ta'minoti 110/35/10 kV “DVZ” PSning T-1 shinalar seksiyasidan chiquvchi 10 kV “Almazar-2” fideriga alohida kuchlanishi 10 kV elektr tarmoq shahobchasi va transformator punkti qurish orqali amalga oshirilsin.
9. **Qo'shimcha (dizel, UPS) elektr ta'minoti:**
 2. Elektr ta'minoti ishonchliligi bo'yicha 2-toifaga mansub elektr qabul qilgichlarining (elektropriyomnik) zaxira elektr ta'minoti sifatida quvvatiga mos muqobil yoqilg'i generatori (DES) qurilmasi o'rnatilsin.
10. **Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.**
 3. 10 kV “Almazar-2” fideri va yacheykasining qo'shimcha yuklama ko'tarish qobiliyati tekshirish hisob-kitoblari bajarilsin, zarur bo'lsa qayta ta'mirlash ishlari bajarilsin.
 4. Yangi quriladigan 10 kV elektr tarmog'ining boshida alohida РЛНД-10 kV rusumli ajratgich (отпаечный разъединитель) o'rnatilsin.
 5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 9-sentyabrdagi PF-220 son farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida umumiy ruxsat etilgan quvvatni kamida 30 % qayta tiklanuvchi elektr energiya manbalari foto elektr stansiyasi (quyosh panellari) o'rnatish tavsiya etiladi.
 6. Yangi quriladigan 10 kV elektr tarmog'i va transformator punktiga texnik xizmat ko'rsatish uchun

Bekobod TET bilan texnik xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilsin.

7. Reaktiv quvvatni kompensatsiyalash uchun quvvatiga mos kondensator batareyasi o'rnatilsin. Yoritish tizimi uchun zamonaviy energotejamkor yoritish chiroqlaridan foydalanilsin.

8. Ob'ektning 0,4 kV tomonida zahirani avtomatik ulash qurilmasi (AVR) o'rnatilsin.

9. Qurilish ishlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26-dekabrda "Elektr tarmog'i xo'jaligi ob'ektlarini muhofaza qilish qoidalarini" to'g'risidagi №1050-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda ishlar bajarilsin.

10. Elektr ta'minoti loyihasini ixtisoslashgan loyiha tashkiloti bajarsin. Ulanish nuqtasi Bekobod TET bilan loyihada kelishilsin. O'rnatiladigan transformator quvvati, soni va turi loyihada aniqlansin. Ulanayotgan elektr qurilmalari laboratoriya sinovidan o'tkazilsin. Energetika tizimiga ulanish uchun qo'yiladigan umumiy talablar bajarilsin.

11. Elektr energiya sarfini hisobga olish priborlari elektr tarmog'ining mansublik chegarasida o'rnatilishi nazarda tutilsin va elektr energiyani nazorat hisobini olishni avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) hamda plombali qopqoq bilan yopilgan klemmalik tok transformatorlari orqali elektron hisoblagichlarni o'rnatilishi bilan amalga oshirilsin.

a) ASKUE priborlari alohida shkafda o'rnatilsin.

b) Ma'lumotlarni iste'molchi hisoblagichidan «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Bekobod TET kompyuter bazasiga uzatadigan qilib ASKUE tizimi ishga tushirilsin.

v) Iste'molchida o'rnatilgan hisoblagichlar ASKUE tizimiga ulangandan so'ng tizim haqida sertifikat olinishi va «HET» AJ Toshkent hududiy filialiga taqdim etilishi kerak.

g) Texnik topshirik «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi bilan kelishilishi shart.

d) ASKUE tizimi «HET» AJ Toshkent hududiy filialining ASKUE guruhi hamda Bekobod TET bazasiga tushirilishi iste'molchi hisobidan amalga oshirilsin.

e) ASKUE tizimini to'liq joriy etish, tashqi ta'sir va inson omili ishtirokini yo'qotish maqsadida o'rnatiladigan hisoblagich turiga qarab har bir 0,4 kV chiqish avtomatlarga ajratgich (расцепитель) qurilmasi o'rnatilsin.

12. Elektr tarmoqqa ulanish xizmat farmoyishi orqali amalga oshirilsin.

13. Elektr uskunlarini yangidan tarmoqqa ulanishi elektr energiyasidan foydalanish bo'yicha shartnoma tuzilgandan so'ng amalga oshirilsin.

14. Elektr ta'minoti loyihasi «HET» AJ Toshkent hududiy filiali va "O'zenergoinspeksiya" bilan kelishilsin.

Xizmat ko'rsatish:

yu/k tomoni (elektr tarmog'i, RP, TP) – Bekobod TET texnik xizmat ko'rsatish shartnomasiga asosan TPning p/k qismi - Iste'molchi

p/k tomoni (elektr tarmog'i, el/usk.) - Iste'molchi

1. Elektr energiya hisobi elektr qurilmalari tuzilish qoidasi (PUE)ga asosan bajarilsin.

2. Texnik shartlar talablari bajarilishi shart.

3. Tarmoqqa ulanish uchun texnik shart asos deb hisoblanmaydi.

11. Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.

Iste'molchining vazifalari:

1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiya bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalari o'rnatish qoidalari talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnoma yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: MUXAMEDJANOV PULOTBEK ULUGBEKOVICH

Mazkur hujjat O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

