

"Тасдиқланган"
Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга
бўйртмачи хизмати ДМ



Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани Кичиксой МФЙ Обод Зиёкор Шарқ кўчаларини 3 км қисмини асфалтлаштириш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ.

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга бўйртмачи хизмати" ДМ вакили _____, Бўстонлиқ тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили _____, Кичиксой МФЙ раиси _____ ҳамда лойиҳа ташкилоти вакили Алимов Соҳибали мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ҳамда ўшбу йўл бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунли ги метр	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	боши	охири						
	ПК+	ПК+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обод 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 9+06								
1	0+00	9+06	906	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман Қора чақиқтош ва асфальтбетондан иборат.Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Туташма 20 м2	Автогрейдер ёрдамида мавжуд қопламани кесиб олиш (кесиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин)	(906 м x 4 м +20м2) x 0,05 м	м3	182,2
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 % микдорда	(906 м x 4 м +20м2) x 50 %	м2	1822
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш. 30%	(906 м x 4 м +20м2) x 0,03 x 0,30	м3	32,796
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(906 м x 4 м +20м2) x 0,5/1000	тн	1,822
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	906 м x 4 м +20м2	м2	3644
Обод 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 5+41								
2	0+00	3+46	346	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтбетондан иборат. Эни 5 метр. Мавжуд асфадъбетонга текисловчи қатлам инобатга олинди	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(346 м x 5 м +10м2) x 0,2/1000	тн	0,348
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш. 5 % микдорда	(346 м x 5 м +10м2) x 0,05 x 2,4 тн x 5%	тн	10,44
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(346 м x 5 м +10м2) x 0,2/1000	тн	0,348
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	346 м x 5 м +10м2	м2	1740
3	3+46	5+41	195	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтбетондан иборат. Эни 4 метр. Мавжуд асфадъбетонга текисловчи қатлам инобатга олинди	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(195 м x 4 м +10м2) x 0,2/1000	тн	0,158
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш. 10 % микдорда	(195 м x 4 м +10м2) x 0,05 x 2,4 тн x 10%	тн	9,48
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(195 м x 4 м +10м2) x 0,2/1000	тн	0,158
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқизиш. Асфальтоукладчик билан.	195 м x 4 м +10м2	м2	790
Обод 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+75								

4	0+00	2+41	241	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 M2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(241 м x 4 м + 10 м2)	м2	974
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 30%	(241 м x 4 м + 10 м2) x 0,03 x 0,30	м3	8,766
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(241 м x 4 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,487
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	241 м x 4 м + 10 м2	м2	974
5	2+41	2+75	34	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 M2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(34 м x 3 м + 5 м2)	м2	107
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 30%	(34 м x 3 м + 5 м2) x 0,03 x 0,30	м3	0,963
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(34 м x 3 м + 5 м2) x 0,5/1000	тн	0,0535
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	34 м x 3 м + 5 м2	м2	107
Обод 4-кўчаси ПК 0+00-ПК 4+70								
6	0+00	4+70	470	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман Қора чақиқтош ва асфальтбетондан иборат.Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Туташма 20 м2	Автогрейдер ёрдамида мавжуд қопламани кесиб олиш (кесиб олинган материал асос сифатида ишлатилсин)	(470 м x 4 м +20м2) x 0,05 м	м2	95
					ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил) 50 % миқдорда	(470 м x 4 м +20м2) x 0,50	м2	950
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 30%	(470 м x 4 м +20м2) x 0,03 *0,30	м3	17,1
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(470 м x 4 м +20м2) x 0,5/1000	тн	0,95
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	470 м x 4 м +20м2	м2	1900
Обод 5-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+42								
7	0+00	1+42	142	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтбетондан иборат. Эни 4 метр. Мавжуд асфальтбетонга текисловчи қатлам инobatга олинди	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(142 м x 4 м +20м2) x 0,2/1000	тн	0,1176
					Қайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқи­зиш. 10 % миқдорда	(142 м x 4 м +20м2) x 0,05 x 2,4 тн x 10%	тн	7,056
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(142 м x 4 м +20м2) x 0,2/1000	тн	0,1176
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	142 м x 4 м +20м2	м2	588
Обод 6-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+46								
8	0+00	1+46	146	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтбетондан иборат. Эни 4 метр. Мавжуд асфальтбетонга текисловчи қатлам инobatга олинди	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(146 м x 4 м +20м2) x 0,2/1000	тн	0,1208
					Қайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқи­зиш. 10 % миқдорда	(146 м x 4 м +20м2) x 0,05 x 2,4 тн x 10%	тн	7,248
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 ҳисобида	(146 м x 4 м +20м2) x 0,2/1000	тн	0,1208
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	146 м x 4 м +20м2	м2	604
Зиёкор 1-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+00								
9	0+00	2+00	200	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан ҳолатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 4 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустаҳкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 M2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(200 м x 4 м + 10 м2)	м2	810
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқи­зиш. 30%	(200 м x 4 м + 10 м2) x 0,03 x 0,30	м3	7,29
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 ҳисобида	(200 м x 4 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,405
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқи­зиш. Асфальтоукладчик билан.	200 м x 4 м + 10 м2	м2	810

Зиёкор 2-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+75								
10	0+00	1+75	175	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 M2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(175 м x 3,5 м + 10 м2)	м2	622,5
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш. 30%	(175 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,03 x 0,30	м3	5,6025
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(175 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,31125
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	175 м x 3,5 м + 10 м2	м2	622,5
Зиёкор 3-кўчаси ПК 0+00-ПК 1+64								
11	0+00	1+64	164	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтбетондан иборат. Эни 4 метр. Мавжуд асфальтбетонга текисловчи қатлам инobatга олинди	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида	(164 м x 4 м +20м2) x 0,2/1000	тн	0,1352
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқиизиш. 10 % миқдорда	(164 м x 4 м +20м2) x 0,05 x 2,4 тн x 10%	тн	8,112
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида	(164 м x 4 м +20м2) x 0,2/1000	тн	0,1352
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	164 м x 4 м +20м2	м2	676
Зиёкор 4-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+90								
12	0+00	0+50	50	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3,5 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 M2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(50 м x 3,5 м + 10 м2)	м2	185
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш.	(50 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,03	м3	5,55
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(50 м x 3,5 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,0925
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	50 м x 3,5 м + 10 м2	м2	185
13	0+50	0+90	40	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 5 M2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(40 м x 3 м + 5м2)	м2	125
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш.	(40 м x 3 м + 5м2) x 0,03	м3	3,75
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(40 м x 3 м + 5м2) x 0,5/1000	тн	0,0625
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	40 м x 3 м + 5м2	м2	125
Зиёкор 5-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+26								
14	0+00	2+26	226	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтбетондан иборат. Эни 4,5 метр. Мавжуд асфальтбетонга текисловчи қатлам инobatга олинди	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида	(226 м x 4,5 м + 10м2) x 0,2/1000	тн	0,2054
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқиизиш. 10 % миқдорда	(226 м x 4,5 м +10м2) x 0,05 x 2,4 тн x 10%	тн	12,324
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида	(226 м x 4,5 м + 10м2) x 0,2/1000	тн	0,2054
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	226 м x 4,5 м +10м2	м2	1027
Обод 7-кўчаси ПК 0+00-ПК 2+28								
15	0+00	2+28	228	Йўлнинг мавжуд қопламаси қисман ҚШАдан иборат. Аксарият қисмида чўккан холатлар кузатилган. Шу сабабли юза буйлаб ҚШАсидан текисловчи қатлам инobatга олинди. Мавжуд йулнинг эни 3 м. Ташаббускорлар ва маҳалла раиси талабига биноан йўл четини мустахкамлаш ишлари инobatга олинмади. Туташма 10 M2	ҚША сидан юзани текислаш ишлари (исправления профил)	(228 м x 3 м + 10 м2)	м2	694
					Чақиқ тошдан 3 см қалинликда текисловчи қатлам ётқиизиш. 30%	(228 м x 3 м + 10 м2) x 0,03 x 0,30	м3	6,246
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,5 л/м2 хисобида	(228 м x 3 м + 10 м2) x 0,5/1000	тн	0,347
					Кайноқ, ғовак асфальтобетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқиизиш. Асфальтоукладчик билан.	228 м x 3 м + 10 м2	м2	694
Обод 8-кўчаси ПК 0+00-ПК 0+76								

16	0+00	0+76	76	Йўлнинг мавжуд қопламаси эски асфальтбетондан иборат. Эни 3,5 метр. Мавжуд асфальтбетонга текисловчи қатлам инobatга олинди	Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида	(76 м x 3,5 м + 10м2) x 0,2/1000	тн	0,0552
					Қайноқ, ғовак асфальтбетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқишиш. 10 % миқдорда	(76 м x 3,5 м + 10м2) x 0,05 x 2,4 тн x 10%	тн	3,312
					Битум эмульсия сепиш (подгрунтовка) 0,2 л/м2 хисобида	(76 м x 3,5 м + 10м2) x 0,2/1000	тн	0,0552
					Қайноқ, ғовак асфальтбетон қоришмасидан 5см қалинликда қоплама ётқишиш. Асфальтоукладчик билан.	76 м x 3,5 м + 10м2	м2	276

Қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари:		
Т/Р	Материаллар номи	КМ
1	Қум-шағал аралашмаси	20
2	Чакик тош (Щебень)	20
3	Асфальтбетон	35

Объект қурилиши учун йўл қурилиш материалларини ташиб келиш масофалари тендерда қолиб бўлган пудратчи ташкилот томонидан танланган завод ва қариерларнинг масофалари билан ҳисобланади.

"Тошкент вилояти Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДМ" вакили :

Бўстонлик тумани "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили :

Кичиксой МФЙ раиси

"Southernroadtransproekt" МЧЖ Лойиха ташкилоти вакили :

Объект ташаббускори :



Handwritten signatures and stamps of the representatives mentioned in the text, including a signature of E. Zuborov and a stamp of N. Mirzozatov.