

ООО
"АТМОСФЕРА ЕКО-ЕКСПЕРТИЗА"

"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"

А L B O M №2

Loyiha taklifi

ALBOM – 1. Yer uchastkasini rejalashtirish (bosh reja).

ALBOM – 2. Arxitektura yechimlari.

ALBOM – 3. Konstruktiv yechimlar.

ALBOM – 4. Bo'lim: VK, OV.

ALBOM – 5. Bo'lim: EL, FES.

ALBOM – 6. Bo'lim: PS, OP, OS, VN, LS.

ALBOM – 7. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz va qulay muhit yaratish loyihasi.

ALBOM – 8. Bo'lim: TX.

TERMIZ - 2026y.

000

"ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA"

ISHCHI LOYIHA

"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"


ALBOM №2

Bo'lim: AR

(Ma'muriy bino)

Direktor:

Bosh muhandis:



Sh. Fayzullayev

A. Ortiqov

TERMIZ - 2026y.

				Andijon teleradio kompaniyasini rekonstruksiya va qayta qurish loyihasi	000 "ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA"
Tuz.	F.I.SH	Imzo	Sana		
Bosh Muhandis	A. Bo'tayorov				
Bosh Arx.	S. Mo'minov				
Bajaruvchi	Ilhomov A.				
				Andijon shahari, Kengash MFY, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy hududida Andijon viloyati Teleradiokanali o'z hududidagi bo'sh yer maydonida ma'muriy, hamda studiya bino-inshootlari qurish.	

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Mazkur loyiha Andijon shahri, Cho'lpon shoh ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan "Andijon viloyati teleradiokanali" DM hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan.

Loyihani amalga oshirish uchun asos bo'lib ART №1703-1703401-248126 raqamli ruxsatnoma (2025-yil 2-dekabr) xizmat qiladi.

Qurilish maydonidagi yerning holati.
Tashqi havoning qishki hisobiy harorati – minus 5 C.
Normativ shamol bosimi – Wo = 0,38 kPa.
Normativ qor qatlami vazni – Sn = 0,50 kPa.
Qurilish hududining zilzilabardoshligi – 9 ball.
Loyihaning xisobiy zilzilabardoshligi – 9 ball.
Yer osti suvlari – 10 metr chuqurlikda olingan geologiyada topilmadi.
Tuproqning seysmik xossasi – II (ikkinchi).
Tuproqning cho'kuvchanlik toifasi – II (ikkinchi).
Yerning muzlash chuqurligi – 0,68 m.
Binoning javobgarlik klass – I
Binoning yong'inga chidamlilik darajasi – I
Funksional yong'in xavfliligi bo'yicha klassi – F4.3
Konstruktiv yong'in xavflilik klassi – C0

Qurilish maydonidagi gruntlar sho'rlangan bo'lib, GOST 10178-85 talablari bo'yicha portlandsement asosidagi normal o'tkazuvchanlikka ega betonlarga nisbatan sulfatlar ta'siriga kuchsiz agressiv hisoblanadi. Xloridlar ta'siriga ko'ra esa temir-beton konstruksiyalarga nisbatan kuchsiz agressiv muhitga ega. Arxitektura qismi: Ma'muriy bino ikki qismdan iborat bo'lib, bir qismi 3 qavatli yerto'lasini bilan va 1 qavat yerto'lasini bilan tashkil qilingan. L shakliga ega bo'lib, ma'muriyat va mavjud studiyadan iborat. 3 qavatli qismi o'qlar bo'yicha o'lchami 57,6x11,9 m qavat balandliklari 3,0 m. Studiya qismi o'qlar bo'yicha o'lchamlari 12,0x35,8 m qavat balandligi 3,0 m va studiya zali 8,0 m.

Tashqi devorlari – bino oldi qismidagi mavjud alikabon asosiy qismi saqlab qolinib, faqat tozalash ishlari amalga oshiriladi. Oldi ayvon va tepa parapet qismlari alikaboni yangisiga almashtirildi. Qolgan barcha tashqi fasad qismlari 5 sm li bazalt qoplamasi bilan qoplanib, maxsus kafel kley va polimer setka bilan suvoq ishlari bajarildi. Tashqi fasad qoplamasi suyuq travertinda amalga oshirildi. Sokol qismi – marmar plitkasi bilan qoplandi.

Ichki devoralari- mavjud bino yerto'la qavatini ko'chgan qismlari sement-qum aralashma bilan suvoq qilingan. 2 qavatli namga chidamli gipsakarton qoplamasi bilan qoplandi. Ustidan 2 qavat sifatli shpakyovka qilinib, suv bo'yoq bilan bo'yaladi. Qolgan qavatlar 2 qavat gipsakarton bilan qoplanadi. Ustidan 2 qavat sifatli shpakyovka qilinib, suv bo'yoq bilan bo'yaladi. Sanitar tugun devori keramik plitalar bilan qoplanadi. Binoda maxsus ovoz bilan ishlanadigan xonalariga bazalt yoki minvata materiallaridan va eng ustki qismiga 10 sm oraliqda diametri 0.8 sm li teshilgan gipsakarton bilan qoplanadi.

Pol – yerto'la qismi ovqatlanish zali, haydovchilar xonasi, xo'jalik mudiri xonalari relendan. Boshqa texnik xonalar, omborxonalar, yo'laklari beton pol bilan ustiga pol uchun bo'yoq ishlatilgan. Boshqa qavat yo'laklari mramor plitkalardan, xojatxonalar kermik plitka, boshqaruv xonlari laminat, boshqa barchasi relen qoplamasi ishlatilgan

Patalok – yo'laklar mavjud armstrong o'rniga yangisiga almashtirildi. Direktor, qabulxona, o'rin bosar xonasi, bosh muhamdis xonalari gipsakarton patalok qilingan, qolgan barchasi tekislovchi suvoq , sifatli shpaklovka, suv bo'yoq qilindi.

Deraza – barcha yog'och deraza va framugalar alyumin profilli derazaga almashtirildi.

Eshiklar – ko'pchilik asosiy xonalarga 4sm dan kam bo'lmagan MDF va maxsusxonlarga ovoz o'tkazmaydigan yong'inga chidamli RE-60 turdagi face ID va kodlanadigan eshiklar o'rnatilgan.

Vitrajlar – barcha mavjud 250x250mm shishalik oynalar energiya tejamkor kolennoy oynlarga almashtirildi.

Binoga kirish qismi – zinalar mramor plitkasidan qoplandi.

Binoning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari.

Qurilish maydoni - 713.4 m²
Foydali maydoni - 2364.65 m²
Qurilish xajmi - 11557.08 m³

Tom konstruksiyalarini yong'indan himoyalash uchun himoyalananadigan sirtida yupqa shaffof plyonka hosil qiluvchi yong'indan himoyalovchi bo'yoqlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Eslatma. Xizmat muddati 1 yildan ortiq etib belgilangan yong'indan himoyalovchi ishlovlar yong'in xavfsizligi talablari bo'yicha qarishga (eskirishga) chidamlilik sinovlaridan o'tkazilgan bo'lishi lozim.

Qurilish-montaj ishlari qish mavsumida olib borilganda KMK 3.03.01-98 talablari to'liq bajarilishi lozim.

Konstruksiya qismi: Loyiha ishlari Andijon viloyati Andijon shahar Cho'lpon shox ko'chasi 87-manzilida joylashgan "Andijon teleradiokanali" DM hududidagi 3 qavatli ma'muriy binosiga 2026 yil 5-aprelda Andijon viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan instrumenttal texnik xulosasi №5-4/26 raqamli hujjati xulosasiga muvofiq bajarilgan. Asosiy ishlar yerto'a va 1-qavat binosida mavjud devorlardan eshik va deraza ochish, mavjud ochiq proyomlarni yopish ishlari bajarilgan.

Mavjud proyomlarni yopishda vertikal metal o'zaklar o'rnatilib, M75 markali g'isht, M50 markali sement-qum rastvor bilan terish ishlari bajarildi. Har 500mm balandlikda antiseysmik talab uchun gorizontal setkalar bilan jihozlangan.

Mavjud devordan eshik va deraza ochishda eng avval №20 lik shveller metal elementi devorni o'yib o'rnatiladi. Ikki tomondagi metal shveller bir biriga mahkam tortilib ankerlanadi. Konstruksiyaning mustahkamligiga ishonch hosil qilgandan keyin devordan proyom ochiladi. Ochilgan eshik yoki derazalari qirralari o'zak konstruksiyalar bilan jihozlanadi.

AR asosiy to'plamining ishchi chizmalar qaydnomasi


Лист	Наименование	Примечание
Um-1	Umumiy ma'lumotlar	
AR-1	"A" o'qi bo'yicha, "1-10" o'qlar oralig'idagi fasad. M 1:100	
AR-2	"10" o'qi bo'yicha, "G-A" o'qlar oralig'idagi fasad. M 1:100	
AR-3	"1" o'qi bo'yicha, "A-G" o'qlar oralig'idagi fasad. M 1:100	
AR-4	"G" o'qi bo'yicha, "10-1" o'qlar oralig'idagi fasad. M 1:100	
AR-5	Fasad pardozi qaydnomasi	
AR-6	Yerto'la qavatini rejasi	
AR-7	Birinchi qavatini rejasi	
AR-8	Ikkinchi qavatini rejasi	
AR-9	Uchinchi qavatini rejasi	
AR-10	Xonalar shiftini pardoqlash qaydnomasi(yerto'la qavatini)	
AR-11	Xonalar shiftini pardoqlash qaydnomasi(1 – qavatini)	
AR-12	Xonalar shiftini pardoqlash qaydnomasi(2 – qavatini)	
AR-13	Xonalar shiftini pardoqlash qaydnomasi(3 – qavatini)	
AR-14	Pol qoplamalari eksplikatsiyasi	
AR-15	Pol qoplamalari eksplikatsiyasi	
AR-16	Xonalarni pardoqlash qaydnomasi	
AR-17	Xonalarni pardoqlash qaydnomasi	
AR-18	Eshik va derazalar spetsifikatsiyasi	
AR-19	Eshik va derazalar spetsifikatsiyasi	
AR-20	Tom yopma rejasi	
AR-21	Qirqim 1-1	
Konstruksiya qismi KR		
KR-1	Yerto'la qavatini terim rejasi	
KR-2	1-qavatini terim rejasi	

Mazkur loyiha qismi amaldagi ekologik, sanitariya-gigiyena, yong'in xavfsizligi hamda boshqa me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq ishlab chiqilgan. Loyihada nazarda tutilgan chora-tadbirlar to'liq amalga oshirilgan taqdirda, obyektidan foydalanish insonlarning hayoti va sog'lig'i uchun xavfsizligi ta'minlanadi.

Loyihaning bosh muhandisi _____

Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.					
"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Sh. Fayzullayev				
ГАП	Муминов				
ГИП	Ортиков А				
Разрабат.	Илхомов А.				
Административное здание					Стадия
					Иш.Лой.
					ОД
					21
Общие данные					<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ

"A" o'qi bo'yicha, "1-10" o'qlar oralig'idagi fasad. M 1:100




№	Nomlanishi	Pardozlash	Rangi	m²
1.	Bino poydevorining yer usti qismi	Marmar tosh	To'q kulrang	270.0
2.	Kirish maydonchasi va zinapoyasi qoplamasi	Marmar tosh	To'q kulrang	75.0
3.	Devor № 1	Mavjud fasad	To'q qizil	180.0
4.	Devor № 2	Mavjud fasad	Oq	450.0
5.	Devor № 3	Tunikafon	To'q qizil	260.0
6.	Devor № 4	Tunikafon	Oq	640.0
7.	Karniz	Alyukabond	Oq	450.0
8.	Kirish qismi ustidagi soyabon qoplamasi	Tunikafon	Oq	60.0
9.	Zinapoya tutqichi	Metall	To'q kulrang	24.4 m
10.	Tomyopma	Profnastil tom mavjud	To'q kulrang	720.0
11.	Deraza va esiklar	Plastik	Oq	260.0
12.	Dekorativniy panel	Metall(profildan)	To'q kulrang	8.0

Изм.		Кол. ч.	Вх.	№ док.	Публ.	Дата	Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi" xizmati ijnining kompaniyasi ZM.		
							"Andijon shahar, Cho'ipon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati telebadiokanalni DM" hududida qurilish-montaj isklarini amalga oshirish"		
							Administratsiya bino		
ГАП							Исх.Л.ой	1	21
ГИП							<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		
Разработ.							Фасад по оси "А" в осях "1-10" М 1:100		

Konuroban


A4x4



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

№ пом.	Наименование	Отделка	Цвет	М.Кв
1.	Bino poydevorining yer usti qismi	Marmar tosh	To'q kulrang	270.0
2.	Kirish maydonchasi va zinapoyasi qoplamasi	Marmar tosh	To'q kulrang	75.0
3.	Devor № 1	Mavjud fasad	To'q qizil	180.0
4.	Devor № 2	Mavjud fasad	Oq	450.0
5.	Devor № 3	Tunikafon	To'q qizil	260.0
6.	Devor № 4	Tunikafon	Oq	640.0
7.	Karniz	Alyukabond	Oq	450.0
8.	Kirish qismi ustidagi soyabon qoplamasi	Tunikafon	Oq	60.0
9.	Zinapoya tutqichi	Metal	To'q kulrang	24.4 пм
10.	Tomyopma	Profnastil tom mavjud	To'q kulrang	720.0
11.	Deraza va esiklar	Plastik	Oq	260.0
12.	Dekorativniy panel	Metal(profildan)	To'q kulrang	8.0

						Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.			
						"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Administratsiya bino	Стадия	Лист	Листов
Директор		SR Fayzullayev					Ish.Loy.	2	21
ГАП		Муминов							
ГИП		Ортиков А							
Разрабат.		Илхомов А.							
						Фасад по оси "10" в осях "Г-А" М 1:100			
						<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ			



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

№ пом.	Наименование	Отделка	Цвет	М.Кв
1.	Bino poydevorining yer usti qismi	Marmar tosh	To'q kulrang	270.0
2.	Kirish maydonchasi va zinapoyasi qoplamasi	Marmar tosh	To'q kulrang	75.0
3.	Devor № 1	Mavjud fasad	To'q qizil	180.0
4.	Devor № 2	Mavjud fasad	Oq	450.0
5.	Devor № 3	Tunikafon	To'q qizil	260.0
6.	Devor № 4	Tunikafon	Oq	640.0
7.	Karniz	Alyukabond	Oq	450.0
8.	Kirish qismi ustidagi soyabon qoplamasi	Tunikafon	Oq	60.0
9.	Zinapoya tutqichi	Metal	To'q kulrang	24.4 пм
10.	Томыорма	Profnastil tom mavjud	To'q kulrang	720.0
11.	Deraza va esiklar	Plastik	Oq	260.0
12.	Dekorativniy panel	Metal(profildan)	To'q kulrang	8.0

RESUBL RASXONDARIYO VILOYATI IKTISODIY VA SOHIY HUKUMATI <<ATMOSFERA EKO EKSPERTIZA>> MCHJ					Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.						
					"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Administratsiya bino			Стадия	Лист	Листов
Директор	С. Рахмонов	1	1	С. Рахмонов	2020.01.10				Ish.Loy.	3	21
ГАП	Муминов	1	1	Муминов					<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		
ГИП	Ортиков А.	1	1	Ортиков А.							
Разрабат.	Илхомов А.	1	1	Илхомов А.		Фасад по оси "1" в осях "А-Г" М 1:100					

Согласовано

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.

Fasad pardozi qaydnomasi

Fasad elementi	Pardozlash turi	Rangi	Izoh
Devor	Sement qorishmasi bilan yaxshilangan suvoq	Ranglar tasdiqlangan fasad yechimiga muvofiq bajarilsin. Rang raqami bosh to'yhachi bilan kelishilgan holda aniqlashtirilsin.	
	Bazalt tolasi asosidagi, zichligi $\gamma = 75-100 \text{ kg/m}^3$, qalinligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti $\lambda = 0,050 \text{ W/(m}^\circ\text{C)}$ bo'lgan mineral paxta plitalari yordamida tashqi issiqlik izolyatsiyasini o'rnatish hamda izolyatsiya ustidan yupqa qatlamli suvoq bajarish.		
	Tunikafon-rang №3		260.0 m ²
	Tunikafon-rang №4		640.0 m ²
Deraza va eshiklar qiyaliklari	Qiyaliklarni tunikafon bilan qoplash.		200.0 m ²
Bino poydevorining yer usti qismi	Zichligi $\gamma = 75-100 \text{ kg/m}^3$, qalinligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti $\lambda = 0,050 \text{ W/(m}^\circ\text{C)}$ bo'lgan bazalt tolasi asosidagi mineral paxta plitalaridan tashqi issiqlik izolyatsiyasini o'rnatish.		270.0 m ²
	To'r ustidan suvoq bajarish va keyinchalik sokol qismini marmar plitalar bilan qoplash.		
Kirish maydonchasi va zinapoyasi qoplamasi	Marmar tosh		75.0 m ²
Tomyopma	Tom qoplamasi: profnastil (mavjud). <u>Tashqi himoyaga chidamli bo'yoqlar bilan bo'yalsin</u>		720.0 m ²

Qirqim 1



Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.

"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Директор	Sh. Fayzullayev				
ГАП	Муминов С.				
ГИП	Ортиков А.				
Разрабат.	Илхомов А.				


Administratsiya bino

Fasad pardozi qaydnomasi

Стадия	Лист	Листов
Ish.Loy.	5	21

<<ATMOSFERA
EKO-EKSPERTIZA>>
MCHJ

Yerto'la qavat



Xonalar ro'yxati

Nº	Nomlanishi	Izoh M²	soni.	Izoh hammasi
1.	Yo'lak	91.64	1	91.64
2.	Omborxona	142.60	1	142.60
3.	Zinapoya	16.20	2	32.40
4.	Omborxona	29.10	1	29.10
5.	Texnik xona.(Nasozniy)	13.34	1	13.34
6.	Omborxona	29.10	1	29.10
7.	Shafyorlar xonasi	14.29	1	14.29
8.	Shafyorlar dam xonasi	14.29	1	14.29
9.	Ovqatlanish xonasi	69.00	1	69.00
10.	Oshxona	25.80	1	25.80
11.	Omborxona	25.80	1	25.80
12.	Bosh zavxoz	12.26	1	12.26
13.	Yordamchi zavxoz	12.47	1	12.47
14.	Omborxona	25.80	1	25.80
15.	Omborxona	25.80	1	25.80
16.	Omborxona	25.80	1	25.80
O'ldi			17	589.49

Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati" ijtimoiy kompaniyasi JSC			
"Andijon shahar, Cho'lpov shox ko'chasi, 87-uy manzili joylashgan, "Andijon viloyati telebadiokanal DN" hududida qurilish-montaj ishlari amalga oshirish"			
Изм.	Кол. ч.	Дата	Страниц
Директор	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
ГАП	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
ГИП	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
Разработ.	И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
Administratsiya bino		И.И.И.	И.И.И.
Yerto'la qavati		И.И.И.	И.И.И.

Копировать


A4x4

[illegible]

Nº	Nomlanishi	Izoh M ²	soni.	Izoh hammasi
1.	<i>Kirish qismi</i>	43.64	1	43.64
2.	<i>Yo'lak</i>	139.72	1	139.72
3.	<i>Zinapoya</i>	16.20	2	32.40
4.	<i>Xaflar bo'limi</i>	12.64	1	12.64
5.	<i>Muxbirlar xonasi-1</i>	25.80	1	25.80
6.	<i>Muxbirlar xonasi-2</i>	25.80	1	25.80
7.	<i>Konferensiyalar zali</i>	48.00	1	48.00
8.	<i>Kutish zali</i>	20.28	1	20.28
9.	<i>Fuqaro murojaatlari bilan ishlash xonasi</i>	27.48	1	27.48
10	<i>Muxbirlar xonasi-3</i>	27.48	1	27.48
11	<i>Xodimlar dam olish xonasi</i>	23.71	1	23.71
12	<i>Hojatxona(ayol)+NBSH</i>	13.47	1	13.47
13	<i>Hojatxona(erkak)+NBSH</i>	13.47	1	13.47
14.	<i>Texnika jihozlarini saqlash va zaryadlash xonasi</i>	11.91	1	11.91
15	<i>Operatorlar xonasi</i>	27.48	1	27.48
16	<i>O'zbekiston-24 kanali muxbiri xonasi</i>	25.80	1	25.80
17	<i>Muxbirlar xonasi-4</i>	25.80	1	25.80
18	<i>Muxbirlar xonasi-5</i>	12.36	1	12.36
19	<i>Sport kanali muxbiri xonasi</i>	12.36	1	12.36
20	<i>Katta muharrir xonasi</i>	25.80	1	25.80
	Одшее		21	595.4

[illegible]

2-qavat




Xonalar ro'yxati

№	Nomlanishi	Izoh M ²	soni.	Izoh hammasi
1.	Fuqaro muxofazasi xonasi	27.48	1	27.48
2.	Kasaba uyushmasi xonalari	27.48	1	27.48
3.	Zinapoya	16.20	2	32.40
4.	Hojatxona(ayol)-NBSH	13.47	1	13.47
5.	Hojatxona(erkak)-NBSH	13.47	1	13.47
6.	Xodimlar dam olish xonasi	23.71	1	23.71
7.	Marketing	13.65	1	13.65
8.	Texnikalarni saqlash xonasi	13.28	1	13.28
9.	Rejim va xavfsizlik xonasi	27.48	1	27.48
10.	Dam olish xonasi	20.76	1	20.76
11.	San.uzel	2.82	1	2.82
12.	Direktor xonasi	44.28	1	44.28
13.	Qabulxona	25.80	1	25.80
14.	Direktor o'rin bosari xonasi	25.80	1	25.80
15.	Bosh muharir o'rinbosari xonasi	12.64	1	12.64
16.	Qabulxona	12.08	1	12.08
17.	Bosh muharir xonasi	25.80	1	25.80
18.	Bosh hisobchi xonasi	25.80	1	25.80
19.	Hisobchilar xonasi	12.36	1	12.36
20.	Texnikalarni saqlash xonasi	12.36	1	12.36
21.	Bosh muhandis xonasi	25.80	1	25.80
22.	Kadrlar bo'limi xonasi	25.80	1	25.80
23.	Yo'lak	124.92	1	124.92
Oshree			24	589.44

Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati" ijtimoiy kompaniyasi JSC			
"Andijon shahar, Cho'пон shox ko'chasi, 87-uy manzili joylashgan, "Andijon viloyati telebadiokanal DN" hududida qurilish-montaj ishlarni amalga oshirish"			
Изм.	Кол. ч.	Дата	Лист
Директор	1	2024.07.01	21
ГАП	1		
ГИП	1		
Разработ.	1		
Administratsiya bino			21
2-qavat			<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ

3-qavat



Xonalar ro'yxati


№	Nomlanishi	Izoh M ²	soni.	Izoh hammasi
1.	Boshqaruv pul'tri	27.48	1	27.48
2.	Server xonasi	13.51	1	13.51
3.	Rejissor xonas	13.42	1	13.42
4.	Zinapoya	16.20	2	32.40
5.	Hojatxona(ayol)+NBSH	13.47	1	13.47
6.	Hojatxona(erkak)+NBSH	13.47	1	13.47
7.	Montaj xonasi-6	23.71	1	23.71
8.	Radio guruhi rahbari xonasi	27.48	1	27.48
9.	Ovoz yozish studiyasi	12.92	1	12.92
10.	Ovoz yozish studiyasi	13.51	1	13.51
11.	Majlislar zali	69.0	1	69.0
12.	Montaj xonasi-5	12.69	1	12.69
13.	ATRK arxivi yordamchi xonasi	12.60	1	12.60
14.	ATRK arxivi xonasi	25.80	1	25.80
15.	Montaj xonasi-3	25.80	1	25.80
16.	Montaj xonasi-2	12.64	1	12.64
17.	Montaj xonasi-1	12.64	1	12.64
18.	Montaj xonasi-1	25.80	1	25.80
19.	Montaj xonasi-1	25.80	1	25.80
20.	Oshxona	12.04	1	12.04
21.	Dam olish xonasi	13.33	1	13.33
22.	Radio efirga uzatish xonasi	25.80	1	25.80
23.	Yo'lak	124.92	1	124.92
Oshce			24	590.32

Изм.		Кол. ч.		Вх.		МФ		Док.		Публ.		Дата	
Директор		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.	
ГАП		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.	
ГИП		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.	
Разраб.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.		И.И.И.	

Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati" ijtimoiy kompaniyasi JSC				
"Andijon shahar, Cho'пон shox ko'chasi, 87-uy manzili joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanal DN" hududida qurilish-montaj ishlari amalga oshirish"				
Administratsiya bino		Ишт.	Лист	Листов
3-qavat		Ишт.	9	21
		<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		

Копирован А4х4

Yerto'la qavat




Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi

Xona nomi yoki raqami	Shift	
	S m²	Pardoz turi
Kapudop	43.56	1. 50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 2. Gipsokarton. 3. Sirtni gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalnlkda yaxlit tekislash. 4. Gruntovka surtish. 5. Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.
Kapudop	55.44	1. Osm element (osgich). 2. T24 turdagi osma tizim. 3. 595×595 mm o'lchamdagi OS liniyal kassetalar (Armstrong).
Boshqa xonalar	493.64	1. Sirtni gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalnlkda yaxlit tekislash. 2. Gruntovka surtish. 3. Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.

				Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi" xizmati ijnining kompaniyasi JSC				
"Andijon shahar, Cho'lp'on shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleadiokanal DN" hududida qurilish-montaj isklarini amalga oshirish"								
Изм.	Кот. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стандия	Лист	Листов
Директор		ИшLay				10		21
ГАП	ИшLay	Administratsiya bino						
ГИП	ИшLay							
Разрабат.	ИшLay							
Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi						<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		
Kopiroval						A4x4		

1-qavat




Xonaning akustik ishlovi uchun perforatsiyali gipsokarton panellari.

Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi

Xona nomi yoki raqami	Shift	
	S M²	Pardoz turi
Kapudop	131.24	1. 50x30 mm o'lchamdagi profil karkas. 2. Gipsokarton. 3. Sirtini gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalindlikda yaxlit tekislash. 4. Gruntovka surtish. 5. Oq rangli suv-emulsiyalii bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.
Kapudop	55.44	1. Osma element (osgich). 2. T24 turdagi osma tizim. 3. 595x595 mm o'lchamdagi OS liniyalii kassetalar (Armstrong).
O'zbekiston-24 kanali muxbiri xonasi, Sport kanali muxbiri xonasi	38.16	1. 50x30 mm o'lchamdagi profil karkas, zichligi $\gamma = 80 \text{ kg/m}^3$, qalindligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti $\lambda = 0,064 \text{ W/(m}^\circ\text{C)}$ bo'lgan harakat to'liq asosidagi mineral puxta bilan to'ldiriladi. 2. Gipsokarton. 3. 50x30 mm o'lchamdagi profil karkas. 4. Xonaning akustik ishlovi uchun perforatsiyali gipsokarton panellarini o'rnatish. 5. Sirtini qalindligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalanish. 6. Gruntovka surtish. 7. Oq rangli suv-emulsiyalii bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.
Boshqa xonalar	366.37	1. Sirtini gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalindlikda yaxlit tekislash. 2. Gruntovka surtish. 3. Oq rangli suv-emulsiyalii bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.

Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati" ijtimoiy kompaniyasi JSC	
"Andijon shahar, Cho'p'on shox ko'chasi, 87-uy manzili joylashgan; "Andijon viloyati telebadiokanal DN" hududida qurilish-montaj ishlari amalga oshirish"	
Administratsiya bino	Stradaya
Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi	Lucm
<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ	
Kopiroval	

2-qavat





Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi

Xona nomi yoki raqami	Shift	
	S M ²	Pardoz turi
Kaputlop	166.2	1. 50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 2. Gipsokarton. 3. Sirtini gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalinlikda yaxitil tekislash. 4. Gruntovka surtish. 5. Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.
Kaputlop	76.32	1. Osma element (osgich). 2. T24 turdagi osma tizim. 3. 595×595 mm o'lchamdagi OS liniyalari kassetalar (Armstrong).
Boshqa xonalar	348.43	1. Sirtini gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalinlikda yaxitil tekislash. 2. Gruntovka surtish. 3. Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.

				Buyurilmachi: Andijon viloyati: "Yagona buyurilmachi xizmati iqtisodiy kompaniyasi" DM.		
				"Andijon shahar, Cho'пон shox ko' chasi, 87-uy manziliida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanal" DM" hududida qurilish-montaj ishlari amalga oshirish"		
Изм	Коп	Автомат	Подп	Дата		
Директор	Ш. М. Рахмонов				Etadish Ish Loy	ILCM 12
ГАП	Мухомов			Administratsiya bino		ILCM 21
ГИП	Ортиқов А					
Разрабат.	Махмонов А.					
Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi					<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZASI>> MCHJ	
Kuzatibina					12.12.21	

3-qavat

Xonaning akustik ishlovi uchun perforatsiyali gipsokarton panellari.



Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi

Xona nomi yoki raqami	Shift	
	S M ²	Pardoz turi
Koridor	118.56	1. 50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 2. Gipsokarton. 3. Sirtini gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalindlikda yaxlit tekislash. 4. Gruntovka surtish. 5. Oq rangli suv-emulsiyalı bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.
Koridor	76.32	1. Osmo element (osgich). 2. T24 turdagi osma tizim. 3. 595×595 mm o'lchamdagi OS liniyalı kassetalar (Armstrong).
O'zbekiston-24 kanali muxbiri xonasi, Sport kanali muxbiri xonasi	52.14	1. 50×30 mm o'lchamdagi profil karkas, zichligi $\gamma = 80 \text{ kg/m}^3$, qalindligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsiyenti $\lambda = 0.064 \text{ W/(m} \cdot \text{C}^\circ)$ bo'lgan bazalt tolasi asosidagi mineral paxsa bilan to'ldiriladi. 2. Gipsokarton. 3. 50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 4. Xonaning akustik ishlovi uchun perforatsiyali gipsokarton panellarini o'rnatish. 5. Sirtini qalindligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalanish. 6. Gruntovka surtish. 7. Oq rangli suv-emulsiyalı bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.
Boshqa xonalar	343.62	1. Sirtini gipsli qorishmalar bilan 10 mm qalindlikda yaxlit tekislash. 2. Gruntovka surtish. 3. Oq rangli suv-emulsiyalı bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.

				Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi" xizmati ijroining kompaniyasi JSH				
"Andijon shahar, Cho'p'on shox bo'chasi, 87-uy manziliida joylashgan, "Andijon viloyati telebadiokanalı DNM" hududida qurilish-montaj ishlari amalga oshirish"								
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стандия	Лист	Листов
Директор						Иш.Лей	12	21
ГАП								
Гип								
Разработ.								
Administratsiya bino								
Xonalar shiftni pardoqlash qaydnomasi						<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		

Pol qoplamalari eksplikatsiyasi

Nomlanishi yoki xona soni	Pol nom	Pol qirqimi	Pol elementlari va ularning qalinligi	Maydon m2
1	2	3	4	5
Yerto'la qavati				
7.8.9.12.13.			1.Relon (och rangli). 2. Quyma pol qoplamasi. 3. B7,5 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 50 mm. 4.PENOPLEKS issiqlik izolyatsiya plitalari, qalinligi 50 mm. 5.Gruntni zichlash.	124.86
5.10.11.			1. Keramik plitka 400×400×8 mm (sirpanmaydigan, mat), yelimda — 10 mm 2. Sement-qumli yelim qorishmasi — 10 mm 3. Issiqlik izolyatsiyasi qatlami – zichligi $\gamma = 25 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan ekstrudirovka qilingan penopolistiro (XPS) plitalari, qalinligi 50 mm, issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}^\circ\text{C)}$. 4. Gidroizolyatsiya qatlami – polietilen plyonka, 2 qatlam gidroizolyatsiya, qalinligi 4 mm. 5. Beton B7,5 tekislovchi qatlam — 60 mm 6. Zichlangan grunt	38.39
1.9.			1. Beton polni emal bo'yoq bilan bo'yash.	393.84
Zinapoya				
Qavatlar oralig'idagi zinapoya maydonchalari va zinapoya marshlari			1. Beton zinapoyalarni emal bo'yoq bilan bo'yash. 2. Monolit temir-beton zinapoya.	32.40






1. Marmar tosh- 550.0 m²
2. Plintus keramik plitkalar- 220.0 m²
3. Plintus relen- 120.0 m²

Pol qoplamalari eksplikatsiyasi





Nomlanishi yoki xona soni	Pol nom	Pol qirqimi	Pol elementlari va ularning qalinligi	Maydon m2
1	2	3	4	5
1- qavat				
13.14.15. 16.			1. Keramik plitka 400×400×8 mm (sirpanmaydigan, mat), yelimda — 10 mm 2. Sement-qumli yelim qorishmasi — 10 mm 3. Issiqlik izolyatsiyasi qatlami – zichligi $\gamma = 25 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan ekstrudirovka qilingan penopolistiro (XPS) plitalari, qalinligi 50 mm, issiqlik o'tkazuvchanlik ko'effitsiyenti $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}^\circ\text{C)}$. 4. Gidroizolyatsiya qatlami – polietilen plyonka, 2 qatlam gidroizolyatsiya, qalinligi 4 mm. 5. Beton B7,5 tekislovchi qatlam — 60 mm 6. Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	26.94
1.2.3.18.19.20.			1. Mahalliy ishlab chiqarilgan sirpanmaydigan marmar maydalangan qoplama, M150 markali sement-qum qorishmasi ustiga yotqiziladi – 20 mm. 2. 2.M150 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 60 mm. 3. 3.Penopolistiro issiqlik izolyatsiyasi – 50 mm. 4. Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	183.36
5.6.7.8.9.10.11.21.22. 23.24.25.			1.Relon (och rangli). 2. Quyma pol qoplamasi. 3. B7,5 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 50 mm. 4.PENOPLEKS issiqlik izolyatsiya plitalari, qalinligi 50 mm. 5.Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	385.10
Zinapoya				
Qavatlar oralig'idagi zinapoya maydonchalari va zinapoya marshlari			1. Beton zinapoyalarni emal bo'yoq bilan bo'yash. 2. Monolit temir-beton zinapoya.	32.40

Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.					
"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanal DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подр.	Дата
Директор	Ш. Гаузахунов				
ГАП	Муминов Е.				
ГИП	Ортиков А.				
Разрабат.	Илхомов А.				
Administratsiya bino				Стадия	Лист
				Ish.Loy.	14
					21
Pol qoplamalari eksplikatsiyasi				<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ	

Pol qoplamalari eksplikatsiyasi

Nomlanishi yoki xona soni	Pol nom	Pol qirqimi	Pol elementlari va ularning qalinligi	Maydon m2
1	2	3	4	5
2- qavat rejasi				
9.10.12.13.14.21.			1.Qalinligi 8 mm bo'lgan och rangli laminat. 2.Qalinligi 2 mm bo'lgan sintepon taglik qatlami. 3.Quyma pol qatlami. 4.B7,5 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 50 mm. 5.Qalinligi 50 mm bo'lgan PENOPLEKS issiqlik izolyatsiyasi. 6.Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	169.92
3.4.5.6.7.13			1. Keramik plitka 400×400×8 mm (sirpanmaydigan, mat), yelinda — 10 mm 2. Sement-qumli yelim qorishmasi — 10 mm 3. Issiqlik izolyatsiyasi qatlami – zichligi $\gamma = 25 \text{ kg/m}^3$ bo'lgan ekstrudirovka qilingan penopolistirol (XPS) plitalari, qalinligi 50 mm, issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}^\circ\text{C)}$. 4. Gidroizolyatsiya qatlami – polietilen plyonka, 2 qatlam gidroizolyatsiya, qalinligi 4 mm. 5. Beton B7,5 tekislovchi qatlam — 60 mm 6. Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	29.76
25.			1. Mahalliy ishlab chiqarilgan sirpanmaydigan marmar maydalangan qoplama, M150 markali sement-qum qorishmasi ustiga yotqiziladi – 20 mm. 2. 2.M150 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 60 mm. 3. 3.Penopolistirol issiqlik izolyatsiyasi – 50 mm. 4. Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	124.92
1.2.8.9.10. 17.20.21.22.23.24.			1.Relon (och rangli). 2. Quyma pol qoplamasi. 3. B7,5 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 50 mm. 4.PENOPLEKS issiqlik izolyatsiya plitalari, qalinligi 50 mm. 5.Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	234.44
Zinapoya				
Qavatlar oralig'idagi zinapoya maydonchalari va zinapoya marshlari			1. Beton zinapoyalarni emal bo'yoq bilan bo'yash. 2. Monolit temir-beton zinapoya.	32.40

Pol qoplamalari eksplikatsiyasi

Nomlanishi yoki xona soni	Pol nom	Pol qirqimi	Pol elementlari va ularning qalinligi	Maydon m2
1	2	3	4	5
3- qavat rejasi				
2.5.6.7.8.17.18.24.			1.Sirpanmaydigan, mat yuzali 400×400×8 mm o'Ichamdagi keramik plitkalar, tayyor yelim qorishmasi ustiga yotqiziladi – 10 mm. 2.Sement-qum asosidagi yelim qorishmasi – 10 mm. 3.Suyuq gidroizolyatsiya qatlami. 4.B7,5 markali beton tekislovchi qatlam (stajka) – 60 mm. 5.Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	77.38
27.			1. Mahalliy ishlab chiqarilgan sirpanmaydigan marmar maydalangan qoplama, M150 markali sement-qum qorishmasi ustiga yotqiziladi – 20 mm. 2. 2.M150 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 60 mm. 3. 3.Penopolistirol issiqlik izolyatsiyasi – 50 mm. 4. Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	124.92
9.11.12.13.15.16. 19.20.21.23.25.26.			1.Relon (och rangli). 2. Quyma pol qoplamasi. 3. B7,5 markali sement-qum qorishmasidan tekislovchi qatlam (stajka) – 50 mm. 4.PENOPLEKS issiqlik izolyatsiya plitalari, qalinligi 50 mm. 5.Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.	355.62
Zinapoya				
Qavatlar oralig'idagi zinapoya maydonchalari va zinapoya marshlari			1. Beton zinapoyalarni emal bo'yoq bilan bo'yash. 2. Monolit temir-beton zinapoya.	32.40

						Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.			
						"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Administratsiya bino	Стадия	Лист	Листов
Директор	Sh. Fayzullaev						Ish.Loy.	15	21
ГАП	Муминов Е.								
ГИП	Ортиков А.								
Разрабат.	Илхомов А.								
						Pol qoplamalari eksplikatsiyasi	<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		

Xonalarni pardoqlash qaydnomasi


Nomlani yoki xonalar soni	Devorlar yoki to'siq devorlar			Devorlar yoki to'siq devorlarning pastki qismi (panel)			Примечание
	S M²	Pardoz turi	H M	S M²	Pardoz turi	H M	
Yerto'la qavat							
Общее	1135.84	1.Qalinligi 10 mm gacha bo'lgan sement-qum qorishmasi bilan oddiy suvoq. 2.Devorni ikki qatlam namlikka chidamli gipsokarton (GKL.V) bilan qoplash. 3.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 4.Gruntovka surtish. 5.Rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.	3.0	-	-	-	-
5.10.	41.08	1.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 2.Gruntovka surtish. 3.Rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.	1.2	61.61	1.Qalinligi 10 mm gacha bo'lgan sement-qum qorishmasi bilan oddiy suvoq. 2.300×800×6 mm o'lchamdagi och rangli sirlangan keramik plitkalarni yelim qorishmasi yordamida qoplash.	1.8	-
1 - qavat							
1.2.3.4.5.6. 10.11. 12.17.18.19. 20.21.22.23. 24.25.	1151.06	1.Devorni ikki qatlam gipsokarton (GKL) bilan qoplash. 2.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 3.Gruntovka surtish. 4.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash	3.0	-	-	-	-
13.14.15.16.	-	-	-	85.50	1.Qalinligi 10 mm gacha bo'lgan sement-qum qorishmasi bilan oddiy suvoq. 2.300×800×6 mm o'lchamdagi och rangli sirlangan keramik plitkalarni yelim qorishmasi yordamida qoplash.	3.0	-
6.7.8.9	191.97	1.Devorni ikki qatlam gipsokarton (GKL) bilan qoplash. 2.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 3.Gruntovka surtish. 4.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash	3.0	-	-	-	-
21.24	51.92	1.50×30 mm o'lchamdagi profil karkas, zichligi γ = 80 kg/m³, qalinligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti λ = 0,064 W/(m·°C) bo'lgan bazalt tolasi asosidagi mineral paxta bilan to'ldiriladi. 2.Gipsokarton. 50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 3.Xonaning akustik ishlovi uchun perforatsiyali gipsokarton panellari (devorning yuqori qismi bo'ylab 1,5 m balandlikda). 4.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 5.Gruntovka surtish. 6.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.	1.5	-	1.50×30 mm o'lchamdagi profil karkas, zichligi γ = 80 kg/m³, qalinligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti λ = 0,064 W/(m·°C) bo'lgan bazalt tolasi asosidagi mineral paxta bilan to'ldiriladi. 2.Gipsokarton. 3.O'lchami 50×80 mm bo'lgan kabel lotogi. 4.50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 5.Poldan 1,5 m balandlikdagi devor qismi gipsokarton bilan qoplanadi. 6.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 7.Gruntovka surtish. 8.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.	51.92	-

						Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.				
						"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Administratsiya bino		Стадия	Лист	Листов
Директор								Ish.Loy.	16	21
ГАП										
ГИП										
Разрабат.						Xonalarni pardoqlash qaydnomasi		<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		











Xonalarni pardoqlash qaydnomasi

Nomlani yoki xonalar soni	Devorlar yoki to'siq devorlar			Devorlar yoki to'siq devorlarning pastki qismi (panel)			Eslatma
	S M ²	Pardoz turi	H M	S M ²	Pardoz turi	H M	
2 - qavat							
1.2.3.8.9.10. 11.17.18.19. 20.21.22.23. 24.25.	1117.66	1.Devorni ikki qatlam gipsokarton (GKL) bilan qoplash. 2.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 3.Gruntovka surtish. 4.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash	3.0	-	-	-	-
4.5.6.7.	-	1.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 2.Gruntovka surtish. 3.Rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.	1.2	104.65	1.Qalinligi 10 mm gacha bo'lgan sement-qum qorishmasi bilan oddiy suvoq. 2.300×800×6 mm o'lchamdagi och rangli sirlangan keramik plitkalarni yelim qorishmasi yordamida qoplash.	1.8	-
12.14.15.16.	250.68	1.Devorni ikki qatlam gipsokarton (GKL) bilan qoplash. 2.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 3.Gruntovka surtish. 4.Gul qog'oz	3.0	-	-	-	-
3 - qavat							
1.2.3.4.9.11. 12.14.15.14. 17.18.19.21. 22.23.24.25.	1130.99	1.Devorni ikki qatlam gipsokarton (GKL) bilan qoplash. 2.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 3.Gruntovka surtish. 4.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash	3.0	-	-	-	-
5.6.7.8.	-	-	-	104.65	1.Qalinligi 10 mm gacha bo'lgan sement-qum qorishmasi bilan oddiy suvoq. 2.300×800×6 mm o'lchamdagi och rangli sirlangan keramik plitkalarni yelim qorishmasi yordamida qoplash.	3.0	-
3.10.15.22	143.38	1.Devorni ikki qatlam gipsokarton (GKL) bilan qoplash. 2.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 3.Gruntovka surtish. 4.Gul qog'oz	3.0	-	-	-	-
12.13.26.	75.69	1.50×30 mm o'lchamdagi profil karkas, zichligi γ = 80 kg/m³, qalinligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti λ = 0,064 W/(m·°C) bo'lgan bazalt tolasi asosidagi mineral paxta bilan to'ldiriladi. 2.Gipsokarton. 50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 3.Xonaning akustik ishlovi uchun perforatsiyali gipsokarton panellari (devorning yuqori qismi bo'ylab 1,5 m balandlikda). 4.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 5.Gruntovka surtish. 6.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.	1.5	75.69	1.50×30 mm o'lchamdagi profil karkas, zichligi γ = 80 kg/m³, qalinligi 50 mm va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti λ = 0,064 W/(m·°C) bo'lgan bazalt tolasi asosidagi mineral paxta bilan to'ldiriladi. 2.Gipsokarton. 3.O'lchami 50×80 mm bo'lgan kabel lotogi. 4.50×30 mm o'lchamdagi profil karkas. 5.Poldan 1,5 m balandlikdagi devor qismi gipsokarton bilan qoplanadi. 6.Sirtni qalinligi 2 mm gacha bo'lgan gipsli shpatlyovka bilan ikki qatlam yaxlit shpatlyovkalash. 7.Gruntovka surtish. 8.Oq rangli suv-emulsiyali bo'yoq bilan ikki qatlam bo'yash.	1.5	-

Xonaning akustik ishlovi uchun perforatsiyali gipsokarton panellarini o'rnatish.



Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.							
"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Директор	Sh. Fayzullayev						
ГАП	Муминов						
ГИП	Ортиков А.						
Разрабат.	Илхамов А.						
Administratsiya bino					Стадия	Лист	Листов
					Ish.Loy.	17	21
Xonalarni pardoqlash qaydnomasi					<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		



						Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.			
						"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Administratsiya bino	Стадия	Лист	Листов
Директор	С.Н. Fayzullaev						Ish.Loy.	18	21
ГАП	Муминов								
ГИП	Ортиков А.								
Разрабат.	Илхомов А.					Eshik va derazalar spetsifikatsiyasi		<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ	

Eshik va derazalar spetsifikatsiyasi



Nº	Marka	Belgilanishi	O'lcham	Soni	Izoh m²	Izoh hammasi
Eshik						
1.	Д-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (EI 30 toifali metalli eshik.)	1300 X 2300	5	2.99	14.95
2.	Д-2	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (EI 30 toifali alyuminiy eshik.)	1300 X 2300	1	2.99	2.99
3.	Д-3	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (Metall.)	700 X 2100	1	1.47	1.47
4.	Д-4	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (Metall.)	1500 X 2300	4	3.45	13.80
5.	Д-5	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (Metall.)	900 X 2100	7	1.89	13.23
6.	Д-6	Buyurtma asosida tayyorlanadi.(Alyuminiy.)	1500 X 2300	2	3.45	6.90
7.	Д-7	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (MDF.)	1500 X 2300	28	3.45	96.60
8.	Д-8	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (MDF.)	900 X 2100	10	1.89	18.90
9.	Д-9	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (MDF.)	1000 X 2100	15	2.10	31.50
10.	Д-10	Buyurtma asosida tayyorlanadi.(Alyuminiy.)	1300 X 2500	2	3.25	6.50
11.	Д-11	Buyurtma asosida tayyorlanadi.(Alyuminiy.)	1600 X 2500	1	4.0	4.0
12.	Д-12	Buyurtma asosida tayyorlanadi.(Yong'inga chidamli metalli eshik. EI60)	900 X 2100	1	1.89	1.89
13.	Д-13	Buyurtma asosida tayyorlanadi.(EI 60 toifali, shisha paketti, ovoz izolyatsiyali metalli eshik.)	800 X 2100	2	1.68	3.36
14.	Д-14	Buyurtma asosida tayyorlanadi (EI 30 toifali metalli eshik.)	1300 X 2200	2	2.86	5.72
15.	Д-15	Buyurtma asosida tayyorlanadi (EI 30 toifali metalli eshik.)	1500 X 2200	4	3.30	13.20
16.	Д-16	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (MDF.)	800 X 2100	1	1.68	1.68
Vitraj						
17.	Bm-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	3000 X 2700	8	8.10	64.80
Deraza						
18.	OK-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	1750 X 1750	35	3.06	107.18
19.	OK-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	3000 X 2700	6	8.10	48.60
Darcha						
20.	Фр-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	1750 X 600	35	1.05	36.75
21.	Фр-2	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	1200 X 600	1	0.72	0.72
Ichki deraza tokchasi						
22.	П-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi.(Plastik.)	250x17500	113	-	197.20 nm
Tashqi deraza tokchasi						
23.	П-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Profnastil.)	250x1750	113	-	197.20 nm
Tashqi deraza panjarasi						
24.	П-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi. (Metall.)	1900x1900	10	-	36.10
Hojatxona ikchki eshiklari						
25.	С.у Д-1	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	2180 X 2600	18	5.66	102.02
26.	С.у Д-2	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	2400 X 2300	18	5.52	99.36
27.	С.у Д-3	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	1600 X 2600	18	4.16	74.88
28.	С.у Д-4	Buyurtma asosida tayyorlanadi(Plastik.)	1400 X 2300	18	3.22	57.96

Eshik. Д - 14 (2 dona)
M1:100

Eshik. Д - 15 (4 dona)
M1:100

Eslatma

Face ID funksiyasiga, videodomofonga va mobil ilova orqali boshqaruvga ega 7 ta funksiyali aqlli biometrik qulf.




Eshik yopgichining yopish kuch momenti, N·m								
Eshik yopgichining o'lchami (kuchi) (EN)	Eshikning eni, mm	Eshikning massasi, kg	0° va 4° oralg'ida.		88° va 92° oralg'ida.	Eshikning har qanday ochilish burchagida.	Ochilish kuch momenti, N·m (maks.), 0°-60° oralg'ida	Eshik yopgichining foydali ish koeffitsiyenti (FIK), %, 0°-40° oralg'ida
			Min.	Max.				
1	≤750	20	9	≤13	3	2	26	50
2	850	40	13	≤18	4	3	36	50
3	950	60	18	≤26	6	4	47	55
4	1100	80	26	≤37	9	6	62	60
5	1250	100	37	≤54	12	8	83	65
6	1400	120	54	≤87	18	11	134	65
7	1500	160	87	≤140	29	18	215	65

Andijon viloyati ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA MCHJ						Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.								
Изм. Кол. уч. Лист № док Подп. Дата						"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"								
Директор Ш. Fayzullayev						Administratsiya bino						Стадия	Лист	Листов
ГАП Муминов												Ish.Loy.	19	21
ГИП Ортиков А.						Eshik va derazalar spetsifikatsiyasi						<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		
Разрабат. Илхомов А.												Формат А3		

Tom yopma

Eslatma



1. 100×100 mm o'lchamdagi, bo'yalgan tom po'latidan tayyorlangan to'rtburchak shakldagi suv oqova quvurlari – 4 dona. GOST 7623-84 talablariga muvofiq.



Joylashuv sxemasiga oid spetsifikatsiya

nom.	Belgilanishi	Nomlanishi	soni	massasi m ³	Izoh
a		Parapipet ustki tomi			81.18 n.m.
1		Qor tutgich, L = 3000 mm.	17		51.0n.m.
2		Tom suv oqova novi.			90.8n.m.
3		100×100 mm o'lchamdagi suv oqova quvuri, L = 12,4 m.	4		49.60 n.m
4		Mavjud profnastil.			720.0 m ²
5		Tom qismidagi metall himoya panjarasi			90.0 nm
		Profil 30x30x1.5mm L=505 mm	57	0.66	37.75 kq
		Profil 20x20x1.5mm L=500 mm	57	0.42	23.94 kq
		Profil 20x20x1.5mm L=1000 mm	171	0.84	143.64 kq
		List 70x50x1.5mm	57	0.41	23.37 kq


Tomning metall to'sig'i.



Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi" xizmati ijtimoiy kompaniyasi JSC			
"Andijon shahar, Cho'ipon shox ko'chasi, 87-uy manzili joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanal DN" hududida qurilish-montaj ishlari amalga oshirish"			
Изм.	Кол. ч.	Исполн.	Дата
Директор			
ГАП			
ГИП			
Разработ.			
Администрация бино		Стандия	Лист
Tom yopma		Иш.Лай	20
		Листов	21
		<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ	

Копировал

A4x4



Pol tarkibi – 1

- 1.Och rangli laminat – 8 mm.
- 2.Qalinligi 2 mm bo'lgan "Sintepon" taglik qatlami.
- 3.Quyma pol qatlami.
- 4.M150 markali sement-qum qorishmasidan tayyorlangan, Ø4 ABK kompozit armatura bilan 150×150 mm katakli armaturalangan tekislovchi qatlam (stajka) – 50 mm.
- 5.Qalinligi 20 mm bo'lgan PENOPLEKS issiqlik izolyatsiyasi.
- 6.Qalinligi 220 mm bo'lgan temir-beton yopma plitasi.


Состав поль -2

1. Beton zinapoyalarni emal bo'yoq bilan bo'yash.
2. Monolit temir-beton zinapoya.


Поз.	Belgilanishi	Nomlanishi	Сол	Quvurning 1 p.m. nazariy massasi, kg	Izoh
Tutqich-1					
1	GOST 9941-81	Xromlangan quvur (tashqi Ø48×3 mm), L = 28,0 m.	4	3.2662	365.81 kg
2	GOST 9941-81	Xromlangan quvur (tashqi Ø48×3 mm), L = 1,0 m.	48	2.8305	135.86 kg
3	GOST 9941-81	25×25 mm o'lchamdagi xromlangan profil quvur, L = 28,0 m.	6	0.5263	88.41 kg

Buyurtmachi: Andijon viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi"DM.						AP		
"Andijon shahar, Cho'lpon shox ko'chasi, 87-uy manzilida joylashgan, "Andijon viloyati teleradiokanali DM" hududida qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish"								
Administratsiya bino						Стадия	Лист	Листов
						Ish.Loy.	21	21
Qirqim 1-1						<<ATMOSFERA EKO-EKSPERTIZA>> MCHJ		


Yerto'la qavati terim rejasi




1-qavat terim rejasi




Gorizontál setka
Gs-1 (M 1:20)




Kesim "a-a".(M 1:20)




Fragment-1 (Mavjud
eshik o'rnini to'ldirish
M 1:50)




1-1 (Mavjud eshik
o'rnini to'ldirish M 1:50)




Metal serdechnik
Ms-1. (M 1:50)




Tugun "A"



Fragment-2 (Mavjud devordan
eshik ochish M 1:50)



2-2



Pirayem açılış və yopiş spesifikasiyatsiyası						
Poz	QƏDƏHƏNİME	Növlənməsi	q Q	Qy/Yığ (ca)	Ünvanı qg/Yığ	
		Metal stopya Ms-T				
1	FOCT 8509-93	L 500mm 50x50x3 Lw 2300	2	5.34	42.69	
2	FOCT 103-2008	- Panecə 50x3 Lw 360	6	0.48	10.11	
3	FOCT 8509-93	L 500mm 50x50x3 Lw 400	2	0.93	7.42	
		Metal konstruksiyaların bə'yəş				4.4 m³
		Horizontal sətkə Gs-(H)		6.0	4.67	
1	FOCT 578-80*	Ø 5 Bp-1 Lw 1000	4	0.15	0.62	
2	FOCT 578-80*	Ø 5 Bp-1 Lw 350	3	0.05	0.8	
		Metal peremikə Mp-1	1			
1	FOCT 8509-93	T Təv. №10 Lw 2500	2	4.00	92.00	
2	FOCT 103-2008	- Lişta 50x3 Lw 360	22	0.42	9.33	
3	FOCT 103-2008	- Şəpə 50x50x3	10	0.06	0.6	
1	FOCT 578-80*	Ø 16 A400 Lw 380	5	0.60	2.00	
		Metal konstruksiyaların bə'yəş				10.5 m³
		Təhlidədən qışılmalı 300mm				1.4 m³
		Örtükdən qayayılmalı 300mm				1.4 m³

[illegible]