

"УТВЕРЖДАЮ"

АТБ Халк банк Китабском районе

начальник

Т.Холматов

2026г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"18" Июня 2026г.


Китабского района

Мы нижеподписавшиеся от заказчика: престовители Ганиев Элбек, Шамсиддинов Шухрат произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы: текущий ремонт Халк банк АТБ Китабском районе

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РЕМОНТ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
2	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН	10 М3 КЛАДКИ	0,464
3	РАЗБОРКА СУЩ. ВИТРАЖИ ИЗ АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,192
4	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	1 М3 КЛАДКИ	4,64
5	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,382
6	ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,322
7	ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ФЕРМЫ ИЗ ПРОФИЛЕЙ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,576
8	ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЕМ 100х60х3,5 ММ	М	29
9	ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЕМ 60х40х2 ММ	М	105
10	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,64
11	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,64
12	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ ПАНЕЛЕЙ "СЭНДВИЧ" ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ	100 М2	0,54
13	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ "СЭНДВИЧ" С ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ТОЛ 100 ММ	М2	54
14	САМОРЕЗ ДЛИНОЙ 120ММ	КГ	12
15	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2	9,45
16	ДВЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУХЧ.РОССИЙСКИХ/КОМПЛЕКТ/2,1х0,9х5шт	М2	9,45
17	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ ПОТОЛКОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,7
18	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ СТЕН С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	5,85
19	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКА АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,12
20	ПЕРЕГОРОДКА ИЗ ПВХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ АКФА	М2	12
21	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ОТКОС	100 М2	0,036
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ: РАЗМЕРОМ ДО 60Х60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,94
23	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ(КАФЕЛ) РАЗ:ДО 60х60мм	М2	94
24	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,66
25	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0792
26	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ДВУХПОЛЬНЫЕ С ЗАМКАХ(КОМПЛЕКТ)	М2	7,92
27	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100 М	0,2
28	РЕМОНТ СКЛАД ДЛЯ СТЕЛАЖЕЙ		0
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,12
30	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,0516
31	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	0,08
32	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	1 М3 КЛАДКИ	27,64
33	УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕР Р.20мм	ТН	0,1104
34	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	1,75
35	ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	1,75
36	УКЛАДКА МОНОЛИТ БЕТОН В12,5	100 М3	0,063
37	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2	3,5
38	ДВЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВУХЧ.РОССИЙСКИХ/КОМПЛЕКТ/1,5х2,2х1шт	М2	3,5
39	РЕМОНТ КРОВЛЯ		0
40	ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ФЕРМЫ ИЗ ПРОФИЛЕЙ	1 Т КОНСТРУКЦИИ	0,853
41	ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЕМ 100х60х3,5 ММ	М	75
42	ПРОФИЛИ СЕЧЕНИЕМ 40х40х1,7 ММ	М	117
43	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,58

44	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,58
45	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50М	100 М2	0,55
46	ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ "СЭНДВИЧ" С ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ	М2	55
47	САМОРЕЗ ДЛИНОЙ 120ММ	КГ	12
48	УСТРОЙСТВО ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М ЖЕЛОБОВ	0,22
49	ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	22
50	КРОНШТЕЙН	ШТ	10
51	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,016
52	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,09
53	РЕМОНТ ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКОВ		0
54	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,005
55	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,018
56	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,0024
57	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	0,024
58	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	1 М3 КЛАДКИ	5,5
59	ШВЕЛЛЕР Р.18мм	ТН	0,098
60	РЕМОНТ КРОВЛЬ		0
61	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ, ПРОГОН,СТОЙКИ,СТРОПИЛ, РАСКОСИ И ПОДКОСИ	1 М3	0,066
62	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000 М2	0,0045
63	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ ИЛИ ПРОФНАСТИЛА	100 М2 КРОВЛИ	0,14
64	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩ 0,5 ММ	М2	14
65	КОНКИ И ЛОТКИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	М	8
66	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,08
67	РЕМОНТ ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
68	РЕМОНТ ПОТОЛОГ		0
69	ЗАМЕНА ОБЛИЦОВКА ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАФОН"	100 М2	0,075
70	ТУНИКАФОН ДЛЯ ПОТОЛКОВ	М2	7,5
71	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ФОРТИЧКА ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	100 М2 ПРОЁМОВ	0,053
72	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА(ВЕС.КОМПЛЕКТОМ)	М2	5,3
73	ФОРТИЧКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА	М2	0,5
74	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	0,075
75	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 40Х40 СМ	100 М2	0,245
76	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛ И СТЕН РАЗ:ДО 40х40мм	М2	24,5
77	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН,ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,75
78	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,75
79	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ ДЛЯ ЦОКОЛЬ	100 М2	0,006
80	РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИЯ		0
81	УСТАНОВКА ЧАШ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	0,05
83	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	5
84	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,15
85	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	15
86	ТРОЙНИК Д=25мм	ШТ	2
87	КРАН Д=25мм	ШТ	5
88	МУФТА Д=25мм	ШТ	5
89	ОТВОД Д=25мм	ШТ	5
90	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
91	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
92	УСТАНОВКА НАСОСОВ РУЧНЫХ	1 УЗЕЛ	1
93	НАСОС SHIMGE QDX 55	КОМПЛЕКТ	1
94	ОТВОД П/Э Д=100мм	ШТ	6
95	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,1
96	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ) ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,36
97	РЕМОНТ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
98	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ	100 М	2,25
99	ПРОВОДА СИЛОВАЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2Х2,5 ММ2	М	225
100	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,05
101	ВЫКЛЮЧАТЕЛ	ШТ	5

102	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	0,03
103	СВЕТИЛЬНИК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СВЕТОДИОДНЫЕ С ЛАМПЫ АКФА-LED 18W	ШТ	6
104	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА УЛИЧНЫЕ /LED/	100 ШТ	0,04
105	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЕ LED 24W	ШТ	4
106	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М	1,54
107	ПРОВОДА СИЛОВАЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2х3 ММ2	М	154
108	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,04
109	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,06
110	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,06
111	СВЕТИЛЬНИК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ СВЕТОДИОДНЫЕ С ЛАМПЫ АКФА-LED 18W	ШТ	6
112	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	1
113	НАСОС SHIMGE 1,1кВт	КОМПЛЕКТ	1
114	МОНТАЖ НОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ (ЕМКОСТНЫХ) НАСТЕННЫХ ОБЪЕМОМ: ДО 50 Л	ШТ	1
115	ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ "50Л"	КОМПЛЕКТ	1
116	РЕМОНТ СУЩ.РЕЗЕРВУАР ВОДЫ		0
117	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ДНО РЕЗУРВУАРА	100 М2	0,16
118	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МУСОР РЕЗЕРВУАРА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,16
119	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ДУБЛ ГВОЗДЯ) ВЕСОМ: БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0,01
120	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА: ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТЕН И ДНО РЕЗУРВУАРА	100 М2	0,16
121	ХИМИЧЕСКИЙ ДОБАВКИ (С ДОБАВЛЕНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА)	КГ	3
122	РЕЗЕРВУАР ВОДЫ 5м3		0
123	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,08
124	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3	0,008
125	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,015
126	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,025
127	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ: БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100 М3	0,019
128	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,018
129	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ: ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100 М3	0,003
130	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ	ТН	0,005
131	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,01
132	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ	1
133	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	1
134	ТРУБЫ П/Э Д=110мм	М	1
135	ОБОРУДОВАНИЕ		0
136	Шкаф для одежды	КОМПЛЕКТ	6
137	СТОЛ	ШТ	1
138	СТУЛ	ШТ	6
139	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ HURAKAN HKN-BCL50	КОМПЛЕКТ	1
140	Телевизор ARTEL 43 NFCN001 Smart	КОМПЛЕКТ	1
141	ДИВАН И КРЕСЛО	КОМПЛЕКТ	1
142	РЕМОНТНЫХ РАБОТЫ		0
143	РАЗБОРКА СУЩ. НЕГОДНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ	1 М2	60
144	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ/ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205/	100 КГ ИЗДЕЛИЯ	0,08
145	Хомут д-700мм	ШТ	30
146	Хомут д-350мм	ШТ	40
147	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ/300мм/	100 М2	0,3
148	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 700, 1000 ММ/700мм/	100 М2	0,3
149	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИЯ	1 АГРЕГАТ	5
150	вентилятор для вентиляции	КОМПЛЕКТ	5
151	ДЕМОНТАЖ СУЩ.ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ ЦВЕТНОЙ(С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ)	100 М2	0,25
152	МОНТАЖ НОВЫЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ ЦВЕТНОЙ(С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ)	100 М2	0,25
153	ТАКТИЛЬНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА(БРУСЧАТНЫХ)	М2	10
154	Установка тактильная плитка полиуретановая самоклеющаяся	М2	15



Э.Ганиев

Ш.Шамсиддинов

У.Куйчиев

