



ISH LOYIHASI

"Арғин" МФЙ ҳудудида мастер режа асосида қурилаётган тадбиркорлик ва хизмат кўрсатиш объектлари учун оқова сув тозалаш иншоотини қуриш

III KITOB

Tushuntirish yozuvi

«TERMEZ - 2026 yil»



ISH LOYIHASI

"Арғин" МФЙ ҳудудида мастер режа асосида курилаётган тадбиркорлик ва хизмат кўрсатиш объектлари учун оқава сув тозалаш иншоотини куриш

III KITOB

Tushuntirish yozuvi

Главный инженер проектной организации:

А. Соликов.



«TERMEZ - 2026 yil»

MAZMUNI

1. Izoh
2. Qisqa tavsif
3. Obodonlashtirish, sug'orish va bog'dorchilik
4. Muhandislik faoliyati
5. LOYIXA TOPSHIRIKNOMASI
- 6.

1. ANNOTASI

Ushbu loyiha SHNK 3.01.01-03 ga muvofiq ishlab chiqilgan "Qurilish ishlab chiqarishni tashkil etish" va SNI 1.04.03-2008 "Korxonalar, binolar va inshootlarning qurilish muddati standartlari" hisob-grafik materiallarini o'z ichiga oladi:

- Asarlarning ob'ekt hisoblari bo'yicha.
- qurilish -montaj ishlarining qiymati.
- Materiallarga talablar.
- Yarim tayyor va tayyor konstruktsiyalar.
- Mashinalar, mexanizmlar, transport vositalari.
- Qurilish rejasi.

-Asosiy bino va inshootlarni qurish uchun o'rnatish sxemalari.

-Qurilish vaqtidagi qurilish xodimlariga, vaqtinchalik bino va inshootlarga, suv, elektr energiyasi, yoqilg'i, kislorod va asetilenga bo'lgan ehtiyojni hisoblash.

Loyihada qurilish shartlarining xususiyatlari va qurilish -montaj ishlarining asosiy turlarini ishlab chiqarish usullari, qurilishning asosiy qoidalari aks ettirilgan.

2. QISQA TAVSIFI

MAYDON VA QURILISH SHARTLARI

"Арғин" МФЙ ҳудудида мастер режа асосида қурилатган тадбиркорлик ва хизмат кўрсатиш объектлари учун оқава сув тозалаш иншоотини қуриш Ushbu loyiha KMK 2.04.03-97, KMK 2.04.01-98, KMK 2.04.02-97 qurilish-montaj ishlari uchun amaldagi qoidalar va qoidalarga muvofiq yakunlandi.

1. Loyihalashtirilgan (poliv) suv ta'minoti tarmog'ini Suv ta'minoti tarmog'i politeilin quvurlardan iborat. Suv to'siqlari orqali o'tish, yo'llar politeilin quvurlar bilan amalga oshiriladi. Loyihada xizmat ko'rsatish tarmog'i ko'zda tutilgan quvurlar $D = 110 \text{ mm}$ amalga oshiriladi. Quvurlarni yotqizish Quvurni qayta quvur liniyasining tag qismiga 10 sm ustiki qismiga esa 20smqalandlikda qo'shimchalarisiz o'zdan olingan tuproqlar bilan ta'minlanishi ko'zda tutlgan. Bunday holda, to'g'ridan-to'g'ri quvur liniyasi ustidagi mexanik rammerlardan foydalanishga yo'l qo'yilmaydi. Quvurlarni o'rnatish, sinovdan o'tkazish, yuvish, ishga tushirish va qabul qilish KMK 3.05.03-84 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak .Sug'orish uchun suv bilan taminlasda mavjut beton ariq dan foydalaniladi.

Saytning vertikal joylashuvi loyihasini tuzishda 1: 1000 o'lchamdagi topografik suratga olish, mavjud bino va inshootlarning joylashuvi, shuningdek ajratilgan chegaralar ishlatilgan.

syujet, asosiy fikrlar.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, vertikal rejalashtirish loyihasi mavjud relefning maksimal darajada saqlanishini nazarda tutadi. Olingan uzunlamasina va ko'ndalang qiyaliklar ushbu sayt uchun qurilish me'yorlari va qoidalari tomonidan ruxsat etilgan qiymatlardan oshmaydi.

3. Obodonlashtirish, sug'orish, bog'dorchilik

Loyiha butun maydonni ko'kalamzorlashtirish, sug'orish va suv o'tkazgichlarining to'liq majmuasini, shag'al tayyorlashdan olingan hududdagi avtomobil yo'llari va uchastkalarini qamrab olishni nazarda tutadi.

Saytda ko'kalamzorlashtirish va daraxt ekish rejalashtirilgan.

4. MUHANDISLIK TADBIRLARI

2. Pudratchi qurilish -montaj tashkilotining tuzilishi,
suv ta'minoti tizimini qurish bo'yicha ishlarni bajarish
3. Pudratchi tashkilot - _____
4. Qurilish uchun konstruksiyalarning konstruktiv xususiyatlari.

Tuzilmalar elementlari nomi	Suv ta'minoti tarmog'i	Hajmi	M
	Politeilin quvur	110x6.3 MM	584