

"УТВЕРЖДАЮ"

Миробод туманидаги

Тошкент шаҳар

3-сон клиник шифохона

2026 йил

"УТВЕРЖДАЮ"

Тошкент шаҳар

ҳокимлиги "Ягона

бўғиртмачи хизмати"

инженеринг компанияси

ДУК бон муҳандиси в.б.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Миробод туманидаги Тошкент шаҳар 3-сон клиник шифохона биносининг I-қавати ҳамда 2-қаватининг янгида жойлашган диагностик поликлиника қисми биноларнинг техник ҳолатини яхшилаш, санитария-гигиена талабларига мослаштириш ҳамда замонавий тиббий хизмат кўрсатиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш мақсадида таъмирлаш ишларини амалга ошириш

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
АС			
ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1-ГО ЭТАЖА			
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	0,018
2	ДЕМОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,4, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,4, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100M2	0,4784
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	1,62
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0,879
5	100M2	100M2	0,757
6	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	7,38
7	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	16,461
8	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	5,787
9	СНЯТИЕ ОБОЕВ: ПРОСТЫХ И УЛУЧШЕННЫХ	100M2	4,026
10	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛОК КИРПИЧНЫХ	100M2	8,934
11	ДЕМОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100M2	0,765
12	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100M2	0,493
13	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	28,3
14	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	14,5
ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1-ГО ЭТАЖА			
15	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	0,0448
16	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100M2	0,141
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК			
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0,833
18	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН КИРПИЧНЫХ	100M2	1,949
19	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,201
20	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	2
21	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	6,7
ПОЛ 1 ГО ЭТАЖ			
22	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 30ММ/	100M2	3,065
23	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 3 РАЗА	100M2	3,065
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	3,065
25	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	3,067
26	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ /ПЛИТАМИ/ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ("АРМОФЛЕКС"/, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ("ТЕРМОФЛЕКС"/	10M2	52,65
27	ПЛИТЫ ПЕНОПЛЕКС П45КТ/М3	M2	526,5
28	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 50ММ/	100M2	5,265
29	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100M2	5,265
30	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	5,265
31	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	5,266
32	ПЛИНТУС ИЗ МДФ Н=100ММ	M	526,6
33	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 50ММ/	100M2	0,25
34	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100M2	0,25

35	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ	100М2	0,25
ПОЛ ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНА)			
36	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 30ММ/	100М2	0,51
37	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 3 РАЗА	100М2	0,51
38	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,51
39	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	4,06
40	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ /ПЛИТАМИ/ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА /"ТЕРМОФЛЕКС"/	10М2	3,64
41	ПЛИТЫ ПЕНОПЛЕКС П45КГ/М3	М2	36,4
42	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 50ММ/	100М2	0,364
43	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	0,364
44	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	0,364
45	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,354
46	ПЛИНТУС ИЗ МДФ Н=100ММ	М	35,4
47	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 50ММ/	100М2	0,27
48	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100М2	0,27
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ	100М2	0,27
50	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,37
51	ПЛИНТУС ИЗ МДФ Н=100ММ	М	37
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ 1-ЭТАЖ			
ПОТОЛОК			
52	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,765
53	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	100М2	7,613
54	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	7,613
55	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	2,53
56	МЕДИЦИНСКИЕ ОТБОЙНИКИ ДЛЯ СТЕН ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ 150Х23ММ	М	190,2
57	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕН	100М2	0,37
58	УСТАНОВКА ТУРНИКЕТ	ШТ	2
59	ТУРНИКЕТ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЕ	ШТ	2
60	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ	1 М3	9
61	ПЕНОПОЛИУРЕТАН	М2	90
62	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПАНДУСОВ	М3	0,7
63	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,298
64	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА С ТОЛЩИНОЙ 120 ММ	100М2	0,039
65	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	21
66	УСТРОЙСТВО САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,3
СТЕН			
67	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	10,458
68	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	10,458
69	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	6,511
70	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	6,511
71	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	10,458
72	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	10,458
ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ 1 ГО ЭТАЖА (ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНА)			
73	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,168
74	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,168
75	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,976
76	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,976
77	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	1,183

78	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,183
79	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	1,801
80	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	1,801
81	МЕДИЦИНСКИЕ ОТБОЙНИКИ ДЛЯ СТЕН ПРЯМОЙ ИЗ ПВХ 150X23MM	M	30
82	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100M2	0,133
83	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	M3	8,7
1 ГО ЭТАЖА (ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНА)			
84	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 30ММ/	100M2	0,51
85	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 3 РАЗА	100M2	0,51
86	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,51
87	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	0,406
88	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ /ПЛИТАМИ/ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА /"АРМОФЛЕКС"/, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА /"ТЕРМОФЛЕКС"/	10M2	3,64
89	ПЛИТЫ ПЕНОПЛЕКС П45КГ/М3	M2	36,4
90	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 50ММ/	100M2	0,364
91	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100M2	0,364
92	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100M2	0,364
93	ПЛИНТУС ИЗ МДФ Н=100ММ	M	35,4
94	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ /ТРЕБУЕТСЯ 50ММ/	100M2	0,27
95	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 ЗА 6 РАЗ	100M2	0,27
96	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 3 ШТ	100M2	0,27
97	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100M	0,37
98	ПЛИНТУС ИЗ МДФ Н=100ММ	M	37
ПРОЕМЫ			
99	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100M2	0,064
110	ОКОННЫЙ БЛОК	M2	6,4
111	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100M2	0,356
112	ВИТРАЖНЫЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ	M2	35,6
113	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3	100M2	0,931
114	ИНДИВИД. ИЗГОТОВ. ИЗ МДФ	M2	93,1
115	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5M2	M2	2,2
116	ИНДИВИД. ИЗГОТОВ. РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ДВЕРЬ СО СВИНЦОВЫМ ЭКРАНИРОВАНИЕМ	M2	2,2
117	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛООВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1454
118	ИНДИВИД. ИЗГОТОВ. ИЗ ПВХ С СТЕКЛОПАКЕТАМ ОСТЕКЛЕННЫЙ ДВОЙНОЕ ДВЕРНОЙ БЛОК	M2	14,54
119	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5M2	M2	2,2
120	ИНДИВИД. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ ДЛЯ АРХИВНОЙ ПОМЕЩЕНИЕ	M2	2,2
ВК			
121	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	1,5
122	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100M	0,6
123	УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 20	ШТ	120
124	УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 25	ШТ	20
125	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ИЗ ПП, 20	ШТ	20
126	ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ ИЗ ПП, 25	ШТ	20
127	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ИЗ ПП, 25X20X25	ШТ	30
128	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НАРУЖНАЯ ИЗ ПП, 25X20	ШТ	12
129	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЗ ПП, 20	ШТ	50
130	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЗ ПП, 25	ШТ	20
131	КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ О20	ШТ	300
132	КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ О25	ШТ	120
КАНАЛИЗАЦИЯ К1			

133	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,7
134	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100М	0,6
135	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 90° 50	ШТ	30
136	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 45° 110	ШТ	15
137	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 45° 50Х50	ШТ	10
138	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 45° 110Х110	ШТ	6
139	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 90° 110Х50	ШТ	15
140	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 90° 110Х110	ШТ	8
141	ПЕРЕХОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 110Х50	ШТ	8
142	РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ О110	ШТ	10
143	ПРОЧИСКАка ?110	ШТ	5
144	ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 110	ШТ	5
145	ХОМУТ КОМПЛЕКТ ?50ММ	ШТ	140
146	ХОМУТ КОМПЛЕКТ ?110ММ	ШТ	120
147	МУФТА ?50ММ	ШТ	35
148	МУФТА ?110ММ	ШТ	70
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			
149	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,8
150	УМЫВАЛЬНИКИ ФАЯНСОВЫЕ, В Т.Ч.	ШТ	8
151	СИФОН	ШТ	8
152	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	8
153	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16
154	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	16
155	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,5
156	УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, ФАРФОРОВЫЙ	ШТ	5
157	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	5
158	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	5
159	ГОФРА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЕ ?100 ММ	ШТ	5
160	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ	1,2
161	МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч.	ШТ	12
162	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК НА ОДИН	ШТ	12
163	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ДЛЯ МОЕК НА ОДИН	ШТ	12
164	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	24
165	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	24
166	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ	0,4
167	ДУШЕВОЙ ПОДДОН	ШТ	4
168	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ.	ШТ	4
169	СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ПЕРЕЛИВОМ ДЛЯ ВАНН, ТУ-21-26-304-88	ШТ	4
170	ГИБКИЕ ШЛАНГИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	4
171	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ КРАНИКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ШТ	10
ЭОМ			
172	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 #/ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ/	ШТ	2
173	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ /КОМПЛЕКТНО С DIN РЕЙКАМИ, ШИНАМИ НЕЙТРАЛИ И ЗЕМЛИ/ЩРВ-48-IP41 ШИРИНА, ММ 346 ВЫСОТА, ММ 717 ГЛУБИНА, ММ 96 ЩРВ-48-IP41	ШТ	1
174	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШИРИНА, ММ 398 ВЫСОТА, ММ 251 ГЛУБИНА, ММ 100 /КОМПЛЕКТНО С DIN РЕЙКАМИ, ШИНАМИ НЕЙТРАЛИ И ЗЕМЛИ/ ЩРВ-18-IP41	ШТ	1
175	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	5
176	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА88-33 3Р 100А 35КА	ШТ	2
177	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 3Р С63А 4,5КА	ШТ	3
178	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	18
179	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 3Р 20А 4,5КА	ШТ	10
180	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 3Р 16А 4,5КА	ШТ	8
181	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,29
182	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ НАКЛАДНОЙ, КРУГЛЫЙ, LED, 24 Вт, 4000 К, 220 В, IP20,	ШТ	21
183	ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОТОЛОЧНАЯ, LED, 40 Вт, 4000 К, 595?595 ММ	ШТ	8
184	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,06

185	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА МОЩНОСТЬЮ 4W, ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ 1 Ч	ШТ	6
186	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02
187	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОКЛАВИШНЫЙ 220В IP20-23	ШТ	2
188	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,11
189	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХКЛАВИШНЫЙ 220В IP20-23	ШТ	11
190	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,46
191	РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ОДНОМЕСТНАЯ, 220 В, IP20.	ШТ	38
192	РОЗЕТКА ВСТРАИВАЕМАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДВУХМЕСТНАЯ, 220 В, IP20.	ШТ	8
193	КОЛЬЦА ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	59
194	КОРОБКА ОТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	35
195	GR-213 ЗАЖИМНАЯ КЛЕММА ДЛЯ ТРЕХ ОДНО- И МНОГОЖИЛЬНЫХ ПРОВОДОВ /222-413/ /5 ШТ./	ШТ	105
196	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	10
197	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ГОСТ 31565-2012 СЕЧЕНИЕМ:ВВГНГ/А-/LS5X35 MM2	1000М	0,13
198	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ГОСТ 31565-2012 СЕЧЕНИЕМ:ВВГНГ/А-/LS3X2,5 MM2	1000М	0,55
199	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ГОСТ 31565-2012 СЕЧЕНИЕМ:ВВГНГ/А-/LS3X1,5 MM2	1000М	0,32
200	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	100М	9,1
201	ТРУБА ПВХ, ГЛАДКАЯ /П.Н./ ДУ-63	М	110
202	ТРУБА ПВХ ГОФРИРОВАННАЯ /Г.Т./ ДУ-16	М	800
203	КЛИПСА С ЗАЩЕЛКОЙ О 16 ММ	ШТ	850
204	ДЕРЖАТЕЛЬ С ЗАЩЕЛКОЙ И ДЮБЕЛЕМ, Д.63ММ	ШТ	850
ОВ			
ОТОПЛЕНИЯ			
205	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	2,6075
206	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР БР-500 1СЕКЦИЯ-0,166КВТ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16 АТМ.	ШТ	149
207	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛЕКТ	8
208	КРАН ИНЖЕНЕРА МАЕВСКОГО	ШТ	8
209	КЛАПАН С ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА	ШТ	8
210	КЛАПАН НАСТРОЕЧНЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ РАДИАТОРОВ	ШТ	8
211	ПРОБКА	ШТ	8
212	КРОНШТЕЙН	ШТ	16
213	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ 20X1/2 С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	16
214	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М	0,1
215	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,08
216	КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ О20	ШТ	25
217	КЛИПСЫ ДЛЯ ТРУБ О25	ШТ	20
218	УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 20	ШТ	16
219	УГОЛЬНИК 90° ИЗ ПП, 25	ШТ	5
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
220	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	3
221	В1,В2- КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР NЭ=0,31КВТ 220В L=1100М3/Ч	ШТ	2
222	В3,В4 КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР NЭ=0,067КВТ 220В L=800М3/Ч	ШТ	1
223	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [ПЛОТНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100М2	0,048
224	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 150X100	М2	3
225	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 150X150	М2	1,8
226	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [ПЛОТНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 800, 1000 ММ	100М2	0,172
227	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 200X150	М2	7,7
228	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 300X150	М2	9,5
229	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П [ПЛОТНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ	100М2	0,074
230	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 350X200	М2	7,4
231	УСТАНОВКА ДИФФУЗОР	ШТ	10
232	ДИФФУЗОР ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ВЫТЯЖНОЙ 300X300	ШТ	5
233	ДИФФУЗОР ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ ПРИТОЧНЫЙ 300X300	ШТ	5
234	ВРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 90X150-150X150	ШТ	5
235	ВРЕЗКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 100X150-150X150	ШТ	5
236	ЗАГЛУШКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 150X150	ШТ	10
237	ЗАГЛУШКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 200X150	ШТ	4

238	ОТВОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 90° 150X300	ШТ	2
239	ОТВОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 90° 200X350	ШТ	2
240	ОТВОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 90° 350X200	ШТ	2
241	ПЕРЕХОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 300X150-200X150	ШТ	4
242	ПЕРЕХОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 350X200-300X150	ШТ	2
243	ПЕРЕХОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 400X200-300X150	ШТ	4
244	ПЕРЕХОД ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 400X200-350X200	ШТ	4
245	ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 200X150-150X90	ШТ	2
246	ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 200X150-150X100	ШТ	2
247	ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 300X150-150X90	ШТ	2
248	ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 300X150-150X100	ШТ	2
249	ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 350X200-150X90	ШТ	1
250	ТРОЙНИК ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЗДУХОВОДА 350X200-150X100	ШТ	1
251	ФЛАНЕЦ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	ШТ	4
252	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП 1-1, СЕЧЕНИЕМ 200X100 ММ	ШТ	1
253	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГТП 250?250	ШТ	1

Dinex МЧЖ директори:

Лойиха бош мухандиси:

Миробод гуманидаги 3-сон клиник шифохона директори:

Ташаббускор:

Тех.надзор:

Алижонов З.М.

Поликов Р.Г.



[Handwritten signatures in blue ink]