







Ведомость демонтируемых элементов 1-го этажа				
Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол. шт.	Приме.
1	Демонтаж оконных и витражных блоков			
Ок-1	Оконный блок (1.500х1.200(h))	шт	1	
В-1	Витражный блок (3.100х2.600(h))	шт	4	
В-2	Витражный блок (3.000х2.600(h))	шт	2	
2	Демонтаж дверных блок			
Д-1	Дверные блок деревянных. (0.900х2.200(h))	шт	61	
Д-2	Дверные блок деревянных. (0.700х2.200(h))	шт	16	
Д-3	Дверные блок деревянных. (1.400х2.200(h))	шт	4	
Д-4	Дверные блок деревянных. (0.800х2.200(h))	шт	1	
Д-5	Дверные блок деревянных. (1.000х2.200(h))	шт	1	
3	Демонтаж керамический покрытия полах	м ²	87.9	
4	Демонтаж гранитного покрытия полах	м ²	75.7	
5	Демонтаж линолеума полах	м ²	738.0	
6	Отбивка старой штукатурки со стен до кирпича	м ²	1646.1	
7	Отбивка старой керамическая плита со стен до кирпича	м ²	578.7	
8	Очистка старой обои со стен до кирпича	м ²	402.6	
9	Очистка потолков от старой штукатурки	м ²	893.4	
10	Демонтаж потолка от старого армстронг	м ²	76.5	
11	Демонтаж потолка от старого пластика	м ²	49.3	
12	Демонтаж перегородок с толщиной 120 мм	м ³	28.3	
13	Демонтаж несущих стены с толщиной 400 мм	м ³	14.5	

Ведомость демонтируемых элементов 1-го этажа				
Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол. шт.	Приме.
1	Демонтаж оконных блоков			
Ок-3	Оконный блок (1.200х1.800(h))	шт	2	
Ок-4	Оконный блок (0.400х0.400(h))	шт	1	
2	Демонтаж дверных блоков			
Д-1	Дверные блок деревянных. (0.900х2.200(h))	шт	6	
Д-5	Дверные блок деревянных. (1.000х2.200(h))	шт	1	
3	Демонтаж керамический покрытия полах	м ²	3.2	
4	Демонтаж линолеума полах	м ²	83.3	
5	Отбивка старой штукатурки со стен до кирпича	м ²	194.9	
6	Отбивка старой керамическая плита со стен до кирпича	м ²	20.1	
7	Очистка потолков от старой штукатурки	м ²	86.5	
8	Демонтаж перегородок с толщиной 120 мм	м ³	2.0	
9	Демонтаж несущих стены с толщиной 400 мм	м ³	6.7	

Объем Демонтаж работ

Экспликация полов				
Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и другие)	Площадь (м²)
1 го этажа				
13. 16. 23. 26. 29. 35. 36. 37. 39. 40. 42. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 56.	К		1. Плитки ГОСТ 6787-2001 толщ. – 10мм 2. Прослойка и заполнения швов из цем.-песч. р-ра М150 – 20мм. 3. Стыжка цем. р-ре класса В30 –50мм 4. Ж/б основание	306,5000
			Установит плитус из керам.плита h=100мм	306.7 пм
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 41. 43. 44. 53. 55.	Л		1. Ламинат с подложкой –10мм. 2. Стыжка цем. р-ре класса В30 –50мм 3. Плиты пеноплекс П45кг/м3. –30мм. 4. Ж/б основание	526,5000
			Установит плитус из МДФ h=100мм	525.6 пм
1. 2. 3.	Г		1. Плитки Гранит. – 10 мм 2. Прослойка и заполнения швов из цем.-песч. р-ра М150 – 20мм. 3. Стыжка цем. р-ре класса В30 –50мм 4. Ж/б основание	25,0000
			Установит плитус из МДФ h=100мм	-

Экспликация полов				
Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и другие)	Площадь (м²)
1 го этажа (отделение Рентгена)				
1. 1,1. 2.	К		1. Плитки ГОСТ 6787-2001 толщ. – 10мм 2. Прослойка и заполнения швов из цем.-песч. р-ра М150 – 20мм. 3. Стыжка цем. р-ре класса В30 –50мм 4. Ж/б основание	51,0000
			Установит плитус из керам.плита h=100мм	40.6 пм
3. 4.	Л		1. Ламинат с подложкой –10мм. 2. Стыжка цем. р-ре класса В30 –50мм 3. Плиты пеноплекс П45кг/м3. –30мм. 4. Ж/б основание	36,4000
			Установит плитус из МДФ h=100мм	35.4 пм
5.	Г		1. Плитки Гранит. – 10 мм 2. Прослойка и заполнения швов из цем.-песч. р-ра М150 – 20мм. 3. Стыжка цем. р-ре класса В30 –50мм 4. Ж/б основание	27,0000
			Установит плитус из МДФ h=100мм	37.0 пм

Ведомость отделки помещения 1-этаж							
Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок		
	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Высота, мм
1.	76.5	ГЛК по металлическому каркасу,шпатлевка, окрашивание водоземлюсионной краской в 2 раза	33.4	Штукатурка, патлевка, Водоземлюсионная окраска за 2 раза	33.4	Штукатурка (цем.-песч. р-ром М1:150), Шпаклевка Ул. окраска масляная за 2 раза	1400
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 41. 42. 43. 44. 47. 53. 54. 55.	761.3	Затирка шпатлевка, окрашивание водоземлюсионной краской в 2 раза	1012.4	Штукатурка, патлевка, Водоземлюсионная окраска за 2 раза	1012.4	Штукатурка (цем.-песч. р-ром М1:150), Шпаклевка Ул. окраска масляная за 2 раза	1400
16. 23. 26. 29. 35. 36. 37. 39. 40. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 56.	253.0	Подшивной потолок из пластиковой рейки по металл. каркасу	615.8	Штукатурка, керамическая плитка			
4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,					35,3	Фартук для раковины – Штукатурка, керамическая плитка	
Медицинские отбойники для стен прямой из ПВХ 150х23мм					190.2 п.м		
Монтаж декоративного ПВХ стеновых панелей					37.0 м²		
Турникет для медицинских учреждение					2 шт.		
Утепление крыши пенополиуретаном и гидроизоляция кровли					90.0 м²		
Строительство пандуса в коридоре с размерами (1000х2500мм) бетон В7,5					0.7 м³		
Монтаж перегородок из ГЛК с толщиной 100 мм					29.8м²		
Монтаж перегородок заполнение проема с толщиной 120 мм					3.9м³		
Монтаж несущего стен заполнение проема с толщиной 400 мм					21.0м³		
Монтаж шкафов для санузел					30м²		4 шт.

Ведомость отделки помещения 1 го этажа (отделение Рентгена)							
Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок		
	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Площадь	Вид отделки	Высота, мм
1. 1,1.	16.8	ГЛК по металлическому каркасу,шпатлевка, окрашивание водоземлюсионной краской в 2 раза	22.0	Штукатурка, патлевка, Водоземлюсионная окраска за 2 раза	22.0	Штукатурка (цем.-песч. р-ром М1:150), Шпаклевка Ул. окраска масляная за 2 раза	1400
2.	34.2	Затирка шпатлевка, окрашивание водоземлюсионной краской в 2 раза	61.8	Штукатурка (цем.-песч. р-ром М1:150), Шпаклевка Ул. окраска масляная за 2 раза			
3. 4.	36.4	Затирка шпатлевка, окрашивание водоземлюсионной краской в 2 раза	45.3	Штукатурка, патлевка, Водоземлюсионная окраска за 2 раза	45.3	Штукатурка (цем.-песч. р-ром М1:150), Шпаклевка Ул. окраска масляная за 2 раза	1400
5	27.0	Затирка шпатлевка, окрашивание водоземлюсионной краской в 2 раза	51.0	Штукатурка, патлевка, Водоземлюсионная окраска за 2 раза	51.0	Штукатурка (цем.-песч. р-ром М1:150), Шпаклевка Ул. окраска масляная за 2 раза	1400
Медицинские отбойники для стен прямой из ПВХ 150х23мм					30.0 п.м		
Монтаж перегородок заполнение проема с толщиной 120 мм					1.6м³		
Монтаж несущего стен заполнение проема с толщиной 400 мм					8.7м³		

Спецификация элементов заполнения проемов				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Площ. ед. м ²
Оконные блоки				
ОК-1	Индивиду. изготов. из ПВХ с стеклопакетам остекленный двойное	Оконный блок (1000х1600)	1	1.6
ОК-2		Оконный блок (1200х1600)	1	1.9
ОК-3		Оконный блок (600х600)	1	0.4
ОК-4		Оконный блок (1800х1400)	1	2.5
Витражные блоки				
В-1	Индивиду. изготов. из алюминиевых с термоустойчивым стеклопакетом остекленный двойное	Витражный блок (3150х2400)	2	7.6
ВД-2		Витражный дверь блок (3000х2400)	1	7.2
ВД-3		Витражный дверь блок (1200х2400)	1	2.9
ВД-4		Витражный дверь блок (2400х2400)	1	5.7
ВД-5		Витражный дверь блок (1600х2400)	1	3.8
ВД-6		Витражный дверь блок (3000х2800)	1	8.4
Дверные блоки				
ДВ-1	Индивиду. изготов. из МДФ	Дверной блок (900х2200)	47	2
ДВ-1.1	Индивиду. изготов. Рентгенозащитная дверь со свинцовым экранированием	Дверной блок (1000х2200)	1	2.2
ДВ-2	Индивиду. изготов. из ПВХ с стеклопакетам остекленный двойное	Дверной блок (1400х2200)	3	3.1
ДВ-3		Дверной блок (800х2200)	5	1.7
ДВ-4		Дверной блок (1200х2200)	1	2.6
ДВ-2.1	Индивиду. металлические двери для архивной помещение	Металлический дверь (1000х2200)	1	17.7

Ведомость отделки помещения