

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
"DAVLAT ARXITEKTURA QURILISH VAZIRLIGI"

"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС"
МШҲ

ISHCHI LOYIHA

ОБЪЕКТ:

Қумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукаммал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)

Директор:



И.Саломов


Бош муҳандис:



А.Саломов

Термиз - 2026й

Tuz.	F.I.SH	Imzo	Sana	"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МШҲ г. Термез. 2026 г.
Bosh Muhandis	А.Саломов			
Bosh Arx.	А.Нарзулаев			Қумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукаммал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)
Bajaruvchi	И.Саломов			




Экспликация помещений			
Номер помеще- ни я	Наименование	Площадь, м²	Тип пола
1	Вестибюль	56,58	К.П
2	Она Тили хонаси	17,55	Линолеум
3	География хонаси	58,8	Линолеум
4	Директор хонаси	22,8	Линолеум
5	Кутибхона хонаси	44,6	Линолеум
6	Математика хонаси	58,8	Линолеум
7	Коридор	57,0	К.П
8	Зинахона	17,36	К.П
9	Зинахона	19,15	К.П
10	Психолог хонаси	8,58	Линолеум
11	Маънавият хонаси	7,56	Линолеум
12	Электрошит хонаси	13,50	Бетон
итог:		368,78	

Мавжуд пол qoplamalari

Linoliem- **218.69 m²**
Keramik plitka- **150.09 m²**
Beton- **13.50 m²**






Договор №-				Сурхондарё вилояти ҳокимлиги “Ягона бўйртмачи хизмати” ДМ			- АС		
Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)				330 ўқувчи ўринли ўқув биноси			стадия	лист	листов
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	РП			РП		44
Г И П		А.Саломов					“СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС” МСНУ		
Г А П		А.Нарзуллоев					г. Термез, 2026 г.		
Разработ.		И.Саломов							
Н. контр.									



Экспликация помещений			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь м ²	Тип пола
1	Химия хонаси	83,50	Линолеум
2	Физика хонаси	57,8	Линолеум
3	Инфарматика хонаси	58,8	Линолеум
4	Зам директор хонаси	22,8	Линолеум
5	Техналогия хонаси	34,4	Линолеум
6	Техналогия хонаси	34,4	Линолеум
7	Математика хонаси	58,8	Линолеум
8	Каридор	59,52	К.П
9	Каридор	13,42	К.П
10	Тўғарак хонаси	14,48	Линолеум
11	Лаборатория хонаси	8,58	К.П
12	Лаборатория хонаси	7,56	К.П
13	Зинахона	17,9	К.П
14	Зинахона	16,06	К.П
итог:		4 71,96	

Mavjud pol qoplamalari

Linoliem- 364.98 m²
Keramik plitka- 123.04 m²




Спецификация элементов заполнения проёмов (до ремонта)								
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во			Площ. м ²	Общая площ. м ²	Примеч.
1	2	3	4			5	6	7
		Оконные блоки	1-этаж	2-этаж				
ОК-1	Алюминиевые типа "АКФА" с остеклением (до).	Оконный блок ОС 17-18(h)	11	-	11	3.06	33.66 м ²	в стенах
ОК-2		Оконный блок ОС 18-18(h)	-	1	1	3.24	3.24 м ²	в стенах
ОК-3		Оконный блок ОС 14-18(h)	4	4	8	2.52	20.16 м ²	в стенах
ОК-4	деревянная (до).	Оконный блок ОС 17-18(h)	3	14	17	3.06	52.02 м ²	в стенах
ОК-5		Оконный блок ОС 15-18(h)	-	1	1	2.70	2.70 м ²	в стенах
ОК-6		Оконный блок ОС 14-18(h)	3	2	5	2.52	12.60 м ²	в стенах
ОК-7		Оконный блок ОС 12-18(h)	-	5	5	2.16	10.80 м ²	в стенах
		Фрамуга блоки						
Фр-1	деревянная	Оконный блок ОС 08-10(h)	2	2	4	0.80	3.20 м ²	в стенах
		Дверные блоки						
Д-1	Дверь деревянная (до).	Дверной блок МДФ 13-21(h)	4	4	8	2.73	21.84 м ²	
Д-2		Дверной блок МДФ 12-21(h)	1	2	3	2.52	7.56 м ²	
Д-3		Дверной блок МДФ 09-21(h)	5	4	9	1.89	17.01 м ²	
		Витраже блоки						
В-1	(Алюминиевые типа "АКФА" с остеклением)	Витраж В-1 4.20-2.7(h)	1	-	1	11.34	11.34 м ²	в стенах
В-2		Витраж В-2 1.30-2.7(h)	2	-	2	3.51	7.02 м ²	в стенах

Eshik - Tasnifda ko'rsatilgan ichki eshiklarni ta'mirlash hamda yaroqsiz holga kelib qolganlarini olib tashlash va qaytarish. O'rniga yangi MDF eshiklarni o'rnatish. Tashqi yaroqsiz holga kelib qolgan Alyuminiy va yog'och eshiklarni olib tashlash va qaytarish. O'rniga yangi ikki qavat oynali plastikoviy eshiklarni o'rnatish.

Deraza - Barcha eski Alyuminiy va yog'och derazalar demontaj qilinib, o'rniga yangi ikki qavat oynali plastikoviy derazalarni o'rnatish. PVX deraza tokchlarini o'rnatish. Tashqi galvanizli deraza novlarini o'rnatish.

								Договор №-	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги "Ягона бўйртмачи хизмати" ДМ	-	АС
								Кумқўргон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дата	330 ўқувчи ўринли ўқув биноси				стадия	лист	листов
Г И П		А.Саломов							РП		44
Г А П		А.Нарзуллоев			Спецификация элементов заполнения проёмов (до ремонта)				"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МСНУ г. Термез. 2026 г.		
Разработ.		И.Саломов									
Н. контр.											

План кровли. (до реконструкции)




Tom - Ustki yopma temir-betonli tayyor plita.
Yaroqsiz bo'lib qolgan azbest tolali list olib tashlash va qaytarish,
o'rniga yangidan Profnastil (CH35-1000-05) listi bilan ustki
tomyopmani qoplash qal.0,50mm, yog'och obreshetka 0.5x0.5
qadami 250mm.

**Tomyopma ishlari - Mavjud holati tom asbestsement shiferlar yotqizilgan . Yog'och
obreshetkasi 50x50 brus qadami 750mm bo'lgan tomyopmadan iborat.**
Asbestsement shifer **707.87 m²**

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

					Договор №-	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги “Ягона бўйртмачи хизмати” ДМ			- АС			
					Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)							
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дата	330 ўқувчи ўринли ўқув биноси			стадия	лист	листов		
Г И П		А.Саломов						РП		44		
Г А П		А.Нарзуллаев			План кровли. (до реконструкции)			“СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС” МСНУ г. Термез. 2026 г.				
Разработ.		И.Саломов										
Н. контр.												

План стен 1-этаж (после реконструкции)

















Экспликация помещений

Номер помеще- ни я	Наименование	Площадь, м ²	Тип пола
1	Вестибюль	85,27	Мрамор
2	Она Тили хонаси	57,82	Релин
3	География хонаси	58,80	Релин
4	Директор хонаси	22,80	Релин
5	Кутибхона хонаси	69,60	Релин
6	Математика хонаси	58,80	Релин
7	Коридор	56,97	Мрамор
8	Зинахона	17,36	Мрамор
9	Зинахона	19,15	Мрамор
10	Психолог хонаси	8,58	Релин
11	Маънавият хонаси	7,56	Релин
12	Электрошит хонаси	13,50	Бетон
13	хона	6,75	Релин
итог:		353,09	







Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

						Договор №-	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги "Ягона бўйртмачи хизмати" ДМ	- АС
							Кумқўргон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)	
Изм.	Кол.	Лист	Ноқ.	Дат.				
Г И П		А.Саломов						
Г А П		А.Нарзуллоев				330 ўқувчи ўринли ўқув биноси	стадия	лист
Разработ.		И.Саломов					РП	44
						План стен 1-этаж (после реконструкции)	"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МСНУ	
Н. контр.							г. Термез. 2026 г.	



Спецификация элементов заполнения проёмов (после ремонта)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во			Площ. м ²	Общая площ. м ²	Примеч.
1	2	3	4			5	6	7
		<u>Оконные блоки</u>	1-этаж	2-этаж	Кол-во Итого:			
ОК-1	Однокамерные стеклопакеты с внутренним стеклом из твердого селективного покрытия из ПВХ профиля, открывание внутрь) ГОСТ 11214-86 ТУ 7 104	Оконный блок ОС 17-18(н)	14	14	28	3.06	85.68 м ²	в стенах
ОК-2		Оконный блок ОС 18-18(н)	-	1	1	3.24	3.24 м ²	в стенах
ОК-3		Оконный блок ОС 15-18(н)	-	1	1	2.70	2.70 м ²	в стенах
ОК-4		Оконный блок ОС 14-18(н)	6	6	12	2.52	30.24 м ²	в стенах
ОК-5		Оконный блок ОС 12-18(н)	2	3	5	2.16	10.80 м ²	в стенах
Пд1	Подоконные доски из ПВХ	Подоконник 250-1800	14	14	28		50.40 м	в стенах
Пд2		Подоконник 250-1900	-	1	1		3.80 м ²	в стенах
Пд3		Подоконник 250-1600	-	1	1		3.20 м ²	в стенах
Пд4		Подоконник 250-1500	6	6	12		18.00 м ²	в стенах
		<u>Фрамуга блоки</u>						
Фр-1	Однокамерные стеклопакеты с внутренним стеклом из твердого селективного покрытия из ПВХ профиля, открывание вынул) ГОСТ 11214-86 ТУ 7 104	Оконный блок ОС 08-10(н)	2	2	4	0.80	3.20 м ²	в стенах
		<u>Дверные блоки</u>						
Д-1	Дверь МДФ (после).	Дверной блок МДФ 13-21(н)	4	2	6	2.73	16.38 м ²	
Д-2		Дверной блок МДФ 12-21(н)	-	2	2	2.30	4.60 м ²	
Д-3		Дверной блок МДФ 09-21(н)	4	3	7	1.89	13.23 м ²	
Д-4	Однокамерные стеклопакеты с внутренним стеклом из твердого селективного покрытия из алюминиевый профиля (после).	Дверной блок 09-27(н)	1	-	1	2.43	2.43 м ²	
Д-5		Дверной блок 15-27(н)	2	-	2	4.05	8.10 м ²	
		<u>Витраже блоки</u>						
В-1	Однокамерные стеклопакеты с внутренним стеклом из твердого селективного покрытия из Алюминиевый профиля	Витраж В-1 4.20-2.7(н)	1	-	1	11.34	11.34 м ²	в стенах
В-2		Витраж В-2 1.30-2.7(н)	2	2	4	3.51	14.04 м ²	в стенах



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Экспликация полов


Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола или номер помещения по проекту	Схема пола или номер узла по серии 2.244-1. В 4.	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола. м²
1-этаж				
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13.	покрытие релин	дет. 569 выпуск-6 серия - 2.244-1 	1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин" - 2 мм с плитусом сгибом на клею h=70 мм. 2.Выравнивающий слой из готового сухого смеси (наливной пол), толщ. - 3 мм. 3. Стяжка из цементно-песч. раствора М150 с армированием из композитной арматурыØ4 АБК ячейкой 150х150мм - 50мм.(Сущ) 4. Утеплитель-экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт/м2*С Гост 32310-2020 - 20 мм. (Сущ) 5. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм (Сущ) 6. Грунтовая основание с втрамбованным щебнем толщ. 40мм крупностью 10-20 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3 (Сущ) 7. Плинтус декоративный из ПВХ (SJ-5) -70мм (181.64пм.)	290.71
1, 7	Мраморная плитка		1. Мраморная плитка (нескользящие) местного производства - 15 мм . на цементно -песчаном растворе - 25 мм . М -150 2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-60 мм. (Сущ) 3. Утеплитель-экструдированного пенополистерола с коэф. теплопроводности 0.031Вт/м²*С Гост 32310-2020 - 20мм (Сущ) 4. Полиэтиленовая плёнка -200мкм (Сущ) 5. Грунтовая основание с втрамбованным щебнем толщ. 40мм крупностью 10-20 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3 (Сущ) 6. Плинтус мраморные плитка h=100мм 104,48 пм (10.45 м2)	142.24
13	Бетон	дет.122 	1. Покрытие - бетон из бетона Б15 - 20 мм 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 - 40 мм (Сущ) Грунт основание с втрамбованным гравий крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t>1,65 т/м3 - 100 мм (Сущ) 3. Устрройство плинтусов из бетон - 10,4 п.м.	13.50

Экспликация полов

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола или номер помещения по проекту	Схема пола или номер узла по серии 2.244-1. В 4.	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола. м²
1-этаж	Лестничные марши промежуточные площадки подступенки			

Экспликация полов

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола или номер помещения по проекту	Схема пола или номер узла по серии 2.244-1. В 4.	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола. м²
2-этаж				
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	покрытие релин		1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин" - 2 мм с плитусом сгибом на клею h=70 мм. 2.Выравнивающий слой из готового сухого смеси (наливной пол), толщ. - 3 мм. 3. Стяжка из цементно-песч. раствора М150 с армированием из композитной арматурыØ4 АБК ячейкой 150х150мм - 67мм.(Сущ) 4. Утеплитель-экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт/м2*С Гост 32310-2020 -10 мм.(Сущ) Плита перекрытия Ж/Б - 220 мм. с равной поверхности. (Сущ) 5. Плинтус декоративный из ПВХ (SJ-5) -70мм (332.49пм.)	359.44
9, 10	Мраморная плитка		1. Мраморная плитка (нескользящие) местного производства - 15 мм . 2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-50 мм. (Сущ) 3. Утеплитель-экструдированного пенополистерола с коэф. теплопроводности 0.031Вт/м²*С Гост 32310-2020 - 10мм5 (Сущ) Плита перекрытия Ж/Б - 220 мм. с равной поверхности. (Сущ) 4. Плинтус мраморные плитка h=100мм 83,68 пм (8.37 м2)	93.45




Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	


									Договор №-	Сурхондарё вилояти хокимлиги "Ягона бўйртмачи хизматчи" ДМ	- АС		
										Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукаммал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)			
Изм.	Кол.	Лист	№ок.	Дата						330 ўқувчи ўринли ўқув биноси	стадия	лист	листов
Г И П		А.Саломов									РП	17	44
Г А П		А.Нарзуллаев											
Разработ.		И.Саломов											
										Экспликация полов	"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МСНУ г. Термез. 2026 г.		
Н. контр.													

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Разрез 1-1




Стойка СТ-1





Фрагмент - 1



ОГ-1



Ограждение ОЛ-1



Спецификация элементов ограждений лестничных маршей (из стальных труб)





Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг.	Примечание
		ОЛ-1(расход 1 шт)			2
1	ГОСТ 9941-81	Поручень-труба Ø42*1.7	8.60	1.500	п.м.
2					
3	ГОСТ 9941-81	Стойка труба Ø42*1.7	12.00	1.500	п.м.
4	ГОСТ 9941-81	труба Ø26,8*1.7	32.20	0.869	п.м.
5	ГОСТ 9941-81	труба Ø21,3*1.7	55.80	0.5436	п.м.
6		ЗАКЛАДНОЙ ЭЛЕМЕНТ -4X50 L=120	16 шт	3.39	кг

Договор №-				Сурхондарё вилояти хокимлиги "Ягона бўйртмачи хизмати" ДМ			
Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)							
Изм.	Кол.	Лист	Ноқ.	Лист	Ноқ.	Лист	Ноқ.
Г И П	А.Саломов	А.Саломов	А.Саломов	А.Саломов	А.Саломов	А.Саломов	А.Саломов
Г А П	А.Нарзуллаев	А.Нарзуллаев	А.Нарзуллаев	А.Нарзуллаев	А.Нарзуллаев	А.Нарзуллаев	А.Нарзуллаев
Разработ.	И.Саломов	И.Саломов	И.Саломов	И.Саломов	И.Саломов	И.Саломов	И.Саломов
330 ўқувчи ўринли ўқув биноси				стадия	лист	листо	листо
				РП	25	44	
Н. контр.				Спецификация элементов ограждений лестничных маршей			
				"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МСНУ г. Термез. 2026 г.			


Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Спецификация материалов					
Поз.	Обозначение.	Наименование.	Кол. шт.	Масса ед.кг.	примечание.
	Металлическая перемычка МП-1 (1 шт)				
1	ГОСТ 8240 - 89	[16 L=1700 мм	2	24,10	48,20 кг
2	ГОСТ 1990 - 74	- 60 х6 L=360 мм	16	1,02	16,32 кг
3	ГОСТ 85009 - 88	∠ 70 х 7 L= 7800 мм	2	57,64	115,28 кг
4	ГОСТ 7798 - 80*	Болт М16 L = 380 мм	3	0,60	1,80 кг
5	ГОСТ 5915-70*	Гайка М16	6	0,02	0,12 кг
6	ГОСТ 11371-75	Шайба	6	0,02	0,12 кг




Спецификация армирование стен 1-2-3-этажа						
№ п/п	Обозначение	Наименование	Коли-ч ес-тво	масса ед. кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
СГ-1		Сетка С-1 (на 1 поз.м)			Лобщ.=	24,4 п.м.
1	ГОСТ 5781-82*	φ 5 AI L=1000 мм	5	0,154	0,77 кг	
2		φ 3 AI L=350 мм	3	0,019	0,058 кг	
ММ-2	забить ерш шаг 675 мм.	φ 10 AI L=4,00 мм	8			
		Кладка стен из кирпича М 75 толщ. 380 мм			1,37 м³	

Данный лист смотреть совместно с листами АС- Перегородки выполнять из кирпича М 75 на растворе М 25. Металлические изделия ММ1 после изготовления огрунтовать. Сварку вести электродами Э 42 А (ГОСТ 9467-75* Высота сварных швов не менее толщины свариваемых элементов.

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

План кровли. (после реконструкции)




Спецификация деревянных элементов кровли

№	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание (м³)
	обрешетка(шаг 250мм)	(брус)50х50мм х 1000мм	2847	-	7.12
	РстУз 24045-94	профнастил Н17-1100-0.5	м2		707.87
		Водост.труба квадратная(мп)	мп		95,2000
		Металлический ограждение кровли	мп	126	
		Обшивка туникабонд	м2	145	
		Конёк t=0.5 мм	мп	42,20	
		Ендова	мп	17,96	
		Желоба	мп	132,70	
		Колено	шт	28,00	
		Воронка	шт	14,00	
		Снегодержатель	мп	117,20	
С0-1	Серия РСТУз 2.160-9с 1	Слуховое окна	шт	5,00	

Том - Ustki yopma temir-betonli tayyor plita.
Yaroqsiz bo'lib qolgan azbest tolali list olib tashlash va qaytarish,
o'rniga yangidan Profnastil (CH35-1000-05) listi bilan ustki
tomyopmani qoplash qal.0,50mm, yog'och obreshetka 0.5x0.5
qadami 250mm.

					Договор №-	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги "Ягона бўйртмачи хизмати" ДМ			- АС			
					Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабини реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)							
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Дарҳақиқат	330 ўқувчи ўринли ўқув биноси					стадия	лист	листов
Г И П		А.Саломов										
Г А П		А.Нарзуллаев										
Разработ.		И.Саломов										
					План кровли. (после реконструкции)					"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МСНУ г. Термез. 2026 г.		
Н. контр.												


Схема ограждения кровли




Спецификация материалов ограждения

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол- во, шт	Масса ед. кг	Приме- чание
1	2	3	4	5	6
ОГ-1	Металлическое ограждение по верху покрытия кровли			1 с.	90 с.
1	ГОСТ 8645-68*	труба квадратная □ 40х20х2 L=1.7 п.м	-	1.70 м	153 м.
2		труба квадратная □ 20х20х2 L=10.9 п.м	-	10.90	981 м.
	ГОСТ 103-76	-4х50х120		0.564 кг	50.76 кг
		Резиновый уплотнитель		0.525м2	47.25 м2
	ГОСТ 10.510-2013	Саморез 4,2х16 с прессшайбой		8	720
		Масляная окраска ограждения			88.2 м²

Узел "А"




Слуховое окно




Спецификация элементов слухового окна

Поз.	Обозначение.	Наименования.	Кол. шт.	Объём ед. м ³	Примеч.
		<u>Слуховое окно</u>	5		
1	ГОСТ 24454-80	Ендова 100 х 50 х 2200	2	0.011	0.022 м ³
2		Стропила 100 х 50 х 2100	1	0.0105	0.0105 м ³
3		Лобовая доска 150 х 25 х 3800			0.014 м ³
4		Обрешетка 50 х 50 х 30			0.0075 м ³
5		Рейка 30х30 L=8.05 п.м.			0.0072 м ³
		Облицовка панелями Туникабонд			1.14 м ²


[illegible]

Спецификация материалов.


План Крыльцо Кр-1 и пандус П-1



Фундамент Крыльцо Кр-1 и пандус П-1




Разрез 2-2



Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.	Примеч.
		Крыльцо Кр-1 и пандус	1		
		Гравийная основание			3,5 м³
С1	ГОСТ 31938-2012	Сетка С $\frac{4АБК-100}{4АБК-100}$ S=32,80 м²			
	Материал	Бетон кл.В 15			6,50 м³
	Облицовка площадок с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				9,20 м²
	Облицовка ступень подступенники с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				5,40 м²
	Облицовка бок с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				3,2 м²
ОГ-1		Ограждение крыльца	2		
1	ГОСТ 10704-97	Труба $\varnothing 32 \times 3,0$ мм L-1200мм	5	2,58	12,90
2		Труба $\varnothing 32 \times 3,0$ мм L-4000мм	1	8,6	8,6
3		Труба $\varnothing 25 \times 2,0$ мм L-4000мм	3	4,52	13,56
4		Труба $\varnothing 40 \times 2,0$ мм L-100мм (гилза)	5	0,187	0,935
ОГ-2		Ограждение пандуса	2		
5	ГОСТ 10704-97	Труба $\varnothing 32 \times 3,0$ мм L-1100мм	8	2,37	19,0
6		Труба $\varnothing 32 \times 3,0$ мм L-5000мм	4	10,75	43,0
7		Труба $\varnothing 40 \times 2,0$ мм L-100мм (гилза)	8	0,187	1,5
		Масленная краска			4,6 м²

Разрез 1-1



1. Данный лист читать совместно с листами АС-2
2. Сварку каркасов производить электродами типа Э50А по РСТУ3865-98.
3. Монолитное крыльцо и пандус выполнить из бетона кл. В 12,5.
4. Под подошвой фундамента выполнить гравийную подготовку толщиной 100 мм, пропитанную битумом до насыщения.
5. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
6. Выполнить покрытие поверхности крылец из керамической плитки с шероховатой поверхностью и бетонное покрытие пандуса, боковых поверхностей крылец и пандуса облицевать керамической плиткой под цоколь

						Договор №	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ДМ	–	АС		
						Кумкўргон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабини реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукаммал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)					
Изм.	Кол.	Лист	Мак.	Ранг	Датта	330 ўқувчи ўринли ўқув биноси			стадия	лист	лист
Г И П		А.Саломов							РП		44
Г А П		А.Нарзуллоев									
Разработ.		И.Саломов				Крыльцо Кр-1 и пандус П-1. Разрезы. Спецификация материалов.			“СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС” МСН г. Термез. 2026 г.		
Н. контр.											

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Technical drawing of a rectangular structure, likely a wall or partition, showing dimensions and a cross-section A-A.

Dimensions:

- Overall width: 5625
- Overall height: 1500
- Height of the lower section: 600
- Width of the lower section: 2100

Section A-A:


The section A-A is indicated by a circle with the letter 'A' and a dashed line. It shows a cross-section of the structure, including a sloped roof or ceiling profile and a vertical wall profile. The structure is shown in a perspective view, with a dashed line indicating the continuation of the structure behind the main wall.



Technical drawing of a cross-section of a ramp and platform. The drawing includes dimensions for the ramp (5625, 5325, 300, 150) and the platform (2100, 1500, 300, 150). It also shows a cross-section of the ramp (02-2) and a cross-section of the platform (02-1). The drawing is labeled with '6' and '5'.

Бетон кл. В12.5 толщ. 150мм.	Покрывтие из керам. плит шероховатыми поверхности т.15мм
Уплотненный грунт	Бетон кл. В12.5 толщ. 150мм.
	Грабый основание толщ. -100мм

Technical drawing of a mechanical part. The part is symmetrical about a vertical centerline. The total width is 2100. The height is divided into three sections: 1500, 600, and 600. A section line A-A is shown, with the letter 'A' in a circle on the left. The part has a central vertical slot and two side vertical slots. The top surface is flat. The bottom surface is flat. The part is shown in a perspective view.



02-4

1500 2x3000=6000

3 2 1

0,000

-0,450

3000 3x150=450

100 300 1500 300

C-1

0,000

-0,750

300 1500 300

A

Покрывтие из керамик плит
шероховатыми поверхности т.15мм
Бетон кл. В12,5 толщ. 150мм.
Гравий основание толщ. -100мм


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.	Примеч.
		<u>Крыльцо Кр-2</u>	1		
		Гравийная основание			1,25 м³
С1	ГОСТ 31938-2012	Сетка С $\frac{4АБК-100}{4АБК-100}$ S=16,92 м²			
	Материал	Бетон кл.В 15			6,5 м³
	Облицовка площадок с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				9,83 м2
	Облицовка ступень подступенники с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				3,36 м2
	Облицовка док с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				3,82 м2
ОГ-1		Ограждение крыльца	2		
1	ГОСТ 10704-97	Труба Ø32х3,0мм L-1200мм	5	2,58	12,90
2		Труба Ø32х3,0мм L-4000мм	1	8,6	8,6
3		Труба Ø25х2,0мм L-4000мм	3	4,52	13,56
4		Труба Ø40х2,0мм L-100мм (гилза)	5	0,187	0,935
ОГ-2		Ограждение пандуса	2		
5	ГОСТ 10704-97	Труба Ø32х3,0мм L-1100мм	8	2,37	19,0
6		Труба Ø32х3,0мм L-5000мм	4	10,75	43,0
7		Труба Ø40х2,0мм L-100мм (гилза)	8	0,187	1,5
		Масленная краска			4,6 м2
		<u>Крыльцо Кр-3</u>	2		
		Гравийная основание			0,30 м³
С1	ГОСТ 31938-2012	Сетка С $\frac{4АБК-100}{4АБК-100}$ S=3,04 м²			
	Материал	Бетон кл.В 15			0,83 м³
	Облицовка площадок с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				2,16 м2
	Облицовка ступень подступенники с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				1,34 м2
	Облицовка док с керамика шероховатой поверхности т.10 мм				1,49 м2
ОГ-5		Ограждение крыльца	1		
1	ГОСТ 10704-97	Труба Ø32х3,0мм L-1200мм	5	2,58	12,90
2		Труба Ø32х3,0мм L-3500мм	1	7,525	7,525
3		Труба Ø25х2,0мм L-3500мм	3	3,955	11,86
4		Труба Ø40х2,0мм L-100мм (гилза)	5	0,187	0,935

1. Данный лист читать совместно с листами АС-2
2. Сварку каркасов производить электродами типа Э50А по РСТУз865-98.
3. Монолитное крыльцо и пандус выполнить из бетона кл. В 12.5.
4. Под подошвой фундамента выполнить гравийную подготовку толщиной 100 мм, пропитанную битумом до насыщения.
5. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.
6. Выполнить покрытие поверхности крылец из керамической плитки с шероховатой поверхностью и бетонное покрытие пандуса, боковых поверхностей крылец и пандуса облицевать керамической плиткой под цоколь


[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Козырёк Кз-2.



Ферма Ф-1



Разрез 1-1




Спецификация элементов монолитной конструкции.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед.кз.	Примеч.
		Козырёк Кз-2	3		
		Ферма Ф-1	3	3.35	10.10 кг.
1	ГОСТ 8639-82	□ 20x20x1.2 L=1070 мм	1	0,85	0,85 кг.
2		□ 20x20x1.2 L=960 мм	1	0,77	0,77кг.
3		□ 20x20x1.2 L=300 мм	1	0,24	0,24 кг.
4		□ 20x20x1.2 L=600 мм	1	0,48	0,48 кг.
5		□ 20x20x1.2 L=200 мм	1	0,16	0,16 кг.
		Прогон Пр.1			
Пр.1	ГОСТ 8639-82	□ 20x20x1.2 L=2200 мм	3	1,76	5,28 кг.
6	ГОСТ 5781-82*	анкер Ø 10 АШ L= 450	6	0.28	1.68 кг
		Окрашенная кровельная сталь т.0.50мм			2.42 м²
		Масляная окраска			1.30 м²


1. Сварку металлических элементов вести электродами Э42А (ГОСТ 9467-75). Нш = 5 мм.
2. После монтажа все металлические элементы козырька окрасить масляной краской за два раза.
3. Данный лист см. с листами АС-2

						Договор №-	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги "Ягона бўйртмачи хизмати" ДМ			- АС	
						Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамал тамирлаш ва 330 ўринли қўшимчабино қуриш)					
Изм.	Кол.	Лист	Ноқ.	Датта		330 ўқувчи ўринли ўқув биноси	стадия	лист	листов		
Г И П		А.Саломов					РП		44		
Г А П		А.Нарзуллаев									
Разработ.		И.Саломов				Козырёк Кз-2. Спецификация материалов.	"СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС" МСНУ				
							г. Термез. 2026 г.				
Н. контр.											


План отместки



Деталь деформационного шва в отмо­стке (через 6.0)



Деталь отмокнуть
М 1:25



Спецификация элементов отмостки					
№	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Вес ед.,кг	Общий вес,кг
С-1	ГОСТ 31938-2012	Сетка 4С $\frac{\phi 4 \text{ АБК-150}}{\phi 4 \text{ АБК-150}}$ S=226.82м²	1	0.378	85.74 кг
		Бетон отмостки кл. В 12.5-100мм.	226.82 м²		22.68 м³
		Литой асфальт		41.7 п.м	0.052 м³
		Подготовка из щебня толщ. 100÷150мм			29.49 м³

										Договор №-	Сурхондарё вилояти ҳокимлиги “Ягона бўйртмачи” ДМ	- АС
										Кумқўрғон тумани 14-сонли умумий ўрта таълим мактабни реконструкция қилиш (315 ўринли мавжуд бинони мукамалл тамирлаш ва 330 ўринли кўшимчабини қуриш)		
Изм.	Кол.	Лист	Нақс.	План	Дата	330 ўқувчи ўринли ўқув биноси						
Г И П		А.Саломаев										
Г А П		А.Нарзуллоев										
Разработ.		И.Саломаев				План отмостки						
						“СУРХОН ПРОЕКТ СЕРВИС” МСНЖ г. Термез. 2026 г.						
Н. контр.												

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №