



H7-02-12.1/T-2 -son
2026y. "09" 01

Ushbu texnik shart ishlarni boshlash va
ekspluatatsiyaga qabul qilish uchun asos bo'lmaydi

Texnik shart uchun asos: Qumqo'rg'on tuman hokimligining
2026 yil 7 yanvardagi 03-03/7-son xatiga oid.

TEXNIK SHART

Ob'jekt: Maktabgacha ta'lim tashkiloti (120 o'rinli).

Joylashgan manzili: Qumqo'rg'on tumani "Tayfang" mahallasi.

Ulanish joyi: mavjud optik tolali aloqa kabel muftasidan (optik tarqatish javon).

Loyihalashtirish uchun:

1. Aloqa liniyalar tuzilishi:

1.1. Qumqo'rg'on tumani "Tayfang" mahallasi hududidan 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini qurish vaqtida 465-ATS (Qumqo'rg'on uchastka)ga qarashli bo'lgan mavjud mufti (ORSH)dan yangi qurilishi rejalashtirilgan binoga qadar mavjud aloqa ustunlari orqali aloqa kabeli tortish uchun tayyor holatga keltirilsin.

1.2. Loyihalash vaqtida 7-son bog'lama (Qumqo'rg'on uchastkasi)dan vakil chaqarilsin va bajariladigan ishlarning hajmi aniqlansin.

1.3. Qurilish qilinayotgan (120 o'rinli qo'shimcha maktabgacha ta'lim tashkiloti) binosiga aloqa kabelini texnik me'yorlar asosida himoyaga olgan holda (binoga kirish qismida) kiritilsin.

1.4. Zaruratdan kelib chiqib, qurilayotgan binoga qadar texnik me'yorlar asosida qalinligi 10 mmdan kam bo'lmagan D-100mm bo'lgan polietilen trubalar orqali yangi 1(bir) kanalli telefon kanalizatsiyasi qurilsin (so'ngi aloqa ustunidan keyin). Yangi qurilgan 1(bir) kanalli telefon kanalizatsiyasi oralig'iga texnik me'yorlar asosida KKS-2 rusumli aloqa quduqlari o'rnatilsin, yangi qurilgan aloqa quduqlariga konsol-kronshteynlar va qulflanadigan tashqi va ichki qopqoqlar o'rnatilsin.

1.5. Yangi qurilayotgan binoning ichki qismida texnik me'yorlar asosida aloqa kabel yo'laklari qurilsin va telekommunikatsiya qurilmalari o'rnatilishi rejalashtirilgan xonaga qadar texnik me'yorlarga amal qilgan holda aloqa kabeli kiritilsin. Shu xonaga yangi tarqatish javoni o'rnatilsin.

1.6. Qurilayotgan binolar ichki qismida texnik me'yorlar asosida aloqa kabel yo'laklari qurilsin va telekommunikatsiya qurilmalari o'rnatilishi rejalashtirilgan xonaga qadar aloqa kabeli qurilishi kiritilsin. Qurilishi rejalashtirilgan xonaga yangi tarqatish javoni o'rnatilsin (6U shkaf).

1.7. Yangi o'rnatiladigan tarqatish javonidan har bir xonalariga qadar aloqa tarmog'i texnik me'yorlar asosida qurilsin.

2. Umumiy kabel yotqizish:

2.1. Qumqo'rg'on tuman "Tayfang" mahallasidagi ob'ekt uchun tortilgan aloqa kabelidan yangi quriladigan (rejadagi) binoga qadar aloqa kabeli texnik me'yor asosida qurilsin.

2.2. Kabel tortish sxemasi tuzilsin va Qumqo'rg'on tuman uchastkasi ishchi guruhiga topshirilsin.

2.3. Texnik shart asosida loyiha-smeta hujjatlari tayyorlash jarayonida ko'rsatilgan shartlar joyida ko'rib chiqilsin.

2.4. Texnik shart talablari to'liq bajarilib, ish bajaruvchi tashkilot va Qumqo'rg'on tuman uchastkasi ishchi guruhi tomonidan bajarilgan ishlar bo'yicha ikki tomonlama dalolatnoma tuzilsin.

3. Loyihalashtirish davomida "O'zbektelekom" AK Janubiy filiali ettinchi bog'lama Qumqo'rg'on tuman uchastkasidan xodim bo'lishi liniyaning umumiy uzunligi birgalikda aniqlansin.

4. Qurilish vaqtida qurilish ishlarini bajarish uchun tegishli korxona va tashkilotlar bilan kelishish ishlari olib borilsin.

5. Qurilish va montaj ishlari "O'zbektelekom" AK Janubiy filiali mutaxassislari bilan birgalikda amalga oshirilsin (ishlar filial tomonidan amalga oshirilsa qo'shimcha shartnoma tuzilishi inobatga olinsin).

6. Qurilish-montaj ishlari QM va Q (SNiP) asosida Qumqo'rg'on tuman uchastkasi mutaxassislari nazorati ostida amalga oshirilsin.

7. Texnik shartni amal qilish muddati ro'yxatga olingan kundan boshlab bir yilga amal qiladi.


Aloqa uchun:

- Call Center: **1133**
- Mamadiev M: **(99) 502-51-51**
- Normatov J.: **(99) 715-62-64**

Direktorning birinchi
o'rinbosari



Z. Xudayberganov



Қумқўрғон тумани Экология атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бўлими

МОНИТОРИНГ КУЗАТУВИ

Қумқўрғон тумани

Бизлар ким мониторинг кузатувини ёзиб қуйида имзо чекувчилар Қумқўрғон тумани Экология атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бўлими бошлиғи Б.Исматов, бўлим бош мутахасси Ў.Норқобиловлар иштирокида Сурхондарё вилояти “Ягона буюртмачи хизмати” давлат муассасасининг 2026 йил 6 январдаги 01-14/7-сонли хатига асосан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 27 декабрдаги “2026-2028 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-393-сонли қарори 20-илоvasи ижросини таъминлаш мақсадида 2027 йил инвестиция дастурига киритилиши режалаштирилган қуйидаги Қумқўрғон тумани “Тайфанг” маҳалласидан янгидан 120 ўринли мактабгача таълим ташкилоти қурилиши режалаштирилган.

“Тайфанг” маҳалласидан янгидан 120 ўринли мактабгача таълим ташкилоти қурилиши режалаштирилган майдонида мониторинг кузатуви ўтказилганида қуйидагилар кузатилди.

Объект қуйидаги томонлар билан чегараланади:

Шимолдан – яйлов ер майдони билан

Жанубдан – яйлов ер майдони билан

Шарқдан- яйлов ер майдони билан

Ғарб- яйлов ер майдони билан

Қурилиши режалаштирилаётган “Тайфанг” маҳалласидан янгидан 120 ўринли мактабгача таълим ташкилоти қурилиши ишларига халақит берувчи меваги ва манзарали дарахтлар мавжуд эмас.

Қумқўрғон тумани Экология, атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бўлими “Тайфанг” маҳалласидан янгидан 120 ўринли мактабгача таълим ташкилоти қурилиши учун давлат Экологик Экспертизасининг ижобий хулосасини олиши талаб этилишини маълум қилади.

Ушбу мониторинг кузатуви 3(уч) нусхада тўғри тузилди деб имзо чекувчилар:

Б.Исматов.

Ў.Норқобилов.

07.01.2026 № 5**Қумқўрғон туман ҳокимининг
ўринбосари Л.Қаюмовга**

Сизнинг 2026 йил 07 январ кундаги
03-03/5 -сонли хатингизга асосан

ТЕХНИК ШАРТ

“Сурхондарё сувтаъминоти” АЖ Қумқўрғон туман бўлими Сизнинг 2026 йил 07 январдаги № 03-03/5-сонли хатингизни ўрганиб чиқиб, Қумқўрғон тумани “Тайфанг” маҳалласи ҳудудидан қурилиши режалаштирилаётган мактабгача таълим ташкилоти биносини ичимлик суви билан таъминлаш учун қуйидагиларни амалга ошириш зарур бўлади:

1. Тайфанг маҳалласи ҳудудидан янгидан қуриладиган МТТ биносини ичимлик суви билан таъминлашда ҳудуд яқинида мавжуд сув қувурларининг энг яқин сув тармоғидан уланиш нуқтаси этиб қабул қилинсин. (уланиш нуқтасидаги қувур диаметри Д-110 мм полиэтилен, қувурдаги босим 1.6 АТМ)

2. Уланиш нуқтасидан истеъмол нуқтасига қадар Д-40 мм полиэтилен сув қувури тортиш ишлари ҳамда уланиш нуқтасига 1 дона Д-1000 мм колодец ўрнатиш ва 1 дона Д-40 мм винтел ўрнатиш, 1 дона Д-32 мм бўлган **масофадан маълумот узатувчи замонавий “онлайн” сув ҳисоблагич асбоби** ўрнатиш ишлари лойихага киритилсин.

3. Янгидан тортилаётган ичимлик сув тармоқлари ҚМҚ талабларига асосан хавфсиз ҳудудда 1,0 метрдан кам бўлмаган чуқурликда қурилсин, ҳудуддаги мавжуд коммуникация ва ирригация тармоқларининг кесишиш нуқталарида ҚМҚ талаблари асосида **ғилоф (кожух) ўрнатиш** лойихада инобатга олинсин.

4. Қурилиш ишларини олиб боришда ҳудуд атрофидан ўтган ер остидаги асосий ва ёрдамчи ичимлик сув қувурлари ва колодецларига оғир техника воситалари томонидан шикаст етказмасдан ва таъсир этмасдан амалга оширилиши белгилансин.

5. Қазил ишларини олиб боришда туман **“Сувтаъминоти” бўлимининг қувурлар бўйича мутахассиси иштирокида** амалга оширилсин.

6. Ушбу техник шартга асосан сув тармоғи уланиб, сув ҳисоблагич асбоби ўрнатилсин ва қонунда белгиланган тартибда ичимлик сувидан фойдаланиш шартномаси тузилсин.

7. Мазкур техник шартнинг амал қилиш муддати 2 йил.

Бўлим бошлиғи :*Баж: И.Аликулов***Н.Хусанов**

7.01.2026/11
№ 07/12

Кумкўрғон туман ҳокимининг
ўринбосари Л.Каюмовга

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025-йил 27-декабрдаги “2026-2028-йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-393-сонли қарорига асосан Кумкўрғон тумани “Тайфанг” маҳалласи ҳудудида 120 ўринли янги мактабгача таълим ташкилотини қуриш объектини лойиҳалаштириш учун

САНИТАРИЯ-ТЕХНИК ШАРТЛАР

1. Мактабгача таълим ташкилоти биносини қуришни Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2018-йил 27-апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида мактабгача таълим муассасаларини жойлаштириш, сақлаш ва иш фўолиятини ташкиллаштиришга қўйиладиган санитария-гигиеник талаблар” № 0355-18-сонли санитария қоида ва нормалар асосида лойиҳалаштириш.

2. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2025-йил 15-августдаги “Санитария-муҳофаза зонасига доир санитария қоидалари, нормалари ва гигиена нормативларини тасдиқлаш тўғрисида”ги № 0103-25-сонли СанҚваН талаблари асосида санитария ҳимоя зонасини ташкил этиш. Мактабгача таълим ташкилоти биноси ҳудуди периметр бўйлаб баландлиги 1,6 метрдан кам бўлмаган девор билан ўралиши керак.

3. Қурилаётган мактабгача таълим ташкилоти учун ер майдони ҳудуди ШНҚ 2.07.01-03 “Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли турар жойлари қурилиш ҳудудини ривожлантиришни режалаштириш”, Идоравий қурилиш нормаларига мос ҳолда ташкил этиш.

4. Мактабгача таълим ташкилоти биноси ичи майдонидаги гуруҳ ячейкаларида ҳар бир ўрин учун $3,3 \text{ м}^2$ дан кам бўлмаган майдон бўлиши керак. Барча асосий хоналар 1 – 2 қаватларда жойлаштирилиши, хоналарнинг полдан шифтгача бўлган баландлиги 3 метрдан кам бўлмаслиги лозим. Хоналарда ҳаво-иссиқлик режимини сақлаш мақсадида биноларга кириш олди тамбур билан жиҳозланиши, тамбурнинг чуқурлиги 1,6 метрдан кам бўлмаслиги керак.

5. Жисмоний тарбия майдони яқинида эркин шаклдаги майдони $20-25 \text{ м}^2$ ва чуқурлиги алмашинувчи 0,1-0,5 метр бўлган, суви ҳар куни алмаштириб туриладиган чўмилиш бассейнини лойиҳалаштириш. Стационар бассейнлар таркибида сувни тозалаш қурилмаси албатта бўлиши шарт.

6. Биринчи қаватда алоҳида кириш эшиги бўлган тиббиёт хонасини ташкил этиш.

7. Янги қурилаётган МТТлар учун иситилувчи йўлақлар билан боғланган алоҳида-алоҳида биноларда ошхона ва кирхона бўлимлари ташкил этилади.

8. МТТ биноси марказлашган иссиқ ва совуқ сув ҳамда канализация тизимлари билан таъминланган бўлиши керак. Бунда бир нафар болага 150 литр

ҳисобидан Ўзбекистон Республикаси Миллий стандарти O'zMSt 133:2024 “Ичимлик суви” талабларига мос келадиган ичимлик суви билан таъминланиши керак.

9. МТТнинг асосий хоналари табиий ёритилганликка эга бўлиши керак. МТМдаги табиий, сунъий ва аралаш ёритилганлик даражаси Ўзбекистон Республикасида қабул қилинган турар-жой ва жамоа биноларига қўйилган норма талабларига мос бўлиши керак.

10. МТТ биноларида жамоат бинолари ва қурилмаларига қўйиладиган гигиеник талаблар каби марказлаштирилган иситиш ва вентиляция тизимлари ташкил этилиши керак.

11. МТТ хўжалик зонасида чиқиндиларни йиғиш учун асосий бинодан камида 20 метр узоқликда майдонча ташкил этилади.

12. МТТ худудига кириш ва чиқиш йўлаклари, хўжалик бўлимига боровчи йўллар, чиқинди тўплаш майдонлари юзаси.бетон ёки бошқа қаттиқ қоплама билан ёпилиши керак.

13. МТТ худудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш.

Ушбу санитария-техник шартларининг амал қилиш муддати - 1 йил.

Қумқўрғон туман СЭО ва ЖС бўлими бошлиғи  Д.А.Нурматов

Ижрочи: О.Х.Тангиров



“Hududiy elektr tarmoqlari”
aksiyadorlik jamiyati

Surxondaryo hududiy
filiali

QUMQO‘RG‘ON TUMAN
ELEKTR TA‘MINOTI



Regional electrical power
networks”
joint-stock company

Surkhondaryo regional
Branch
QUMQO‘RG‘ON DISTRICT
ELECTRICITY SUPPLY

Qumqo'rg'on tumani Yangi shahar mahallasi Beruniy ko'chasi 4-uy Tel. (76) 46 52-683. (76) 46 52-685

№ 01-03/18

“ 8 ” 01 2026 yil.

Qumqo'rg'on tumani Tayfang MFY hududida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrda 2026-2028 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'irisidagi PQ-393 son qarori 20-ilovasi ijrosini ta'minlash maqsadida 2027-yil Investitsiya dasturiga kiritilishi quyidagi Tayfang mahalla hududida yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi 120-o'rinli qurish rejalashtirilgan shu sababli tuman hokimlikning 07.01.2026 yildagi № 03-03/5-sonli xatiga asosan elektr energiyasi taminoti buyicha

TEXNIK XULOSA

1. Qurilish rejalashtirilayotgan er maydoni hududida er osti kabel elektr tarmog'i mavjud bo'lsa ko'chirish va montaj qilish ishlarini quruvchi tomonidan loyixa asosida amalga oshirilishi inobatga olinsin.

2. Ulanish nuktasi etib PS Qumqo'rg'on 110/35/10kV F-2 10-kV xavo elektr uzatish tarmog'ining eng yaqin tayanchi olinsin va istimol markaziga kerakli quvtdagi transformator pynkti loyixa asosida tanlansin.

3. Qurilish montaj ishlari olib borilayotganda ishlab turgan elektr qurilmalarini ko'chirish va montaj qilish zarurati paydo bo'lsa quruvchi tomonidan loyixa asosida amalga oshirilsin.

4. Qurilish montaj ishlari olib borilayotganda 1,0 kV kuchlanishgacha havo elektr uzatish tarmog'i uchun 2,0 m, 1-20 kV gacha XEUT uchun 10 m, 35 kV XEUT uchun 15m, 110kV XEUT uchun 20 m elektr tarmoqlarining ximoya zonasiga tasir etmagan holda ishlari amalga oshirilishi talab qilinadi.

Qumqo'rg'on TET boshlig'i:



Q.Mirazaqobilov

2. Qumqurg'on tumani, "Tayfan" Mahallasidagi yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti (120 o'rinli bino qurish) rejalashtirilsa:

O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 2-oktyabrda qabul qilingan "Avtomobil yo'llari to'g'risida"gi O'RQ-117-sonli qonunning 7-moddasi 6-hat boshiga asosan Mahalliy davlat hokimiyati organlarining avtomobil yo'llari sohasidagi vakolatlari doirasida xo'jaliklararo qishloq avtomobil yo'llari, shaharlar, shahar posyolkalari, qishloqlar va ovullar ko'chalar ko'chalarini hisobotini yuritish belgilab berilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, Qumqurg'on tumani, "Tayfan" Mahallasidagi hududidagi o'tuvchi yo'l, Qumqurg'on tumani hokimiyati qoshidagi Obodonlashtirish boshqarmasi balansidagi ichki xo'jalik yo'llari bo'lganligi sababli Obodonlashtirish boshqarmasiga murojaat qilishingiz maqsadga muvofiqligini bildiramiz.

Bosh boshqarma bosh muhandisi:



E.Nazarov

Baj: N.Fayzudinov tel: 221-19-69



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI
SURXONDARYO VILOYATI
FAVQULODDA VAZIYATLAR
BOSHQARMASI**

190100 Termiz shahri Q.Omonov ko'chasi 3-uy Tel.:(76), 221-42-
92 Faks: 221-47-01 E-
mail: surxondaryofyb@exat.uz, surxon_fvbtbm@exat.uz

8-yanvar 2025-yil. 1/2/16-65-son

**Qumqo'rg'on tumani hokimi
o'rinbosari L.Kayumovga**

"Sizning 2026-yil 7-yanvar kunidagi
№03-03/6-sonli xatingizga javob"

Qumqo'rg'on tumani "Tayfang" mahalla fuqarolar yig'ini hududida yangidan 120 o'rinli Maktabgacha ta'lim tashkiloti binosining qurilish ishlari davrida amalga oshirilishi lozim bo'lgan yong'in xavfsizligi tadbirlari bo'yicha

TEXNIK TAKLIF:

Qumqo'rg'on tumani "Tayfang" mahalla fuqarolar yig'ini hududida yangidan 120 o'rinli Maktabgacha ta'lim tashkiloti binosi qurilishi uchun ishlab chiqiladigan loyiha-smeta hujjatlariga quyidagi shaharsozlik sohasidagi normativ hujjatlarda va qurilish meyor qoidalarida belgilangan yong'inga qarshi tadbirlarni kiritilishi va ushbu talablar asosida qurilish-montaj ishlari olib borilishi taklif etiladi. Jumladan:

SHNQ 2.07.01-03 «Shaharsozlik. shahar va qishloq aholi punktlari hududlarini rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish» shaharsozlik norma qoidasi talablarining 1-ilovasi (Yong'inga qarshi talablar) va SHNQ 2.01.02-04 (Bino va inshootlarda yong'in xavfsizligi) inobatga olinishini;

Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligini ta'minlashda quyidagi konstruktiv va hajmiy-texnikaviy yechimlar bajarilishiga alohida e'tibor qaratilishi lozim:

a) bino va inshootlarda yong'in yuklamasi hamda portlab yonish va yong'in xavfi bo'yicha toifasidan kelib chiqqan holda xonalarning joylashishi va yong'in-texnik vositalari bilan jihozlanishi bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilinganligiga (SHNQ 2.01.02ning 5.6, 6.6, 6.7, 6.33-bandlari);

b) binoda yerto'la, yarim yerto'la va texnik xonalarni joylashtirilishi va undagi qutqaruv chiqish yo'llarini to'g'ri bajarilganligiga (SHNQ 2.01.02ning 5.6, 5.9, 5.12, 5.13, 5.21, 5.42, 6.2, 6.7, 6.29, 6.32, 7.5-bandlari);

v) binolarning konstruktiv, hajmiy-rejaviy, muhandislik-texnikaviy yechimlarini to'g'ri bajarilganligiga (SHNQ 2.01.02ning 3.1, 5.4, 5.25, 5.26, 6.1 - 6.5, 6.8 - 6.15, 6.17 - 6.26, 7.1, 7.6, 7.9 - 7.11-bandlari);

g) bino va inshootlarda yong'in yuklamasi, portlab yonish va yong'in xavfi bo'yicha toifasidan va boshqa qator omillardan kelib chiqqan holda yong'inga qarshi to'siqlarni to'g'ri tanlanishiga, yong'inga qarshi devorlarning soni va ularning yong'inga qarshi chidamlilik darajasiga, har-hil toifadagi ishlab chiqarish xonalarini ajratib turuvchi tambur-shlyuzlarni to'g'ri bajarilganligiga (SHNQ 2.01.02ning 4.12 - 4.14, 6.4, 6.5, 6.15 - 6.26-bandlari);

d) bino va inshootlarda yong'in va favqulodda holat vaqtida insonlarni xavfsizligini ta'minlangan holda bino xonalaridan xavfsiz joyga evakuatsiya qilinishi yo'llariga (SHNQ 2.01.02ning 4.15, 4.16, 5.1 - 5.5, 5.8 - 5.44, 6.29, 6.30, 6.31, 7.9-bandlari);

ye) binoning tom qismiga chiqish uchun zina va tashqi yong'inga qarshi narvonlarini talab etilishi hamda o'rnatilishiga (SHNQ 2.01.02ning 7.3, 7.4, 7.7, 7.11-bandlari).

Shu bilan birga, SHNQ 2.08.02 "Jamoat bino va inshootlari", SHNQ 2.08.04 "Ma'muriy binolar", SHNQ 2.08.01 "Turar joy binolari", SHNQ 2.09.02 "Ishlab chiqarish binolari", SHNQ 2.09.12 "Ombor binolari", SHNQ 2.09.04 "Korxonalarining ma'muriy va maishiy binolari"dagi shaharsozlik normalari va talablari hamda SHNQ 2.01.02ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar"da ham o'rganib chiqilishi jarayonida quyidagilarga alohida e'tibor qaratiladi:

a) loyihalashtirilayotgan binoning funksional vazifasi, olovbardoshlik darajasi va konstruktiv yong'in xavfidan kelib chiqqan holda normativ hujjatlar talablari asosida yong'inga qarshi bo'lmalarga bo'linganligiga;

b) loyihadagi xonalarning joylashtirish rejalarida, odamlarning avariya holati yuz bergan holda bezarar chiqib ketishlariga; v) portlash yoki yonish xavfi bo'lgan xonalarning oson tashlanuvchi qisimlarning to'g'ri tanlanganligiga;

g) favqulodda holatlarda ishlatiluvchi asbob uskunalar joylashgan xonalarga oson yetib boruvchi yo'llarini nazarda tutilganligiga; d) har-xil toifadagi ishlab chiqarish xonalari tambur-shlyuzlar bilan ajratilib, doimiy havo berib turilishi ta'minlanganligiga;

ye) binoning yerto'la qismidan to'g'ridan-to'g'ri tashqariga chiqish uchun zinapoyaning mavjudligiga;

j) zina katagi va liftlarni meyoriy hujjatlar asosida loyihalanganligiga;

z) odamlar ko'p yig'iladigan xonalarning to'g'ri joylashishiga;

i) ombor xonalarning joylashishiga;

k) transformator podstantsiyasi, zaxira akkumulyatori va qozonxonaning joylashishiga;

l) yong'in xavfsizligi posti va yong'in o'chirish stansiyasini joylashuviga;

m) yong'inning xavfli omillari natijasida odamlarning hayotiga va salomatligiga xavf tug'ilmasidan, ularni yoshi va jismoniy holatidan qat'iy nazar evakuatsiya qilish imkoniyatiga;

n) binodan evakuatsiya chiqish yo'llarini soniga;

o) evakuatsiya yo'lagining uzunligiga;

p) yo'lak, zina katagi va eshikning kengligiga;

r) zinaning qiyaligiga;

s) zinaning yerto'ladan ajratilganligiga;

t) tabiiy yoritilishning mavjudligiga;

u) evakuatsiya yo'lagining pardoatlanishiga;

f) eshiklarning evakuatsiya yo'nalishi bo'ylab ochilishiga;

x) tashqi yong'inga qarshi narvonning mavjudligiga.

Bino va xonalarda tutunga qarshi shamollatish tizimi

Tutunga qarshi shamollatish tizimlari bo'yicha loyihalarni o'rganishda SHNQ 2.01.02 "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi", SHNQ 2.08.02 "Jamoat bino va inshootlari", QMQ 2.04.05 "Isitish, ventilyatsiya va konditsiyalash", SHNQ 2.09.02 "Ishlab chiqarish binolari", SHNQ 2.08.01 "Turar joy binolari", SHNQ 2.01.02 ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" va boshqa meyardan foydalaniladi.

Tomlar va tom yopmalar

73. Binolarning tom yopmalari bo'yicha loyiha hujjatlari o'rganilganda QMQ 2.03.10 "Tomlar va tom qoplamalar" qurilish meyorlari va qoidalari talablari, SHNQ 2.01.02 "Bino va inshootlarning yong'in xavfsizligi" shaharsozlik normalari va qoidalari hamda SHNQ 2.01.02ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" shaharsozlik normalari va qoidalarida belgilangan quyidagi yong'inga qarshi talablarga alohida e'tibor beriladi:

a) binoning tom qismiga chiqish uchun GOST 2217-76* talablari asosida tashqi yong'inga qarshi narvonlar nazarda tutilganligiga (SHNQ 2.01.02ning 7.11-bandi, QMQ 2.03.10ning 2.22-bandi, SHNQ 2.01.02ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" 11.1-bandi);

b) 3 va undan yuqori qavatli turar joy, balandligi 10 m.dan yuqori bo'lgan jamoat va ishlab chiqarish binolari tomining perimetri bo'ylab GOST 257722ga

asosan panjara to'siqlar bilan o'ralganligiga (QMQ 2.03.10ning 2.25-bandi, SHNQ 2.01.02ning 7.11-bandi va SHNQ 2.01.02ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" 10.1-bandi);

v) chordoqli tomlarning yog'och konstruksiyalarini yong'indan va chirishdan saqlash uchun kimyoviy suyuqlik bilan ishlov berilishiga (SHNQ 2.01.02ning 4-jadval, QMQ 2.03.10ning 3.98-bandi, SHNQ 2.01.02ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" 10.2-bandi);

g) tomni ustki qavatlarini himoyalovchi tosh qatlarni va tomga chiqish uchun yong'inga qarshi narvonlarning to'g'ri bajarilishiga (QMQ 2.03.10ning 2.22-bandi va SHNQ 2.01.02ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" 10.4-bandi);

d) binolarning chordoqlarida ishlatilgan yonuvchan (stropila va obreshyotkalar) va tomqoplamalarga qo'llangan materiallarni yonuvchanligiga (SHNQ 2.01.02ga ishlab chiqilgan "Yong'inning tarqalishini oldini olish bo'yicha uslubiy tavsiyalar" 10.2-bandi).

Yong'inga qarshi tashqi suv ta'minoti

Tashqi suv ta'minoti SHNQ 2.04.02 "Suv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshootlar" qurilish meyorlari va qoidalari asosida loyihalashtiriladi.

(Ushbu meyordagi yong'inga qarshi talablar portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi,

p) suv manbai joylashgan joylarni ko'rsatuvchi yoritgichli ko'rsatkichlar GOST 12.4.009-83 talablari asosida bajarilganligiga (QMQ 2.04.02ning 9.28-bandi).

Loyihaning ushbu qismi elektr uskunalarini o'rnatish qoidalari (EUQ) va boshqa meyoriy hujjatlar talablari asosida loyihalashtiriladi. Loyihaning mazkur bo'limni o'rganish jarayonida quyidagilarga alohida e'tibor qaratiladi.

Xonalarning joylashishi, jihozlarni va yoritish tarmoqlarini elektr quvvati bilan ta'minlash hisobi chizmalari, loyihaning umumiy tushuntirish qismida yoki bosh sahifasida xonalarning portlash va yong'in xavfsizligi talablariga javob berishi, elektr qurilmalarining tuzilishi qoidalari bo'yicha qaysi sinfga munosibliigi va unda tanlab olingan jihozlar, kabel, sim, yoritkich, elektrodvigatellar va boshqa elektr asboblarining turi markasining shu sinf talablariga javob berishiga;

a) avtomatik yong'in o'chirish va xabarlash qurilmalarini, yong'in o'chirish suv nasoslarini avariya holatlarida ishlatilganda yoritish tarmog'ining ishonchli elektr quvvati bilan ta'minlanishiga (EUQ-11ning 1.2.17-1.2.20-bandlari);

b) elektr simlarni o'rnatish joyiga qarab, turlarini to'g'ri tanlanganligi va o'rnatilishiga (EUQ-11ning 2.1.1-2.1.76-bandlari);

v) avariya yoki evakuatsiya qilish davrida ishlatiladigan yoritish tarmog'ini loyihalash zaruriyatiga (EUQ-11ning 6.1.12-6.1.14-bandlari);

g) jamoat va aholi yashash joylarida elektr qurilmalarini o'rnatilishiga (EUQ-11ning 7.1.1-7.1.46-bandlari);

d) madaniyat saroylari binolari va sport sog'lomlashtirish inshootlarida elektr qurilmalarini o'rnatilishiga (EUQ-11ning 7.2.1-7.1.51-bandlari);

ye) portlash xavfi bo'lgan hududlarda elektr qurilmalarini o'rnatilishiga (EUQ-11ning 7.3.1-7.3.131-bandlari);

j) yong'in xavfi bo'lgan hududlarda elektr qurilmalarini o'rnatilishiga (EUQ-11ning 7.4.1-7.4.45-bandlari);


z) bino va inshootning ishlab chiqarish toifasidan kelib chiqqan holda yashin qaytargich moslamalarining zaruriyati va turlari hamda o'rnatilishiga (RD-34.21.122-87ning 1.1-3.8-bandlari va 1, 2 va 3-ilovalar).

Yong'inga qarshi avtomatika vositalari

Obyektda yong'in chiqish belgilari to'g'risidagi axborotni qabul qilish va ularga ishlov berish, yong'inni avtomatik tarzda o'chirish hamda yong'inga qarshi xavfsizlikni ta'minlash uchun mo'ljallangan texnik vositalar kompleksi SHNQ 2.04.09 "Bino va inshootlarning yong'in avtomatikasi" shaharsozlik normalari va qoidalari hamda boshqa normativ hujjatlar talablari asosida amalga oshiriladi. Loyihaning ushbu bo'limi o'rganilganda quyidagilarga alohida e'tibor qaratilishi lozim:

b) bino va inshootlarga yong'inni avtomatik tarzda o'chirish hamda xabarlash qurilmalari bilan jihozlanish zaruriyati va ularning turlarini (Vazirlik va idoralar tomonidan tasdiqlangan «Perechen zdaniy, soorujeniy, pomesheniy i oborudovaniya, podlejashix zashite avtomaticheskimi ustanovkami pojarotusheniya i avtomaticheskoy pojarnoy signalizatsiyey», SHNQ 2.08.02 21-jadvali, SHNQ 2.04.09 shaharsozlik normalari va qoidalarining 12-ilova talablariga mosligiga;

**Boshqarma boshlig'i
o'rinbosari**



X.Qosimxo'jayev



HUDUDGAZ SURXONDARYO

GAZ TA'MINOTI FILIALI

“Qumqo'rg'ontumangaz” gaz ta'minoti bo'limi



№ 35-02-04-20/18

“08” 01 2026 yil

Qumqurg'on tumanida “Yangi qishloq” mahalla hududidagi 14-sonli maktabni rekonstruksiya qilish rejalashtirilayotgan joylarning yer uchastkasi bo'yicha

TEXNIK MA'LUMOTNOMA

Surxondaryo viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” davlat muassasasining 2026-yil 6-yanvardagi 01-14/7-sonli xatiga asosan: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrda “2026-2028 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-393-son qarori 20-ilovasi ijrosini ta'minlash maqsadida 2027-yil Investitsiya dasturiga kiritilishi rejalashtirilgan quyidagi: -Qumqo'rg'on tumani “Yangi qishloq” mahalla hududidagi 14-sonli maktabni rekonstruksiya qilish. (315 o'rinli mavjud binoni mukammal tamirlash va 330 o'rinli qo'shimcha bino qurish). -Qumqo'rg'on tumani “Tayfang” mahalla hududida yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurish (120 o'rinli) obyekti belgilab berilgan.

Shunga ko'ra, ushbu qurilish rejalashtirilayotgan hududlarda yer osti va er usti gaz tarmog'i mavjud bo'lsa gaz quvurini boshqa joyga ko'chirish ishlari quruvchi tomonidan loyiha asosida amalga oshiriladi.

Qumqurg'on tumanida “Yangi qishloq” mahalla hududidagi 14-sonli maktabni rekonstruksiya qilish rejalashtirilayotgan hududlarda yer osti va yer usti gaz tarmogi mavjud.

Rejalashtirilgan hududda qurilish ishlari olib borish uchun KMK-2,04.08-96 qoidalariga asosan oraliq masofa saqlangan xolda qurilish ishlari olib borishini tavsiya etamiz

**Qumqo'rg'on tuman gaz ta'minoti
bosh muxandisi:**

O'.Hamdamov