



H7-02-12.1/T-234 -son
2026y. "17" 03

Surxondaryo viloyat
Sariosiyo tuman hokimi o'rinbosari
M.Ochildiyevga

Sariosiyo tuman hokimligining
2026-yil 12-martdagi 03-03/1500-sonli xatiga.

TEKNIK SHART

Obyekt: Maktabgacha ta'lim binosini qurish.

Joylashgan manzili: Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani "Maland" mahallasi.

Ulanish joyi: mavjud optik tolali aloqa kabel muftasidan (optik tarqatish javon).

Loyihalashtirish uchun:

1. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani "Maland" mahallasi hududida ishlab turgan yer usti va yer osti **aloqa liniyalari mavjud**.

2. Loyihalashtirish jarayonida "O'zbektelekom" AK Janubiy filialining sakkizinchi bog'lama vakillari bilan birgalikda aloqa kabeli yaqinida qurilish joylari aniqlansin.

3. Sariosiyo tumani "Maland" mahallasi hududida yangi maktabgacha ta'lim binosigacha mavjud optik tarqatish javonidan telekommunikatsiya xizmatlari tashkil qilinsin.

4. Zaruratdan kelib chiqib yangi qurilayotgan binoga qadar texnik me'yorlar asosida qalinligi 10 mmdan kam bo'lmagan d-100mm bo'lgan polietilen quvurlar orqali yangi 1(bir) kanalli telefon kanalizatsiyasi qurilsin.

5. Obyektga aloqa kabelini texnik me'yorlar asosida himoyaga olgan holda kiritilsin. Obyekt ichki qismida texnik me'yorlar asosida aloqa kabel yo'laklari qurilsin va telekommunikatsiya qurilmalari o'rnatilishi rejalashtirilgan xonaga qadar texnik me'yorlarga amal qilgan holda aloqa kabeli kiritilsin hamda qurilishi rejalashtirilgan xonaga yangi tarqatish javoni o'rnatilsin.

6. Kabel tortish sxemasi tuzilsin va Sariosiyo uchastkasi ishchi guruhiga topshirilsin. Texnik shart asosida loyiha-smeta hujjatlari tayyorlash jarayonida ko'rsatilgan shartlar joyida ko'rib chiqilsin.

7. Ish bajariladigan hududda mavjud yer osti telefon kanalizatsiyasi quvurlariga, quduqlariga, yer osti, yer usti havo aloqa liniyalariga hamda ogohlantiruvchi temir beton ustunchalarga ziyon etkazmaslik choralari ko'rilsin.

8. Yoritgich chiroqlari uchun o'rnatiladigan elektr ustunlari, transformatorlar va sug'orish tizimlari o'rnatilishida aloqa kabel muhofaza masofasi ta'minlanib kabelga shikast yetkazmaslik choralari ko'rilsin. Aloqa kabellar ustiga daraxt va ko'chatlar ekish taqiqlanadi, faqat gulzor yaratishga ruxsat beriladi.

9. "Telekommunikatsiya liniyalari va inshootlarini qo'riqlash qoidalari" ga muvofiq, qurilish-montaj ishlari olib borilishi jarayonida aloqa liniyalari yoki inshootlariga shikast yetkazilgan taqdirda, yetkazilgan moddiy zarar to'liq miqdorda ish olib boruvchi tashkilot hisobidan

qoplanishi, shuningdek, aloqa kommunikatsiyalarini ko‘chirish yoki qayta qurish zarur bo‘lgan hollarda mazkur jarayonlar aloqa kommunikatsiyalari egasi bilan kelishilgan texnik shartlar asosida, ish olib boruvchi tashkilotning o‘z mablag‘lari hisobidan amalga oshirilishi belgilangan.

10. Qurilish ishlari olib borish hududida “O‘zbektelekom” AK Janubiy filiali ekspluatatsiyasida bo‘lgan aloqa kabeli o‘tganligini inobatga olgan holda, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 15-maydagi 210-son qarori bilan tasdiqlangan “Telekommunikatsiya liniyalari va inshootlarini qo‘riqlash qoidalari”ga muvofiq, aloqa kabel liniyasining har tomoniga 2 metr masofada uning “himoya zonasi” deb belgilanganligi va ushbu himoya zonasida har qanday turdagi yer qazish ishlari mexanizm ishlatilmasdan faqat qo‘l kuchi yordamida texnik xodimlarimiz nazoratida amalga oshirilishi hamda aloqa kabelning himoya zonasida og‘ir yuk tashuvchi mashinalarni to‘xtatib qo‘yish, har xil turdagi qurilish materiallarini saqlash va tushirish, inshootlar va tayanch ustunlarini o‘rnatish, avtoyo‘llarni yoki tuproqni tekislash, yer va asfalt qatlami sathini ko‘tarish, chuqurlatish hamda beton to‘siqlar qurish ishlari taqiqlanadi.

11. Qurilish davrida, qurilish va montaj ishlari “O‘zbektelekom” AK Janubiy filiali mutaxassislari bilan kelishilgan holda amalga oshirilsin (ishlar filial tomonidan amalga oshirilsa qo‘shimcha shartnoma tuzilishi inobatga olinsin).

12. Qurilish-montaj ishlari QM va Q (SNIp) asosida sakkizinchi bog‘lama mutaxassislari nazorati ostida amalga oshirilsin.

13. Texnik shart talablari to‘liq bajarilib, ish bajaruvchi tashkilot va Sariosiyo uchastkasi ishchi guruhi tomonidan bajarilgan ishlar bo‘yicha ikki tomonlama dalolatnoma tuzilsin.

14. Aloqa kabeli yaqinida barcha ishlar, ish kunlarida soat 09:00 dan 18:00 gacha bizning vakillarimiz nazorati ostida bajarilishi shart.

15. Texnik shartni amal qilish muddati ro‘yxatga olingan kundan boshlab bir yilga amal qiladi.
Ushbu texnik shart aloqa liniya (telefon quduq, kanalizatsiya va aloqa kabel)larni ko‘chirish uchun asos bo‘lmaydi.

Murojaat uchun manzil: Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar “Beshkent” yo‘li 3-km.
Telefon: 1133, 99-950-44-21, 99-730-90-07, 99-310-92-41.

Direktorning birinchi
o‘rinbosari



Z. Xudayberganov

Bajardi: I. Daminov
Tel.: 998997156300

