



Поз.	Наименование	Тип	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
1	Труба стальная водогазопроводная d=168*5,5		м	4,5	ГОСТ 3262-75
2	Труба стальная водогазопроводная d=133*5		м	3,5	ГОСТ 3262-75
3	Труба стальная водогазопроводная d=76*4,5		м	3,2	ГОСТ 3262-75
4	Труба стальная водогазопроводная d=48*4,0		м	0,2	ГОСТ 3262-75
5	Ящик кабельный протяжной	ПК-20	к-т	1	
6	Предохранитель трубчатый	ПКТ-10	шт	1	
4	Блок зажимов наборных	Б3423-10+40 ДДУЗ-10	шт	1	

1. Установка опоры производится в земляной котлован, который заливается бетоном. Расход бетона М-100 составляет 0,08 куб.м на одну опору.
2. Все металлические изделия окрасить алюминиевой краской.
3. Крепление шин и предохранителей на доске выполнить с потайными отверстиями.
4. После определения фаз произвести разделку концов, крепление и изоляцию их.

				2026г			ЭС					
				Садда, Кашгар, Уйгурия, труд, независимость, поддержка Алтынкульского района международных автомагистралей а-373 и D-105, проходящие по территории кварталов								
				Установка систем уличного освещения на проезжей части								
должность	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА	Наружное электроснабжение			СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ			
Директор							РП	4	5			
ГИП	А.Алимов											
ГАП												
ИСПОЛ.	М.Сотволдиев			Опора металлическая на два светильника h=11,0м			Андижон СЛ					