

Согласовано			
Взам. инв. №	Подп. и дата		
Инв. № подл.			

№	Наименование	Лист	Примеч.
1	Общие данные	АС-1	
2	План стен Разрез 1-1 Фасад	АС-2	
3	План расположения элементов покрытия	АС-3	
4	Спецификация металлических изделий, план кровли План фундаментов, сечения	АС-4	

Строительные конструкции и материалы

фундаменты - отдельностоящие, монолитные, из Бетона В7.5 на ССЦ.
Каркас - из металлических труб Л=100х4.5мм.
Перекрытие - односкатные прутковые Фермы пролетом 3.0м. по шифр 058-314-83
Кровля - профностил толщиной 0.50мм., с высотой волны 35мм., с полимерным покрытием коричневого цвета
Полы - Бетонные толщиной 100мм. по грунтовому основанию.
Отмостка - Бетонные толщиной 100мм. по грунтовому основанию.шириное 1.0 м

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Рабочий проект "Навес для техники" предназначен для строительства в IV климатическом районе, с сейсмичностью 8 баллов.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 11°С

Вес снегового покрова - 0.50 кПа

Скоростной напор ветра - 0.48 кПа

Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II.

Грунты основания - суглинки влажные с прослоями супесей, макропористые.

γ=23°. С = 8кПа, γ=17.3кН/м³

Грунтовые воды в период исследования (январь 2008г) не вскрыты на глубине до 6.0м от поверхности земли.

Грунты средне агрессивны к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178-85*.

Объемно-планировочные показатели

Площадь застройки - 9.61 м²
Строительный объем - 27.0 м³

						-АС			
						Surxondaryo viloyati Denov tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli ko'p tarmoqli markaziy poliklinika binosini qurish (500qatnovli)			
O'zg.	Ish.soni	Varoq	Nº hujj.	Imzo	Sana	Навес над дизельной	Bosqich	Varoq	Varoqlar
LBM.		Xo'jaqulov K.J.					I.L.	1	4
LBA.		Juraev.SH.							
Chizdi		Xurramov.M				Общие данные	 "PROGRESS" MCHJ 2026 yil. Denov sh.		

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта К. Хужакулов