





Technical drawing of a foundation cross-section. The drawing shows a concrete slab (Монолитный бетон В15) and a basement wall (Монолитный бетон В15). The foundation is labeled "Фундамент" and the floor is labeled "Пол". The drawing includes dimensions for the slab width (1.2m), wall thickness (0.3m), and various levels (e.g., 375.41, 375.22). The foundation is made of B15 concrete. The drawing is labeled "Фундамент" and "Пол".

Фактические данные	Отметка рельефа, м																															
	Расстояние, м		372,96		374,16		374,20 374,21		374,27 374,30 374,33		374,60 374,56		374,60 374,61 374,62 374,62 374,61		374,60 374,58		374,48 374,45 374,46		374,52 374,53		374,56 374,57		373,28									
				2,18		12		2,25		0,61 0,5		3,25		2,93		0,5 0,5 0,5 0,5		3,25		0,76		2,49		0,36 0,61		2,25		1,13		0,5		2,68

Technical drawing of a bridge structure, showing a plan view of a rectangular bridge deck with a central longitudinal section. The drawing includes the following details:

- Dimensions:**
 - Overall width: 2.91
 - Overall length: 1.69
 - Bridge deck width: 1.68
 - Bridge deck length: 1.89
 - Bridge deck thickness: 0.3
 - Bridge deck angle: 20°
- Labels:**
 - Шерабдд** (Sherabd) with a downward arrow pointing to the bridge deck.
 - Термез** (Termez) with an upward arrow pointing to the bridge deck.
 - Направление водотока** (Direction of water flow) with a rightward arrow pointing to the bridge deck.
- Coordinates:**
 - Top-left corner: $y=362409,83$, $x=4161068,19$
 - Top-right corner: $y=362409,83$, $x=4161068,19$
 - Bottom-right corner: $y=362409,83$, $x=4161068,19$
- Other features:**
 - A 90° angle is indicated between the bridge deck and the longitudinal section.
 - The bridge deck is shown with a hatched pattern.
 - The bridge deck is divided into two main sections by a vertical dashed line.



1. Конструкция приёмных колодцев принята по типовому проекту СЕРИЯ 3.501.1-144 ВВПУСК 0-1.
2. Бетон класса по прочности на сжатие - В
Марка бетона по морозостойкости - F200
Марка бетона по водонепроницаемости - W6
Бетон класса В15 по ГОСТ 26633-91
3. Все размеры на чертеже даны в метрах.

Ведомость объемов (ПК12+85,00)			
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Объем вазно труб			
1	Разработка котлована	м3	333,23
2	Доработка вручную	м3	49,98
3	Подготовка из гравийно-песчанной смеси	м3	4,48
4	Планировка дно котлована	м2	52,72
5	Монолитный бетон фундамента В15	м3	11,59
6	Звенья ж/б трубы ЗКП4.200	шт /м3	13,00 17,94
7	укрепления звеньев В15	м3	1,57
8	Заделка швов цементным раствором М 150	м3	0,05
9	Конопатка швов паклей	кг	50,40
10	Оклеенная гидроизоляция	м2	14,65
11	Обмазочной гидроизоляции	м2	120,30
12	Обратная засыпка	м3	133,29
Объем Входных и Выходных оголовков трубы			
3	Подготовка из гравийно-песчанной смеси	м3	2
1	Устройство порталной стенки из монолитного бетона классаВ15	м3	2,4
	Арматура Ø12 А-III	тн	0,131
	Арматура Ø6 А-I	тн	0,017
	Вязалная проволока	тн	0,001
2	Устройство откосные крылья из монолитного бетона класса В15	м3	4,16
	Арматура Ø10 А-III	тн	0,2
	Арматура Ø6 А-I	тн	0,02
	Вязалная проволока	тн	0,002
3	Устройство лотков и зубьев между откосными крыльями из монолитного бетона класса В 15	м3	2,42
	Араматура Ø 8 мм АI (Сетка ячейками 200х200 мм)	тн	0,07
4	Укрепление боковых откосов из монолитного бетона класса В15	м3	1,66
	Араматура Ø 6 мм АI (Сетка ячейками 200х200 мм)	тн	0,04
5	Устройство обмазочной гидроизоляции	м2	22,04
Спрямление русло			
1	Разработка котлована	м3	21,60

					Разработка рабочего проекта реконструкции участка 6-11 км автомобильной дороги D 025 к (4Р23ж) "Подъезд к городу Шерабад от автомобильной дороги М-39 (1398 км) " с протяженности 3,6 км
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата		
ГИП	Йулдшев Г			Искусственные сооружения Стадия Лист Листов РП 1 1	
Составил	Кодиров Д				
Проверил	Йулдшев Г				
				Устройство ж/б труб Д=1,25 м ПК 12+85,00  ООО "Жанубийлойиха"	