

“Жанубийўллойиха” МЧЖ

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Жанубийўллойиха” МЧЖ
директори: _____ А.Йўлдошев
“03” август 2026 йил



Разработка РП реконструкции автомобильной дороги D 025 k (4P23 ж) "От автодороги
М-39 городу Шерабад(1398км)“ на 6,0-11км (длиной 3,6км).
Рабочий проект моста на 7,35 км.

Т О П Ш И Р И Қ Н О М А

(3- нусхада тайёрланди)

Термиз - 2026 йил

1.	Буюртмачи (Бош лойиҳачи)	“Жанубўллойиҳа” МЧЖ
2.	Субпудрат лойиҳачи	«Ravon yo'l loyiha» хусусий корхонаси (лойиҳа институти, корхонаси, жамияти ва х.к. номи)
3.	Ёрдамчи лойиҳачи	Субпудрат лойиҳачи томонидан жалб қилиниши мумкин (лойиҳа институти, корхонаси, жамияти ва х.к. номи)
4.	Бош пудратчи	Тендер асосида аниқланади.
5.	Лойиҳалаш учун асос	Буюртмачи (Бош лойиҳачи) нинг 2026 йил 30 июлдаги 343-сонли хати.
6.	Қурилиш тури	Реконструкция
7.	Объектнинг жойлашган ўрни	D 025 k (4P23 ж) йўлнинг 7,35км
8.	Лойиҳалаштириш босқичи	_____ ишчи лойиҳа _____ (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи хужжат)
9.	Лойиҳалашнинг алоҳида шароитлари	ШНҚ 2.05.02-23, ШНҚ 2.05.03-22, ШНҚ 2.01.20-16, КМК 3.04.02-97, ГОСТ 9128-2013, ШНҚ 1.02.07-19, ШНҚ 1.02.08-19, ШНҚ 1.02.09-15, МШН-2004 ва ШНҚ 3.06.07-08, ШНҚ 3.06.03-08, КМК 2.01.03-96, ШНҚ 2.07.02-07, СНиП 1. 04. 03.-85, ГОСТ 172.2.03-87, ГЭСН-2001 27-туплам, ГЭСН-2001 30-туплам ва бошқалар. (лойиҳани ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган КМК, ШНҚ адабиётлар ва қўлланмалар)
10.	Шаҳар ва йирик аҳоли пунктлардан йўлни ўтказиш шарти	ШНҚ 2.05.02-07, ҚМваҚ 2.05.03-11 (қайси ҚМК, ШНҚ қўлланмалар талаби асосида)
11.	Жойнинг тавсифи	Текис ҳудуд (лойиҳаланаётган ҳудуд жойлашуви)
12.	Қурилиш ишларини бошланиши	ҚТЛ асосида
13.	Қурилиш ишларини тугаллаш	ҚТЛ асосида.
14.	Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	Қурилиш ўрни кидирув ишлари жараёнида аниқланади (қандай: топографик, аэроносухалар, кидирув ишлари жараёнида аниқлани-ши кўрсатилсин)
15.	Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Йўлнинг техник тоифаси - I Ўрни - 7,35км Ҳисобий тезлик - 70 км/соат
16.	Кўприкнинг асосий кўрсаткичлари	Кўприкнинг узунлиги – 15,7 пм қабул қилинсин. Кўприкнинг тоифаси – I Қатнов қисми - Г-(8,1+2,0+8,1)+2*1,5 Ҳисобий юк – А14 , НК100. Кўприк усти қатнов қисмининг баландлиги мавжуд йўлнинг ва канал баландлиги белгиларига мутаносиб равишда йўлнинг лойиҳавий баландлик талаблари асосида қабул қилинсин. Қурилиш вақтида ҳаракат қатнови вақтинчалик айланиб ўтиш йўли орқали ўтиб туради.
17.	Лойиҳаланаётган йўлда	Сунъий иншоотларни йўл ўлчамларига мос

		равишда қуриш инобатга олинсин.
18.	Сунъий иншоотлар	Капитал тур
19.	Йўл тўшамаси	Капитал тур
20.	Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб боровчи ва юк тушириш йўллари, йўл қоришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга коэффициентлар лойиҳачи ташкилот томонидан тўпланиб, буюртмачи билан келишилиши лозим
21.	Муаллифлик назорати ишларини олиб бориш	Бош лойиҳачи ташкилоти томонидан амалга оширилади. Зарурий ҳолларда субпудрат ташкилот ЛБМ чақиртирилади
22.	Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.
23.	Йўл ва автотранспорт хизмати бино ва иншоотлар жойлашув зарурияти	Зарурат йук.
24.	Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Пудратчиларнинг мавжуд қувватларига асосланган ҳолда аниқланади;
25.	Қурилишни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади;
26.		
27.	Табий атропо-муҳит муҳофазасига талаблар	Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.
28.	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилана фойдаланиш таъминланиши лозим. Атропо-муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилиши керак;
29.	Лойиҳалашда эришиш зарур бўлган асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлар	Йўлнинг техник-фойдаланиш кўрсаткичларини зарурият ва меъёрий талаблардан келиб чиқиб, такомиллаштириш кўзда тутилиши лозим (ўтказиш қобилияти, ҳаракат хавфсизлиги, ташиш таннархини камайтириш в.б.);
30.	Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Молиялаштириш манбаи: Қурилиш ХМИ маблағлари ҳисобидан. ЛСХ учун тўлов “Жанубийўллойиҳа” МЧЖ томонидан амалга оширилади.
31.	Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мўлжалланаётган	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади.

	муддатлари	
32.	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси – ҚМҚ га биноан қабул қилинган.
33.	Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандарт
34.	Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топшириқнома талабларига биноан қабул қилинади. Смета ҳужжатлари бош лойихачи томонидан ишлаб чиқилади. Ишчи лойиханинг техник қисми ҳужжатлари амалдаги стандартлар бўйича 3-нускада расмийлаштирилган бўлиши ва электрон шаклда юборилиши керак.

Буюртмачи вакили: ЛБМ
(лавозими, имзо, Ф.И.Ш)

Келишилган:
Лойихачи ташкилот вакили: _____ Ҳасанов Т.