Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi
"Yagona buyurtmachi" DUK

Movorounnahr
arch design

Ishchi loyiha. Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

Albom-2

LOYIHA HUJJATLARI

Bo'lim: Arxitekturaviy yechim. AY.

Samarqand 2026

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi
"Yagona buyurtmachi" DUK

Movorounnahr
arch design

Ishchi loyiha. Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

LOYIHA HUJJATLARI

Bo'lim: Arxitekturaviy yechim. AY.

120 o‘rinli bino

«MOVAROUNNAHR ARCH DESIGN» MChJ direktori	Bahronov B.
Loyiha bosh arxitektori	Rahmonqulov S.
Loyiha bosh muhandisi	Shopulatov A.

Samarqand 2026

Loyiha bo'yicha 120 o'quvchiga mo'ljallangan yangi bog'cha binosi qurilishi rejalashtirilgan.

Binoning umumiy tavsifi:

Ikki qavatli bo'lib, o'qlar bo'yicha o'lchamlari 24,90x18,90 m.
Har bir qavatning pollardan shiftgacha bo'lgan balandligi – 3,00 m.
Ichki bezak:

Ichki bezak xonalarining funksional maqsadiga muvofiq bajariladi: devorlar, to'siqlar va shiftlar silliq, nam tozalash va dezinfeksiya qilish uchun qulay bo'ladi.
Quruq rejimda ishlaydigan xonalarning devorlari suv emulsiyali bo'yoq bilan bo'yaladi, zarur hollarda moyli bo'yoq bilan uyg'unlashtiriladi.
Nam rejimda ishlatiladigan va doimiy nam dezinfeksiya talab qilinadigan xonalar devorlarining panel qismi keramika plitkalar bilan qoplanadi.
Pol qoplamasi: ichki xonalarda – relin va marmar plitka, zinapoya maydonchalarida – marmar plitka (bezak jadvallariga muvofiq).
Deraza va fpamugalar – shisha paketli PVX materialidan tayyorlanadi.
Ichki eshiklar – melamin qoplamali MDF va "Akfa" turidagi alyuminiy profildan bo'ladi.
Vitrajlar – "Akfa" turidagi alyuminiy profildan tayyorlanadi.
Tashqi bezak:

Poydevor qismi marmar plitkalar bilan qoplanadi.
Devorlar, pilasterlar, deraza romlari va nishabliklar suyuq travertin bilan bezatiladi.
Kirdi-chiqish maydonchasi (krylьtso) pol qoplamasi – qo'pol yuzali marmar plitkalar.
Soyabonlar (ko'zyorlar) – tunukapon material bilan qoplanadi.
Devorlarning issiqlik izolyatsiyasi – bazalt materialidan ishlanadi.

UMUMIY MA'LUMOTLAR

Obekt: Bulung'ur tumani Istiqlol MFY xududida 120 o'rinli yangidan Maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish АПЗ за № 1718-1718206-257137 от 2026-02-25 г.

Hajm-rejalashtirish ko'rsatkichlari

Qurilish maydoni – 488,29 m²
Qurilish hajmi – 4702,24 m³
Foydali maydon – 861,40 m²

Havolali va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati

Belgisi	Nomi
	Normativ hujjatlar:
ШНК 2.08.02-23	Jamoat binosi va inshootlari
ШНК 2.08.01-19	Yashash binolari
ҚМҚ 2.03.13-97	Pol qoplamalari
ШНК 2.01.02-04	Binolar va inshootlarning yong'in xavfsizligi (metodik tavsiyalar bilan)
ҚМҚ 2.01.01-94	Iqlim va fizik-geologik ma'lumotlar loyihalash uchun
ҚМҚ 2.01.07-96	Yuklamalar va ta'sirlar
ҚМҚ 2.01.03-96	Seysmik hududlarda qurilish
ҚМҚ 2.03.10-95	Tomlar va tom qoplamalari
ҚМҚ 2.01.04-97	Qurilish issiqlik texnikasi
ҚМҚ 2.07.02-96	Nogironlar va harakatchanligi cheklangan aholi ehtiyojlarini hisobga olgan holda muhitni loyihalash
ҚМҚ 2.01.05-98	Tabiiy va sun'iy yoritish

Ushbu loyiha amaldagi me'yorlar, qoidalar, yo'riqnomalar va davlat standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, binolar va inshootlarning elektr xavfsizligi, portlash va yong'in xavfsizligini ta'minlaydi.

Bosh loyiha muhandisi Shopo'latov A.

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK — AY

Bulung'ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o'rinli bino qurish)

120 o'rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	1	16

Общие данные.

Movorounnahr arch design

Формат А3



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Пере-метр
1	Тамбур	8,68	15,20
2	Вестибюль(лестничный холл)	34,60	23,56
3	Коридор-холл	21,4	22,5
4	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
5	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
6	Умывальная, туалетная	12,8	14,6
7	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
8	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
9	Умывальная, туалетная	12,8	14,6
10	Санузел для персонала	2,8	6,7
11	Постирочная, гладильная	11,17	15,3
12	Узел ввода и насосная	6,75	13,6
13	Комната персонала	11,86	13,9
14	Заготовочный цех место для продуктов	5,36	9,56
15	Сан. узел	1,5	5,0
16	Загрузочная, место для холодильников	14,7	17,4
17	Моечная кухонной посуды	7,84	11,6
18	Кухня с раздаточной	13,9	14,9
19	Обеденный и Универсальный зал	52,37	29,9
20	Сан. узел для инвалидов	3,28	7,28
	Итого: м²	436.6100	

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	2	16

План полов 1-го этажа

Movorounnahr arch design



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Пере-метр
1	Лестничный холл	16.06	11.3
2	Лестница	18.54	12.18
3	Холл	24.35	23.52
4	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
5	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
6	Умывальная, туалетная	12,8	14,7
7	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
8	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
9	Умывальная, туалетная	12,8	14,7
10	Комната для приготовления дезо. средств	4.5	8.9
11	Кабинет метсестры	12.8	14.7
12	Изолятор	8.3	11.6
13	Кабинет заведующего	8.9	11.95
14	Умывальная, туалетная	13.56	15.0
15	Коридор	3.81	8.75
16	Универсальный зал для (музыкальный и физкультурный)	81.77	39.5
	Итого: м²	432.99	

				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK			AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)			
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana				
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	3	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			План полов 2-го этажа	Movorounnahr arch design		

Фасад в осях 1-5

М 1:100

Фрагмент 1



Сечение 1-1



Фрагмент 2



Сечение 2-2



				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK		AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)		
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana			
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	4	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			Фасад в осях 1-5 М 1:100	Movorounnahr arch design		

Формат А3+

Фасад в осях 5-1

М 1:100

Фрагмент 1



Сечение 1-1



Фрагмент 2



Сечение 2-2



				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK		AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)		
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana			
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	5	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			Фасад в осях 5-1 М 1:100	Movorounnahr arch design		

Формат А3+

Фасад в осях Г-А

М 1:100











				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK		AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)		
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana			
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	6	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			Фасад в осях Г-А М 1:100	Movorounnahr arch design		

Формат А3+

Фасад в осях А-Г

М 1:100

Фрагмент 1



Сечение 1-1



Фрагмент 2



Сечение 2-2



				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK		AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)		
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana			
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	7	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			Фасад в осях А-Г М 1:100	Movorounnahr arch design		

Формат А3+

Ведомость отделки фасадов

Марка отделки	Элемент фасада	Наименование отделочного материала	Цвет RAL	Площадь - м²/м
1	Цоколь	Мрамор (Подробный состав приведён в разделе КЖ.)	RAL 3031 Бардовый	65,00 м²
1*	Крыльцо	Мраморная плитка (нескользящие) местного производства (типа Газган) - 15 мм. на цементно-песчаном растворе М-150 - 25 мм. (Фрагмент 3)	RAL 9001 Серый	61,50 м²
2	Стены	1. Штукатурка -30мм 2. Базалтовый порития - 50мм (см. док. раздел КР лист-35-36-37-38) 3. Жидкый травертин	RAL 9001 Беживий	513,70 м²
3	Окна	см. док. Лист-15. раздел АР	RAL 9010 Белый	см. док.Лист-15 раздел АР
4	Двери	см. док. Лист-15. раздел АР	RAL 9010 Белый	см. док.Лист-15 раздел АР
5	Откосы оконные и дверные	1. Выравнивающий слой штукатурка -30 мм 2. Жидкый травертин	RAL 9001 Беживий	52,0 м² (255.0 м)
6	Подоконные отливы	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщ. 0,3 мм	RAL 9010 Белый	18,00 м² (58,00 м)
7	Фасадний плястра	1.Молдинг из пенополистерола для декоротивного обрамления фасада сечением 50х150 мм 2. Жидкый травертин (Фрагмент 1)	Разное яркие цвета	98,00 м² (392,0 м)
8	Кровля	Профнастил (0,55 мм) по деревянной конструкциям.	RAL 3031 Бардовый	см. док.Лист-10 раздел АР
9	Фасадные молдинги	1.Молдинг из пенополистерола для декоротивного обрамления продухов с сечением 50х400 мм 2. Жидкый травертин (Фрагмент 2)	Разное яркие цвета	45,00 м² (75,00 м)
10	Снегодержател	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщ. 0,55 мм	RAL 3031 Бардовый	см. док.Лист-10 раздел АР

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	8	16

Ведомость отделки фасадов

Movorounnahr arch design

Формат А3+

Разрез 1-1

М 1:100

Состав кровли

1. Металлические профилированные листы с полимерными покрытиями с обеих сторон по деревянным конструкциям (РСТУз 24045-94)Н35-1000-0,50мм
2. Цементно-песчаная смесь - ЦПС. М 150 (ГОСТ 28013-98) - толщ -50 мм. Армированная сеткаØ3АСК(АБК)шаг 150х150 мм.(с заполнением д.ш. из раствора М-100)
3. Гидроизоляционная мембрана из нетканного полипропиленового полотна*) -1 слоя
4. Теплоизоляционные минераловатные Рулон TR040 раз 100х1200х10000 мм
5. Пароизоляция из полиэтиленовой пленки - 200мкм.
6. Сборная железобетонная плита покрытия - 220 мм





Узел "В"



Узел А



Узел Г



				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK		AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)		
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana			
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	9	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			Разрез 1-1 М 1:100	Movorounnahr arch design		

Формат А3+

План кровли

М 1:100



Спецификация элементи для кровли

Марка поз.	Наименование	$м^2$, шт, м.
1	Окрашенный профнастил 0,55 мм	715,00 $м^2$
2	Установка водосточных лотков	96,00 м
3	Установка воронок	14 шт
4	Установка коленок	42 шт
5	Установка водосточных труб Ø100	103,0 м
6	Конёк	81,0 м
7	Снегодержател Сг-1	72,0 м
8	Комплект крепежа для водосточной трубы Ø100 для кирпича (шаг 1200 мм).	100 шт

Слуховое окно СО-1 (8 шт.)
S = 0.7 м². Выполнить из ПВХ профилей белого цвете



Планка снегодержания ПС-1



Снегодержател Сг-1



Фасонный элемент (обрамление слуховых окон) (1:5)

Фасонный элемент К-1 (коньковый) (1:10)



Схема устройства воронки ВР-1 в водосточном желобе



Водосточный желоб ЖЛ-1,



Примечания:

Все деревянные элементы пропитать в ванных раствором ТХЭФ-ПТ (трихлорэтилфосфат 50-70% петралатум 50-30% с привесом 40-60кг/м) согласно КМК 2.03.11-96 или заключить договор региональным отделением УПО МВД Руз на огнезащитную обработку деревянных конструкции от возгорания. При приемке защитной обработки деревянных элементов должны быть составлены акты на скрытые работы, акты лабораторных анализов на качество антисептической или огнезащитной обработки. Принятый состав обеспечивает огнезащиту,биозащиту и влагозашиту древесины. Огнезащиту обеспечить по II группе огнезащитной эффективности, согласно ГОСТ 16363-98.

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	10	16

План кровли

М 1:100

Movorounnahr arch design

Формат А3+



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Пере-метр
1	Тамбур	8,68	15,20
2	Вестибюль(лестничный холл)	34,60	23,56
3	Коридор-холл	21,4	22,5
4	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
5	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
6	Умывальная, туалетная	12,8	14,6
7	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
8	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
9	Умывальная, туалетная	12,8	14,6
10	Санузел для персонала	2,8	6,7
11	Постирочная, гладильная	11,17	15,3
12	Узел ввода и насосная	6,75	13,6
13	Комната персонала	11,86	13,9
14	Заготовочный цех место для продуктов	5,36	9,56
15	Сан. узел	1,5	5,0
16	Загрузочная, место для холодильников	14,7	17,4
17	Моечная кухонной посуды	7,84	11,6
18	Кухня с раздаточной	13,9	14,9
19	Универсальный Обеденный зал	52,37	29,9
20	Сан. узел для инвалидов	3,28	7,28
	Итого: м²	436.6100	

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	11	16

План полов 1-го этажа

Movorounnahr arch design



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Пере-метр
1	Лестничный холл	16.06	11.3
2	Лестница	18.54	12.18
3	Холл	24.35	23.52
4	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
5	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
6	Умывальная, туалетная	12,8	14,7
7	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
8	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
9	Умывальная, туалетная	12,8	14,7
10	Комната для приготовления дезо. средств	4.5	8.9
11	Кабинет метсестры	12.8	14.7
12	Изолятор	8.3	11.6
13	Кабинет методиста и логопеда	8.9	11.95
14	Умывальная, туалетная	13.56	15.0
15	Коридор	3.81	8.75
16	Групповая,игральная, спальня	81.77	39.5
0	Итого: м²	432.99	

Узел ОР
Ограждения радиаторов



Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	12	16

План полов 2-го этажа

Movorounnahr arch design

№	Наименования помещений	Ведомость отделки помещений. Площадь, м²								
		Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (Панел)			Полы	
		Площадь, м.кв.	Вид отделки	Площадь, м.кв.	Вид отделки	Площадь, м.кв.	Вид отделки	Высота, мм	Площадь, м.кв.	Вид отделки
Первый этаж										
1	Тамбур	8,2	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	24,2	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				8,2	Мраморные
2	Вестибюль	29,5	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	49,6	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				29,5	Мраморные
3	Коридор - холл	21,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	58,3	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				21,4	Мраморные
4	Приемно-раздевальная	17,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	30,6	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				17,4	Дощатые (реечные)
5	Групповая, игральная, спальня	90,0	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	107,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				90,0	Дощатые (реечные)
6	Умывальная,туалетная	12,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	17,6	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	17,6	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	12,8	Керамическая плитка
7	Приемно-раздевальная	17,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	50,1	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				17,4	Дощатые (реечные)
8	Групповая, игральная, спальня	90,0	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	107,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				90,0	Дощатые (реечные)
9	Умывальная,туалетная	25,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	20,9	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	20,9	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	25,8	Керамическая плитка
10	Сан узел персонала	2,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	9,3	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	9,3	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	2,8	Керамическая плитка
11	Постирочная,гладильная	11,2	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	21,2	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	21,2	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	11,2	Керамическая плитка
12	Узел ввода и насосная	10,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	31,2	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				10,4	Бетонные
13	Комната персонала	11,9	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	37,4	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				11,9	Релин
14	Заготовочный цех	5,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	12,2	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	12,2	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	5,4	Керамическая плитка
15	Сан узел	1,5	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	6,8	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	6,8	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	1,5	Керамическая плитка
16	Загрузочная, мест для холодиль	14,7	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	21,0	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	21,0	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	14,7	Керамическая плитка
17	Моечная кухонной посуды	7,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	15,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	15,5	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	7,8	Керамическая плитка
18	Кухня с раздаточной	13,9	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	18,0	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	18,0	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	13,9	Керамическая плитка
19	Обеденный зал на 60 мест	58,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	78,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				58,4	Релин
Второй этаж										
1	Лестничный холл	16,1	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	28,2	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				16,1	Мраморные
2	Лестница	18,5	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	35,1	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				18,5	Мраморные
3	Холл	24,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	54,8	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				24,4	Мраморные
4	Приемно-раздевальная	17,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	50,1	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				17,4	Дощатые (реечные)
5	Групповая, игральная, спальня	90,0	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	107,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				90,0	Дощатые (реечные)
6	Умывальная,туалетная	25,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	21,0	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	21,0	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	25,8	Керамическая плитка
7	Приемно-раздевальная	19,4	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	50,1	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				19,4	Дощатые (реечные)
8	Групповая, игральная, спальня	90,0	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	107,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				90,0	Дощатые (реечные)
9	Умывальная,туалетная	12,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	20,0	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	20,0	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	12,8	Керамическая плитка
10	Комната для пригот. дезо средств	4,5	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	12,6	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.	12,6	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец.клее	1,50	4,5	Керамическая плитка
11	Кабинет медсестры	12,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	39,8	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				12,8	Релин
12	Изолятор	8,3	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	30,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				8,3	Релин
13	Кабинет методиста и логопела	8,9	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	31,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				8,9	Релин
14	Кабинет заведующего	17,6	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	40,7	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				17,6	Релин
15	Коридор	3,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	22,5	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				3,8	Мраморные
16	Универсальный зал	87,8	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	105,6	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм.окр.				87,8	Дощатые (реечные)
20	Сан.Узел для инвалидов	3,28	Подготовка под окраску. Водоэмул.окр.	9,10	Улучшенная штукатурка подгот. под окр. Водоэм. окр.	9,45	Улучшенная штукатурка гладкая облицовка глаз. плиткой на спец. клее	1,50	3,28	Керамическая плитка

ПРИМЕЧАНИЕ :

-Стены и перегородки, перед оштукатуриванием необходимо очистить от пыли и смочить водой
-Внутренние стены и перегородки выполнить улучшенной штукатуркой - 100 %.
-До окраски стен и потолков выполнить шпатлевку сухими смесями.
-Внутренней отделки при масленой и водоэмульсионной окраски стен применить цвет колера согласно по интерьеру.

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	13	16

Ведомость отделки помещение.

Movorounnahr arch design

Экспликация полов

Наименование помещения	Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь пола, м2	Плинтус М
Экспликация полов первого этажа					
6,9,10,11,15,20.	Кп для сан. узла		1. Плитки керамические -600 х 600 х 8 мм. нескользящие, матовые на готовом клеевом растворе. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150, с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150 х 150 мм -40 мм 3. Оклеечная гидроизоляция Полиизола маркой ТПП-3мм - 3 мм. 4. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 -30 мм. 5. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м^2*С Гост 32310-2020 -20 мм. 6. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм. 7. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м^3 (Щебёночный слой толщиной 5 см.)	52.18	92.6
12	Бт		1. Покрытия - из бетона класса В12,5-100 мм. 2. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм 3. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3	10.4	10.4
1,2,3	Мр		1. Мраморная плитка (нескользящие) местного производства (типа Газган) - 15мм. на цементно-песчаном растворе М-150 - 25мм. 2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М200 с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм-60 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 3. Утеплитель - экструдированного пенополистерола с коэф. теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020 - 20 мм. 4. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм . 5. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м3.	59.1	6.2 Из мрамор
14,16,17,18.	Кп		1. Плитки керамические -600 х 600 х 8 мм. нескользящие, матовые на готовом клеевом растворе - 8 мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150, с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150 х 150 мм -60 мм 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м^2*С Гост 32310-2020 -20 мм. 4. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм. 5. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м^3.(Щебёночный слой толщиной 5 см.)	43.3	55.25 Из керамической плитки
4,5,7,8.	Д		1. Рейка (полубная доска 40х40 мм) -40 мм. 2. Лага деревянная. сеч. 100х40(h) пропитаный битумум в топлинный в бетон пролет лаг 1,0м с шагом- 450мм 3. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150, с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150 х 150 мм -40 мм. 4. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м^2*С Гост 32310-2020 -20 мм. 5. Полиэтиленовая плёнка - 200 мкм. 6. Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м^3.(Щебёночный слой толщиной 5 см.)	216.8	91.10 Из МДФ
13, 19.	Рел		1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "-2мм с плинтусом сгибом на клею h=70 мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм- 7 0 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м^2*С Гост 32310-2020 -30 мм. 4.Полиэтиленовая плёнка - 200мкм. 5.Грунт основание с втрамбованным щебнем крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Pd t > 1,65 т/м^3.(Щебёночный слой толщиной 5 см.)	72.3	123.10 Из МДФ
Экспликация полов второго этажа					
1,2,3,15	Мр		1. Мраморная плитка (нескользящие) местного производства (типа Газган) - 15мм. на цементно-песчаном растворе М-150 - 25мм. 2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М200 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-30 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 3. Утеплитель из вспененного полиэтилена ППИ-М 20 TS 22104734-01:2014 -10мм. 4. Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм.	63.8	5.9 Из мрамор
6,9,10.	Кп		1. Плитки керамические -600 х 600 х 8 мм. нескользящие, матовые на готовом клеевом растворе. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150, с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150 х 150 мм -40 мм 3. Оклеечная гидроизоляция Полиизола маркой ТПП-3мм - 3 мм. 4. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 -30 мм. 5. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м^2*С Гост 32310-2020 - 10 мм. 6. Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм.	46.4	35 Из керамический
11,12,13,14,.	Рел		1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин "-2мм с плинтусом сгибом на клею h=70 мм. 2. Стяжка из цементно-песчаным раствором М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-50 мм. (с выравнением поверхности "верталётом"). 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф . теплопроводности 0.031 Вт /м2*С Гост 32310-2020 -10 мм . 4. Ж/б плита перекрытия, толщ. - 220мм.	47.6	27.65 Из МДФ
4,5,7,8,16.	Д		1. Рейка (палубная доска 40х40мм) -40 мм. 2. Стяжка из цементно-песч. раствора М150 с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм - 35мм. 3. Утеплитель из вспененного полиэтилена ППИ-М 20 TS 22104734-01:2014 -10 мм. 4. Железобетонная плита перекрытия-220 мм	304.6	118.45 Из МДФ
Лестничная клетка. (2 этаж)	Мр	Фрагмент -1	1. Мраморная плитка местного производства (типа Газган): ступеньки δ=25 мм подступеньки δ=15 мм на цементно-песчаном растворе М-200 толщ. 20 мм по очищенным бетонным поверхн. 2. Монолитная Ж/Б лестницы - 20 мм	9.0	12,0
		Фрагмент -2	1. Мраморная плитка местного производства (типа Газган) - 15 мм. нескользящие на цементно-песчаном растворе М-150 толщ. 25 мм по очищенным бетонным поверхностей 2. Монолитная Ж/Б площадка лестницы - 20 мм	8.5	
Шнур для стыков релина			Шнур для сваривания ПВХ покрытий		215

Экспликация изолятция чердак:

	1. Металлические профилированные листы с полимерными покрытиями с обеих сторон по деревянным конструкциям (РСТУз 24045-94) Н 35-1000-0,50 мм 2. Цементно-песчаная смесь - ЦПС. М 150 (ГОСТ 28013-98) - толщ -50 мм. 3. Армированная сетка Ø3 АСК (АБК) шаг 150 х 150 мм.(с заполнением д.ш. из раствора М-100) 4. Гидроизоляционная мембрана из нетканного полипропиленового полотна *) -1 слоя 5. Теплоизоляционные минераловатные Рулон TR040 раз 100 х 1200 х 10000 мм 6. Пароизоляция из полиэтиленовой пленки - 200 мкм. 7. Сборная железобетонная плита покрытия - 220 мм	455,00 м^2

Вт-2



Вт-3



Вт-4



Примечание.

1. Перед устройстром полов выполнить разводку инженерных коммуникаций (по теплоизоляционному слою), по разделам ОВ, ВК, ЭО.
2. Все материалы применяемые для устройства полов должны соответствовать техническим условиям и иметь сертификаты соответствия с обязательным предоставлением их фирмой изготовителем, исполнителем заказчику.
3. В помещениях по полу тип Мр предусмотреть плинтус из мраморная плитка местного производства высотой 100мм.
4. В помещениях по полу тип Р, Рел предусмотреть плинтус из ПВХ высотой 70 мм
5. Полы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87" Изоляционные и отделочные покрытия" раздел 4.
6. Гидроизоляцию в санузлах вывести на 300 мм. от плиты перекрытия.
7. Цвета отделочных материалов фирме исполнителю согласовать с заказчиком.
8. При необходимости рисунок пола выполняется по отдельному дизайн проекту(интерьера), согласованному с заказчиком.

Вт-1



1. Tashqi eshiklarga avtoyopuvchi (доводчик двери) qurilma bilan jihozlansin. 6 dona

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK — AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	14	16

Экспликация полов.

Movorounnahr arch design

Спецификация элементов заполнения проемов.

Марка позиции	Обозначение.	Наименование.	Кол. 1- этаж	Кол. 2- этаж	Обще	$м^2$	Примечание
Дверные блоки из МДФ							
Дв -1	Индивидуального изготовления	Дверной блок МДФ	5	4	9	18.9000	цвет - дуб капучино
Дв -2	Индивидуального изготовления	Дверной блок МДФ	1	4	5	9.4500	цвет - Белый
Дв -1*	Индивидуального изготовления	Дверной блок МДФ	0	1	1	2.7300	цвет - Белый
Дверные блоки из ПВХ							
Дн -1	Индивидуального изготовления	Двери из Алюминиевого профиля с 2 остеклением.	3	2	5	19.5000	цвет - Белый
Дн -2	Индивидуального изготовления	Двери из Алюминиевого профиля с 2 остеклением.	2	2	4	9.3600	цвет - Белый
Дверные блоки из алюминиевого профиля							
Д -3	Индивидуального изготовления	Двери из алюминиевого профиля	5	2	7	13.2300	цвет - Белый
Д -4	Индивидуального изготовления	Двери из алюминиевого профиля	2	2	4	12.6000	цвет - Белый
Д -5	Индивидуального изготовления	Двери из алюминиевого профиля	2	1	3	4.4100	цвет - Белый
Д -4*	Индивидуального изготовления	Двери из алюминиевого профиля	1	0	1	2.7300	цвет - Белый
Дверные блоки металические							
Дм -1	Индивидуального изготовления	Дверь металическая	1	0	1	2.3400	цвет - Белый
Оконные блоки.							
Ок -1	Индивидуального изготовления	Оконные блок из ПВХ с 2 остеклением.	17	19	36	85.6800	цвет - Белый
Ок -2	Индивидуального изготовления	Оконные блок из ПВХ с 2 остеклением.	1	2	3	7.1400	цвет - Белый
Фрамуги.							
Фр -1	Индивидуального изготовления	Оконные блок из ПВХ с 2 остеклением.	2	2	4	2.8800	цвет - Белый
Фр -2	Индивидуального изготовления	Оконные блок из ПВХ с 2 остеклением.	1	0	1	0.5400	цвет - Белый
Оп -1	Индивидуального изготовления	Оконные блок из ПВХ с 2 остеклением.	1	1	1	1.5000	цвет - Белый
Витражи.							
Вр -1	Индивидуального изготовления	Витраж из Алюминового профиля с 2 остеклением.	1	1	2	19.2400	цвет - Белый
Вр -2	Индивидуального изготовления	Витраж из Алюминового профиля с 2 остеклением.	1	-	1	13.4750	цвет - Белый
Вр -3	Индивидуального изготовления	Витраж из Алюминового профиля с 2 остеклением.	1	-	1	4.4000	цвет - Белый
Вр -4	Индивидуального изготовления	Витраж из Алюминового профиля с 2 остеклением.	1	-	1	4.4000	цвет - Белый
Экраны для сан узлов из алюминиевого профиля							
А -1	Индивидуального изготовления	Перегородки из алюминиевого профиля	4	4	8	9.6000	цвет - Белый
А -2	Индивидуального изготовления	Перегородки из алюминиевого профиля	4	4	8	11.5200	цвет - Белый
А -3	Индивидуального изготовления	Перегородки из алюминиевого профиля	4	4	8	5.7600	цвет - Белый









ПРИМЕЧАНИЕ :

-Все наружны оконные и дверные блоки со стеклопакетами
-Окна выполнить с открывающимися форточками.
-Все открывающиеся фрамуги и окна выполнить с фиксаторами
-При установкой оконных и дверных проемах, витражей, щели закрыть монтажной пеной.
-Заполнение витражей и наружных дверей - алюминиевая ламбрия.
-Внутренние двери остеклить узорчатым стеклом
-Заглушка для подоконника на одно окно 1 пара (2 шт) - 42 комп.
-Доводчик дверной Apecs DC-06/150-M-S - 3 ком.
-Все дверные блоки и витражи без порога, кроме сан узлов и мокрых помещений.
-Двери лестничной клетки, ведущие в общие коридоры должны иметь приспособления, для самозакрывания и уплотнения притворах и не должны иметь запоров, препятствующих открыванию без ключа.

Спецификация подоконных досок

Марка позиции	Обозначение.	Наименование.	Кол.	Примечание
1	Подоконная доска Пд -1 (из ПВХ)	Поливинилхлоридная разм. 1400 x 250 мм	38	RAL 9010 Белый
2	Подоконная доска Пд -2 (из ПВХ)	Поливинилхлоридная разм. 600 x 250 мм	4	RAL 9010 Белый

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	15	16

Ведомость спецификации заполнение проемов.

Movorounnahr arch design



Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Пере-метр
1	Тамбур	8,68	15,20
2	Вестибюль(лестничный холл)	34,60	23,56
3	Коридор-холл	21,4	22,5
4	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
5	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
6	Умывальная, туалетная	12,8	14,6
7	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
8	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
9	Умывальная, туалетная	12,8	14,6
10	Санузел для персонала	2,8	6,7
11	Постирочная, гладильная	11,17	15,3
12	Узел ввода и насосная	6,75	13,6
13	Комната персонала	11,86	13,9
14	Заготовочный цех место для продуктов	5,36	9,56
15	Сан. узел	1,5	5,0
16	Загрузочная, место для холодильников	14,7	17,4
17	Моечная кухонной посуды	7,84	11,6
18	Кухня с раздаточной	13,9	14,9
19	Универсальный и Обеденный зал	52,37	29,9
20	Сан. узел для инвалидов	3,28	7,28
	Итого: м²	436.6100	

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	1	16

План полов 1-го этажа

Movorounnahr arch design

Экспликация помещений

№ п/п	Наименование помещений	Площадь м²	Пере-метр
1	Лестничный холл	16.06	11.3
2	Лестница	18.54	12.18
3	Холл	24.35	23.52
4	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
5	Библиотека и учебный центр	90,0	42,7
6	Умывальная, туалетная	12,8	14,7
7	Приемно-раздевальная	17,4	18,1
8	Групповая,игральная, спальня	90,0	42,7
9	Умывальная, туалетная	12,8	14,7
10	Комната для приготовления дезо. средств	4.5	8.9
11	Кабинет метсестры	12.8	14.7
12	Изолятор	8.3	11.6
13	Кабинет методиста и логопеда	8.9	11.95
14	Умывальная, туалетная	13.56	15.0
15	Коридор	3.81	8.75
16	Групповая,игральная, спальня	81.77	39.5
0	Итого: м²	432.99	

Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana
Direktor	Bahronov B.		
LBI	Shopulatov A.		
LBA	Rahmonqulov S.		
Bajardi	Rahmonqulov S.		

Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK

AY

Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)

120 o‘rinli yangi bino

Bosqich	Varaq	Varaqalar
IL	2	16

План полов 2-го этажа

Movorounnahr arch design

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материал Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и тип опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудо-вания	Коли-чество шт.	Масса единицы оборудо-вания
			Наиме-нован.	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кровать односпальная двухъярусная 1400x600x300		шт	796				75	
2	Шкаф книжный 1020x581x1748		шт	796				8	
3	Стол письменный однотумбовый 1100x630x740		шт	796				7	
4	Стул на металлическом каркасе полумягкий 440x470x745		шт	796				25	
5	Шкаф для одежды детей 1700x300x1300		шт	796				120	
6	Комплект 5-местной жесткой мебели (Стол и стул)		ком.	671				24	
7	Скамейка детская 1500x250x450		шт	796				8	
8	Стеллаж для игрушек		шт	796				8	
9	Стеллаж для посуды 1020x581x1748		шт	796				1	
10	Ванна моечная стационарная 3-х секционная модулированная цельнотянутая 1200x570x850.		шт	796				1	
11	Шкаф для одежды 1020x581x1748		шт	796				5	
12	Шкаф руководителя		шт	796				1	
13	Кресло руководителя		шт	796				1	
14	Стол руководителя		шт	796				1	
15	Стеллаж производсвеный передвижной 1200x630x1750		шт	796				1	
16	Телевизор Art-LED 32/9000 S 12 V ДИАГОНАЛЬ 81СМ		шт	796				4	
17	Стеллаж кухонный 1500x700x1740.		шт	796				1	
18	Стол производсвенный 1470x840x900.		шт	796				4	
19	Плита электрическая 4 - конф. с жарочным шкафом .1260x1080x800 230/400 в, 11,6 квт.		шт	796				2	
20	Машина стиральная полуавтомат ART TC 100P 975x845x507, 8 кг;220V/50Hz; 1ф; 0.55 квт, B1, K1.		шт	796				2	
21	Шкаф холодильный СМ 114 S 1402x854x2023, 220в. 1ф, 50Гц 0,55 квт. (Россия "Polair")		шт	796				1	
22	Кушетка смотровая 1850x600x500		шт	796				1	
23	Шкаф медицинский двухстворчатый 830x450x1610		шт	796				1	
24	Утюг электрический с автоматическим терморегулятором и увлажнением универсальный, 220в, 1ф, 0,75квт, 200x120x120.		шт	796				1	
25	Доска гладильная		шт	796				1	
26	Комплект 6-местной жесткой мебели (Стол и стул)		шт	796				10	
27	Диван1950x700x740		шт	796				1	
28	Ванна моечная стационарная секционна модулированная цельнотянутая 600x570x850.		шт	796				1	
29	Стул для детей		шт	796				120	
30	Зеркало настенные		м2					15	
31	Книжный шкаф		шт					6	

				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK			AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)			
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana				
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	3	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			План полов 2-го этажа	Movorounnahr arch design		

Ограждение кровли ОГ-1
М 1:10



Сечение 2-2
М 1:10



Спецификация материалов на ОГ-1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед. кг	Примечание
	Ограждение кровли ОГ-1		90 шт	8	720
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 32х32 х 4 L=700 мм	1	1,34	1,34
16	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 30 х 4 L=1130 мм	1	1,06	1,06
17	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 30 х 4 L=360 мм	1	0,34	0,34
18	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 30 х 4 L общ.=1.0 п.м. (учтен нахлест 5%)	2	0.94	1.88
19	ГОСТ 2591-88	Квадрат 10 х 10 L=4,30 п.м.	1	3,38	3,38
	ГОСТ 7798-70	Болты М 10, L=90 мм	4		
		Кровельный герметик	2.50 л		
		Грунтовка и окраска 0.80 м 2	90	0.80	72.0 $м^2$

Схема крепления ограждения кровли ОГ-1
М 1:20



				Buyurtmachi: Samarqand v. hokimligi "Yagona buyurtmachi" DUK		AY
				Bulung‘ur tumani "Istiqlol" MFYdagi 34-son maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish (120 o‘rinli bino qurish)		
Lavozimi	Familiya	Imzo	Sana			
Direktor	Bahronov B.			120 o‘rinli yangi bino	Bosqich	Varaq	Varaqalar
LBI	Shopulatov A.				IL	16	16
LBA	Rahmonqulov S.						
Bajardi	Rahmonqulov S.			Ограждение кровли ОГ-1 М 1:10	Movorounnahr arch design		