

Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"

litsenziya raqami: AL-001787

Ishchi loyiha

*Samarqand viloyati Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli)
MTT binosi qurilishi*

Albom-2

Bo'lim <<Arxitektura yechimlari>>

Samarqand-2026y.

Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"

litsenziya raqami: AL-001787

Ishchi loyiha

*Samarqand viloyati Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli)
MTT binosi qurilishi*

Albom-2

Bo'lim <<Arxitektura yechimlari>>

Direktor:

B. Rajabov

Loyiha bosh muhandisi:

Usmonov F.

Samarqand-2026y.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Обозначение	Наименование	Примечание
Том 1	Общая пояснительная записка.	
Том 2	Сметная документация.	
Том 3	Проектная документация:	
Том 3.1	Здания и сооружения	
Альбом-3.1.1	Раздел ГП	
Альбом-3.1.2	Раздел АР, ТХ и КС	
Альбом-3.1.3	Раздел ОВ, К и ВК	
Альбом-3.1.4	Раздел НВК	
Альбом-3.1.5	Раздел ЭС, ПС, ВН и СКС	
Альбом-3.1.6	Раздел НЕС	
Альбом-3.1.7	Раздел МАФ	
Альбом-3.1.8	Раздел НБШ	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел ГП	Генеральный план	
Разделы АР, ТХ и КС	Архитектурный, технологический и конструктивно раздел	
Раздел ОВ и К	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
Раздел ВК	Водопровод и канализация	
Раздел НВК	Наружная водопровод и канализация	
Раздел ЭС	Электрооборудование	
Раздел ВН	Видеонаблюдение	
Раздел ПС	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	
Раздел СКС	Структурированная кабельная система	
Раздел НЕС	Наружная электроснабжения	
Раздел МАФ	Малые архитектурные формы	
Раздел НБШ	Бездарьерное и удобное передвижение для инвалидов	

ТЭП ПО ЗДАНИЮ

Площадь застройки - 507,52 м²

Общая площадь - 919,91 м²

Строительный объем - 4593,05 м³

Настоящий проект разработан в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает электро - взрыво и пожаро безопасность зданий и сооружений.

ГИП

ГАП

В. Rajabov

Usmonov SH.

Ведомость рабочих чертежей комплекта АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	АР-1/1
2	Общие данные	АР-1/2
3	План стен первого этажа. Экспликация помещений.	АР-2
4	План стен второго этажа. Экспликация помещений.	АР-3
5	План чердака.	АР-4
6	Стремянка СМ-1, сечения 1-1, 2-2 (1:20). Стремянка СМ-2, сечения 3-3, 4-4 (1:20).	АР-5
7	Разрез 1-1. Состав кровли.	АР-6
8	Разрез 2-2. Состав кровли.	АР-7
9	Фасады в осях 1 - 5. Ведомость наружной отделки.	АР-8
10	Фасад в осях А - Г.	АР-9
11	Фасады в осях 5 - 1.	АР-10
12	Фасады в осях Г - А.	АР-11
13	План кровли. Состав кровли.	АР-12
14	ОГ-1. Сечение 2-2 (1:10). Схема крепления ограждения кровли. Спецификация.	АР-13
15	Ведомость отделки помещений.	АР-14
16	Ведомость отделки помещений.	АР-15
17	План полов первого этажа. Экспликация помещений. Экспликация полов.	АР-16
18	План полов второго этажа. Экспликация помещений. Экспликация полов.	АР-17
19	План маркировки проёмов первого этажа. Экспликация помещений.	АР-18
20	План маркировки проёмов второго этажа. Экспликация помещений.	АР-19
21	Спецификация заполнения проёмов.	АР-20
22	Схема заполнения проёмов.	АР-21

ПРИМЕЧАНИЕ

1. По классификации зданий по функциональной пожарной опасности главного корпуса относится классу - **Ф4.1**
2. Класс конструктивной пожарной опасности - **С0**

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK	AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi	
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата		
Direktor		Rajabov B				120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim RB
LBM		Usmonov F					Varoq 1/1
LBA		Allayev G'					Varoqlar 7
Arxitektor		Narbayev. B				Общие данные.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"

Объект Самарқанд вилояти Тошлоқ тумани "Олмazor" MFY
hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi
Разработано на основании АПЗ № 1718-1718238-246857 от
2025-11-17 17:44 ў.

Площадка строительства относится к IV климатическому району.

Снеговая нагрузка $0,7 \text{ кН/м}^2$.

Скорость ветра $0,38 \text{ кН/м}^2$.

Глубина промерзания - 0.33м, с повторяемостью 1 раз в 50 лет.

Сейсмичность району - 7 баллов.

Тип грунтовых условий по просадочности - I (первый).

По отношению к железобетонным конструкциям грунты, по содержанию ионов Cl^-

(в пересчёте ионов SO_4^{2-} на ионы Cl^-) оцениваются как неагрессивные.

Лессовидные суглинки палевого цвета, высокопористые, второго типа просадочности.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II (вторая).

Плотность частиц грунта - $2,69 \text{ тн/м}^3$

Плотность грунта - $1,60 \text{ тн/м}^3$

Влажность естественная – 14.2 %

Угол внутреннего трения - 22°

ВЕДЕМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

	Наименование	Примечание
1	Жамоат бинолари ва иншоотлари	ШНК 2.08.02-23
2	“Шаҳарсозлик” Аҳоли пунктларининг ҳудудларини ривожлантириш ва қуришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш	ШНК 2.07.01-23
3	«Бинолар ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги»	ШНК 2.01.02-04
4	Энергия тежамкор девордоп тўсувчи конструкциялар. Бинолар қурилишида автоклавда тайёрланган силикатли газбетон блоклардан терилган конструкциялар. Лойиҳалаш ва қурилиш талаблари	ШНК 2.03.15-23
5	Қурилиш объектларини ногиронлиги бўлган ва ҳаёт фаолияти чекланган шахслар ҳамда кексалар эҳтиёжини инобатга олган ҳолда лойиҳалаштириш	ШНК 2.03.15-23

Настоящий проект разработан в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает электро - взрыво и пожаро безопасность зданий и сооружений.

ГИП

B. Rajabov

ГАП

Usmonov SH.

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Состав и площадь рекомендуемых помещений принят в соответствии с ШНК 2.08.02-09* "Общественные здания и сооружения" и ИКН 03 - 19 "ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ". Здание ДОО двухэтажное, прямоугольной формы в плане, размерами в осях 24.00м x 20.40м, высота этажей 3.0м. На первом этаже размещены: тамбур, вестибюль(лестничный холл), коридор, приемно-раздевалки, игровые спальни, С/У и умывальни, санузел для персонала, постирочная, гладильная, узел ввода и насосная, комната персонала, заготовочный цех место для продуктов, загрузочная, место для холодильников, моечная кухонной посуды, кухня с раздаточной, обеденный зал на 60 мест и сан. узел для инвалидов. На втором этаже размещены: лестничный холл, лестница, коридор, приемно-раздевалки, игровые спальни, С/У и умывальни, комната для приготовления дезинфекционных средств, кабинет медсестры, изолятор, кабинет методиста и логопеда, кабинет заведующего и универсальный зал.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением: поверхность стен, перегородок и потолков помещений – гладкая, легко доступная для влажной уборки и дезинфекции. Внутренние стены окрашиваются вододисперсионными и масляными красками, стены сан.узлов и влажных помещений облицовываются керамическими плитками на высоту $h=1,5\text{ м}$.

Полы вестибюля, коридора и в лестничной клетке из мрамора, полы кабинетов – из релина, полы раздевальной, игровой, спальня и универсального зала – из речных покрытий, полы сан.узлов и влажных помещений из керамических плиток, полы технических помещений– из бетона.

Окна предусматриваются из ПВХ со стеклопакетами

Двери - из МДФ и алюминиевого профиля.

Витражи - из алюминиевого профиля типа «Акфа».

Наружная отделка

Цоколь – декоративные панели Escorlit Nova G размером 3000x1200x12 мм

Стены – устройство наружной теплоизоляции зданий выполняется из базальтовых плиток, отделка стен из декоративные панели Ecoplit Nova G размером 3000x1200x12 мм.

Крыльцо и пандус – мраморные плитки

Подоконные сливы из оцинкованной крашенной стали

Перила – металлический никелерованный

Козырёк- обшивка из тунукапона

Карниз – обшивка из тунцапона

Водосточные трубы из оцинкованной крашенной стали

Ограждение кровли металлический


Кровельные работы;

Кровля металлический каркас, толщиной не менее 0,50 мм покрыт крашенным гофрированным листом (профнастил) вентилируется через крытое мансардное окно. На кровлю укладывают полиэтиленовую пленку. Утеплитель – плиты из экструзионного пенополистирола (XPS), толщиной 100 мм.

Покрыто гидроизоляционной мембраной. Сетку диаметром 3мм и ячейками 150х150мм засыпают цементобетонным слоем толщиной 50мм и через каждые 6 метров укладывают деформационную плиту. Водосточные трубы (желоб) организованные снаружи лотки для дождевой воды и водопроводные трубы выполнены из оцинкованной металлической трубы с полимерным покрытием.

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK			AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата				
Direktor	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi			Bo'lim
LBM	Usmonov F								Varoq
LBA	Allayev G'								Varoqlar
Arxitektor	Narbayev. B					Общие данные.			RB
									1/2
									21
									Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROJEKT"


План стен первого этажа.



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м².
1	Тамбур	6.40
2	Вестибюль(лестничный холл)	38.64
3	Коридор-холл	22.30
4	Приемно-раздевальная	21.76
5	Групповая,игральная, спальня	90.68
6	Умывальная, туалетная	12.68
7	Приемно-раздевальная	21.76
8	Групповая,игральная, спальня	90.68
9	Умывальная, туалетная	12.68
10	Санузел для персонала	2.78
11	Постирочная, гладильная	17.06
12	Узел ввода и насосная	7.60
13	Комната персонала	10.50
14	Заготовочный цех место для продуктов	5.38
15	Сан. узел	1.95
16	Загрузочная, место для холодильников	14.56
17	Моечная кухонной посуды	9.23
18	Кухня с раздаточной	15.68
19	Обеденный зал на 60 мест	60.02
20	Сан. узел для инвалидов	3.63


						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата						
						120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar		
Direktor	Rajabov B						RB	2	7		
LBM	Usmonov F										
LBA	Allayev G'					План стен первого этажа. Экспликация помещений.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"				
Arxitektor	Narbayerov. B										



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м ²
1	Лестничный холл	22.42
2	Лестница	16.21
3	Коридор	28.90
4	Приемно-раздевальная	21.71
5	Групповая, игральная, спальня	90.68
6	Умывальная, туалетная	12.68
7	Приемно-раздевальная	21.71
8	Групповая, игральная, спальня	90.68
9	Умывальная, туалетная	12.68
10	Комната для приготовления дезо. средств	4.54
11	Кабинет метсестры	14.98
12	Изолятор	9.36
13	Кабинет методиста и логопеда	12.21
14	Кабинет заведующего	12.24
15	Универсальный зал для (музыкальный и физкультурный)	90.16

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK			AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата	120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar
Direktor	Rajabov B						RB	3	7
LBM	Usmonov F								
LBA	Allayev G'					План стен второго этажа. Экспликация помещений.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROJEKT"		
Arxitektor	Narbayev. B								




Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м ²
1	Чердак	480.76


Спецификация материалов по кровли

- Цементно-песчаная стяжка, толщиной 50мм, (приложения 1, пункт 71, КМК 2.01.04-2018), армирующая сетка Ø3 АСК (АБК) шаг 150 x 150мм. с устройством дефор. швов с шаг 6,0 x 6,0м (с заполнением д.ш. герметиком) -480,76 м²
- Гидроизоляционная мембрана из профилированная полиэтиленовая рулонная толщиной 0,45мм -1 слоя -480,76 м²
- Утеплитель - минераловатные плиты рулонные ТС 040, толщиной 100мм. -480,76 м²
- Полиэтиленовая пленка, толщиной 2 мм. -480,76 м²


						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK	AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi	
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата		
Direktor	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim RB
LBM	Usmonov F						Varoq 4
LBA	Allayev G'						Varoqlar 21
Arxitektor	Narbayev. B					План чердака. Экспликация помещений.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHHAM PROJEKT"




Разрез 1-1



- Состав кровли.
1. Металлические профилированные листы с полимерными покрытиями с обеих сторон по металлическим конструкциям, НЗ5-1000-0,50 мм(РСТУз 24045-94).
 2. Цементно песчаное стяжка, толщиной 50мм, (приложения 1, пункт 71, КМК 2.01.04-2018), армированная сетка Ø3 АСК (АБК) шаг 150 x 150 мм. с устройством дефор. швов с шаг 6,0 x 6,0 м (с заполнением д.ш. герметиком).
 3. Гидроизоляционная мембрана из профилированная полиэтиленовая рулонная толщиной 0,45мм -1 слоя.
 4. Утеплитель – плиты из экструзионного пенополистирола (XPS), толщиной 100 мм.
 5. Полиэтиленовая пленка, толщиной 2 мм.
 6. Сборная железобетонная плита покрытия – 220 мм




Узел №3



						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK	AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi	
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата		
Direktor	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim RB
LBM	Usmonov F						Varoq 6
LBA	Allayev G'						Varoqlar 21
Arxitektor	Narbayev. B					Разрез 1-1. Состав кровли.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHHAM PROEKT"


Узел №2




Разрез 2-2

Состав кровли.

1. Металлические профилированные листы с полимерными покрытиями с обеих сторон по металлическим конструкциям, НЗ5-1000-0,50 мм(РСТУз 24045-94).
2. Цементно-песчаная стяжка, толщиной 50мм, (приложения 1, пункт 71, КМК 2.01.04-2018), армированная сетка Ø3 АСК (АБК) шаг 150 x 150 мм. с устройством дефор. швов с шаг 6,0 x 6,0 м (с заполнением д.ш. герметиком).
3. Гидроизоляционная мембрана из профилированная полиэтиленовая рулонная толщиной 0,45мм -1 слоя.
4. Утеплитель – плиты из экструзионного пенополистирола (XPS), толщиной 100 мм.
5. Полиэтиленовая пленка, толщиной 2 мм.
6. Сборная железобетонная плита покрытия – 220 мм



Узел №1



Бетонный блок (отмостка) марки: -Таркида нонеталл Ø3 АБК катушки 150x150мм арматура типа дуган бетон синфи В12.5 дуган бетонный блок -100 мм. -Чакилган тоши ёки шагал тўшама -50мм -Шиддалаб зичланган грунтли асос Г=1.65кг/м³ -Бетонный блок (отмостка) 6 м қадамда деформацион чок қўйилсин.

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK	AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi	
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата		
Директор	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim RB
LBM	Usmonov F						Varoq 7
LBA	Allayev G'						Varoqlar 21
Arxitektor	Narbayev. B					Разрез 2-2. Состав кровли.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"

Фасад в осях 1 - 5



ВЕДЕМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ


№	Наименование	Отделка	Цвет	Количество
1	Цоколь	декоративные панели Escorlit Nova G размером 3000x1200x12 мм	Тёмно-серый	30,80 м ²
2	Стена	клеевая штукатурка, толщиной 5 мм	-	510,40 м ²
2.1	Стена	базальтовая покрытия (У=50кг/м ³ 100мм)	-	571,70 м ²
2.2	Стена	ветро-влагозащитная диффузионная мембрана.	-	510,40 м ²
3	Стена	декоративные панели Escorlit Nova G размером 3000x1200x12 мм	Светло серый	510,40 м ²
4	Откосы	декоративные панели Escorlit Nova G размером 3000x1200x12 мм	Светло серый	16,70 м ²
5	Крыльцо и пандус	мраморная плитка	Серый	См. лист КС-33/34
6	Перила	металлический никелерованный	Никель	См. лист КС-33/34
7	Козырёк	обшивка из тунукапона с обрешеткой	Тёмно-серый	См. лист КС-35/37
8	Оформление	обшивка из аликапона с обрешеткой	Жёлтый	3,00 м ²
9	Крыша	из профнастила	Тёмно-серый	См. лист АР-12
10	Подоконные сливы	из оцинкованной крашенной стали	Тёмно-серый	См. лист АР-20
11	Окна и двери	из ПВХ	Тёмно-серый	См. лист АР-20
12	Пожарная лестница	масленная окраска	Тёмно-серый	См. лист КС-31/32
13	Витражи	из алюминиевые профиля	Тёмно-серый	См. лист АР-20
14	Карниз	окраска локом за 2 раза	Светло серый	См. лист АР-12
15	Водосточные трубы	из оцинкованной крашенной стали	Тёмно-серый	См. лист АР-12
16	Ограждение кровли	металлический	Тёмно-серый	См. лист АР-13
17	Слуховое окно	из профнастила	Тёмно-серый	См. лист КС-27

Примечания:

- Профиль цокольный AL 50мм - См. лист КР-44
- Уголок пвх с армирующей сеткой длина уголка 2,7 метр - КР-44
- Проклеивание стыков ветро-влагозащитной мембраны лентой самоклеющей - 380 п/м
- Объемы даны на весь фасад
- Согласно письму заказчика № 01/471 от 27.12.2024 года объем фасада дана в коэффициенте 1,12 учитывающий отходы и объем расхода жидкого травертина 3,5 кг на 1 м².
- В ведомости отделки фасада дан объем только мраморного покрытия цоколя, его состав и объемы утепления фундамента даны в разделе КЖ лист-5
- Мраморные полы крыльца и пандуса выполнит рефленными для нескольжения.


Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK						AR		
Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi								
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата			
Direktor	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi		
LBM	Usmonov F							
LBA	Allayev G'							
Arxitektor	Narbayev. B							
						Bo'lim	Varoq	Varoqlar
						RB	8	21
Фасад в осях 1-5. ВЕДЕМОСТЬ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ.						Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"		

Фасад в осях А - Г



						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата						
Direktor		Rajabov B				120-o'rinli MTT binosi		Bo'lim	Varoq	Varoqlar	
LBM		Usmonov F						RB	9	21	
LBA		Allayev G'				Фасад в осях Г - А.		Bosh loyihachi			
Arxitektor		Narbayev. B						"SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"			

Фасад в осях 5 - 1




						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK			AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата	120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar
Direktor		Rajabov B					RB	10	21
LBM		Usmonov F							
LBA		Allayev G'							
Arxitektor		Narbayev. B				Фасад в осях 6 - 1.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"		

Фасад в осях Г - А




						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата						
Direktor		Rajabov B				120-o'rinli MTT binosi		Bo'lim	Varoq	Varoqlar	
LBM		Usmonov F						RB	11	21	
LBA		Allayev G'				Фасад в осях А - Г.		Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"			
Arxitektor		Narbayev. B									

Ограждение кровли ОГ-1
М 1:10



Сечение 2-2
М 1:10




Спецификация материалов на ОГ-1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед. кг	Примечание
Ограждение кровли ОГ-1			-		
15	ГОСТ 8509-93	Уголок 32х32 х 4 L=700 мм	1	1,34	1,34
16	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 30 х 4 L=1130 мм	1	1,06	1,06
17	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 30 х 4 L=360 мм	1	0,34	0,34
18	ГОСТ 103-2006	Полоса стальная 30 х 4 L общ.=1.0 п.м. (учтен нахлест 5%)	2	0.94	1.88
19	ГОСТ 8639-68	Труба квадратная 20 х 20 х 2 L=1140 мм	2	2.01	4.58
	ГОСТ 7798-70	Болты М10, L=90 мм	4		
		Кровельный герметик	0.02 л		
		Грунтовка и окраска 0.80 м2			

Расход материала дан на одну Ограждение кровли ОГ-1 (**Всего -89 шт.**)

Схема крепления ограждения
кровли ОГ-1
М 1:20



						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK			AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата	120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar
Direktor		Rajabov B					RB	13	21
LBM		Usmonov F							
LBA		Allayev G'				ОГ-1. Сечение 2-2 (1:10). Схема крепления ограждения кровли. Спецификация.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"		
Arxitektor		Narbayev. B							

Ведомость отделки помещений. Площадь м²

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен			Плинтус			Полы	
	Пло- щадь м²	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь п/м	Вид отделки	Высота, м	Пло- щадь п/м	Вид отделки	Высота, м	Пло- щадь м²	Вид отделки
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ												
1. Тамбур	6.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.40	см. отделка крыльца
2. Вестибюль(лестничнй холл)	38.64	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и водоземлюсионная окраско	32.60	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и водоземлюсионная окраско	29.70	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и масляная окраска	1,50	20.50	Сапожок из мраморные плитки	0.15	38.64	Мраморные плитки
3. Коридор-холл	22.30		32.70		24.50		1,50	16.70		0.15	22.30	Мраморные плитки
4. Приемно-раздевальная	21.76		33.10		29.10		1,50	19.40	Плинтус из МДФ	0.08	21.76	Реечный
5. Групповая, игральная, спальня	90.68		61.70		57.10		1,50	41.90		0.08	90.68	Реечный
6. Умывальная, туалетная	12.68	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и масляная окраска	23.30	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и масляная окраска	21.20	Глад. облицовка керам. плит. на клею	1,50	-	-	-	12.68	Керамические плитки
7. Приемно-раздевальная	21.76	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и водоземлюсионная окраско	33.10	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и вод. окраско	29.10	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и масляная окраска	1,50	19.40	Плинтус из МДФ	0.08	21.76	Реечный
8. Групповая, игральная, спальня	90.68		61.70		57.10		1,50	41.90		0.08	90.68	Реечный
9. Умывальная, туалетная	12.68		23.30		21.20		1,50	-	-	-	12.68	Керамические плитки
10. Санузел для персонала	2.78		9.80		9.20		1,50	-		-	2.78	Керамические плитки
11. Постирочная, гладильная	17.06	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и масляная окраска	46.80	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и масляная окраска	-	-	-	16.60	Сапожок из керамические плитки	0.15	17.06	Керамические плитки
12. Узел ввода и насосная	7.60		30.80		-		-	-	-	-	7.60	Бетон
13. Комната персонала	10.50		35.40		-		-	12.30	Плинтус из МДФ	0.08	10.50	Релин
14. Заготовочный цех место для продуктов	5.38		24.00		-		-	8.50	Сапожок из керамические плитки	0.15	5.38	Керамические плитки
15. Сан. узел	1.95	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и вод. окраско	8.00	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и вод. окраска	7.40	Глад. облицовка керам. плит. на клею	1,50	-	-	-	1.95	Керамические плитки
16. Загрузочная, место для холодильников	14.56		22.40		18.70	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и вод. окраска	1,50	13.20	Сапожок из керамические плитки	0.15	14.56	Керамические плитки
17. Моечная кухонной посуды	9.23		20.70		17.60	Глад. облицовка керам. плит. на клею	1,50	-	-	-	9.23	Керамические плитки
18. Кухня с раздаточной	15.68		23.60		18.80		1,50	-		-	15.68	Керамические плитки
19. Обеденный зал на 60 мест	60.02	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и вод. окраско	47.40	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и вод. окраска	41.80	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и масляная окраска	1,50	30.30	Плинтус из МДФ	0.08	60.02	Релин
20. Сан. узел для инвалидов	3.63	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и масляная окраска	11.00	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и масляная окраска	10.00	Глад. облицовка керам. плит. на клею	1,50	-	-	-	3.63	Керамические плитки

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Внутренние откосы грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и водоземлюсионная окраско - 62,20м².
2. Внутренние откосы грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под маяк толщ: 10 мм и масляная окраска - 6,00м².
3. Стены и перегородки, перед оштукатуриванием необходимо очистить от пыли и смочить водой
4. Внутренние периллы -16,40 п.м
5. Радиаторные решетки из деревянных конструкций - 48,35м².
6. Масляная окраска радиаторных решеток - 48,35м².
7. До окраски стен и потолков выполнить шпатлевку сухими смесями.
8. Внутренней отделки при масляной и водоземлюсионной окраски стен применить колер разных цветов.

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата						
Direktor		Rajabov B				120-o'rinli MTT binosi			Bo'lim	Varoq	Varoqlar
LBM		Usmonov F							RB	14	21
LBA		Allayev G'				Ведомость отделки помещений первого этажа.			Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"		
Arxitektor		Narbayev. B									

Ведомость отделки помещений. Площадь м²


Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен			Плинтус			Полы	
	Пло- щадь м²	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь п/м	Вид отделки	Высота, м	Пло- щадь п/м	Вид отделки	Высота, м	Пло- щадь м²	Вид отделки
ВТОРОЙ ЭТАЖ												
1. Лестничный холл	38.63	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и водоэмульсионная окраска	33.60	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и водоэмульсионная окраска	33.60	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и масляная окраска	1,50	23.50	Сапожок из мраморные плитки	0.15	38.63	Мраморные плитки
2. Лестница							1,50					-
3. Коридор	28.90		44.40		33.20		1,50	22.10	Сапожок из мраморные плитки	0.15	28.90	Мраморные плитки
4. Приемно-раздевальная	21.71		33.10		29.10		1,50	19.40	Плинтус из МДФ	0.08	21.71	Реечный
5. Групповая,игральная, спальня	90.68		61.70		57.10		1,50	42.10		0.08	90.68	Реечный
6. Умывальная, туалетная	12.68	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и масляная окраска	21.10	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и масляная окраска	21.20	Глад. облицовка керам. плит. на клею	1,50	-	-	-	12.68	Керамические плитки
7. Приемно-раздевальная	21.71	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и вод. окраска	33.10	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и вод. окраска	29.10	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и масляная окраска	1,50	19.40	Плинтус из МДФ	0.08	21.71	Реечный
8. Групповая,игральная, спальня	90.68		61.70		57.10		1,50	42.10		0.08	90.68	Реечный
9. Умывальная, туалетная	12.68	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и масляная окраска	21.10	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и масляная окраска	21.20	Глад. облицовка керам. плит. на клею	1,50	-	-	-	12.68	Керамические плитки
10. Комната для приготовления дезо. средств	4.54		13.10		12.50		1,50	-		-	4.54	Керамические плитки
11. Кабинет метсестры	14.98	Штукатурка гипсовыми сухими смесями: толщ. 3 мм и водоэмульсионная окраска	22.30	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и водоэмульсионная окраска	22.20	Грунтовка и улучшенная штукатурка гипсовой сухой смесью под мойк толщ: 10 мм и масляная окраска	1,50	15.30	Плинтус из МДФ	0.08	14.98	Релин
12. Изолятор	9.36		16.50		16.40		1,50	11.50		0.08	9.36	Релин
13. Кабинет методиста и логопеда	12.21		18.90		18.80		1,50	13.10		0.08	12.21	Релин
14. Кабинет заведующего	12.24		20.20		20.10		1,50	13.90		0.08	12.24	Релин
15. Универсальный зал для (музыкальный и физкультурный)	90.16		67.70		59.60		1,50	42.10		0.08	90.16	Реечный

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Стены и перегородки, перед оштукатуриванием необходимо очистить от пыли и смочить водой
2. Радиаторные решетки из деревянных конструкций - 51,90 м².
3. Масляная окраска радиаторных решеток - 51,90 м².
4. До окраски стен и потолков выполнить шпатлевку сухими смесями.
5. Внутренней отделки при масляной и водоэмульсионной окраски стен применить колер разных цветов.

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата						
Direktor		Rajabov B				120-o'rinli MTT binosi			Bo'lim	Varoq	Varoqlar
LBM		Usmonov F							RB	15	21
LBA		Allayev G'									
Arxitektor		Narbayev. B				Ведомость отделки помещений второго этажа.			Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"		

План полов первого этажа.



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м ²	Наименование полов
1	Тамбур	6.40	см. отделка крыльца
2	Вестибюль(лестничный холл)	38.64	Мраморные плитки
3	Коридор-холл	22.30	Мраморные плитки
4	Приемно-раздевальная	21.76	Реечный
5	Групповая,игральная, спальня	90.68	Реечный
6	Умывальная, туалетная	12.68	Керамические плитки
7	Приемно-раздевальная	21.76	Реечный
8	Групповая,игральная, спальня	90.68	Реечный
9	Умывальная, туалетная	12.68	Керамические плитки
10	Санузел для персонала	2.78	Керамические плитки
11	Постирочная, гладильная	17.06	Керамические плитки
12	Узел ввода и насосная	7.60	Бетон
13	Комната персонала	10.50	Релин
14	Заготовочный цех место для продуктов	5.38	Керамические плитки
15	Сан. узел	1.95	Керамические плитки
16	Загрузочная, место для холодильников	14.56	Керамические плитки
17	Моечная кухонной посуды	9.23	Керамические плитки
18	Кухня с раздаточной	15.68	Керамические плитки
19	Обеденный зал на 60 мест	60.02	Релин
20	Сан. узел для инвалидов	3.63	Керамические плитки

Условные обозначения

	- Релин		- Мраморные плитки
	- Реечный		- Керамические плитки

ПРИМЕЧАНИЕ


- ШНУР ДЛЯ СВАРИВАНИЯ ПВХ ПОКРЫТИЙ - 32,20 м.
- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе под дверей - 1,60 м².
- Мраморная плитка на цементно-песчаном растворе под дверьями - 1,30 м².
- Реечный доска под дверьями - 1,20 м².
- Релин под дверей - 0,50м².

Экспликация полов
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь пола, м ²
13, 19.	Рел.		1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин" -2мм с плитусом сайлон на клею h=70 мм. 2. Связка из цементно-песчаный раствор М150 с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм-50 мм. (с выравнинием поверхности "вертелетон"). 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт /м²·С Гост 32310-2020 - 50 мм. 4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм. 5. Грунт основание с утрамбованным щебен крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Рд t = 1,65 т/м³	70,52
2, 3.	М.П.		1. Мраморная плитка (нескользящая) местного производства (типа Газзон) - 15мм. на цементно-песчаном растворе М150 - 25мм. 2. Связка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М200 с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм-60 мм. (с выравнинием поверхности "вертелетон"). 3. Утеплитель - экстрдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт /м²·С Гост 32310-2020 - 50 мм. 4. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм. 5. Грунт основание с утрамбованным щебен крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Рд t = 1,65 т/м³.	60,94
6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20.	К.П.		1. Плитки керамические -500 х 500 х 8мм. нескользящие, напыление на износостойкий раствор - 6мм. 2. Связка из цементно-песчаный раствор М150, с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм-50мм. (с выравниванием поверхности "вертелетон"). 3. Оклеечная гидроизоляция в два слоя Полизола марки ТПТ-3мм. - 6мм. Гидробанка битумной праймером с тонкими валиками. 4. Связка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 - 40мм. 5. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт /м²·С Гост 32310-2020 - 50 мм. 6. Полиэтиленовая пленка - 200 мкм. 7. Грунт основание с утрамбованным щебен крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Рд t = 1,65 т/м³	95,63
12.	Бет.		1. Плитки керамические -500 х 500 х 8мм. нескользящие, напыление на износостойкий раствор - 6мм. 2. Связка из цементно-песчаный раствор М150 с армированием из композитной арматуры Ø4 АБК ячейкой 150х150мм-50 мм. (с выравнинием поверхности "вертелетон"). 3. Утеплитель -экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт /м²·С Гост 32310-2020 - 50 мм. 4. Грунт основание с утрамбованным щебен крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Рд t = 1,65 т/м³	7,60
4, 5, 7, 8.	Рееч.		1. Рейка (параллельная доска 40х40мм) - 40мм. 2.Лага деревянная, сеч. 100х40(л) пропитанной битумом в толщину в бетон пролет лаг 1,0м с шагом - 450мм 3. Связка из цементно-песчаный раствор М150, с армированием из композитной арматуры Ø3 АБК ячейкой 150х150мм - 40мм. 4. Утеплитель-экструдированный пенополистерол с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м²·С Гост 32310-2020 - 50мм. 5. Полиэтиленовая пленка - 200мкм. 6. Грунт основание с утрамбованным щебен крупностью 40-60 мм с плотностью скелета Рд t = 1,65 т/м³	224,88

							Buyurtmachi: "SAMARGAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK	AR
							Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi	
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата			
Direktor	Rajabov B						120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim RB
LBM	Usmonov F							Varoq 16
LBA	Allayev G							Varoqlar 21
Arxitektor	Narbayev B						План полов первого этажа. Экспликация помещений. Экспликация полов первого этажа.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAFAHAM PROJEKT"

План полов второго этажа.



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м ²	Наименование полов
1	Лестничный холл	22.42	Мраморные плитки
2	Лестница	17.50	Мраморные плитки
3	Коридор	28.90	Мраморные плитки
4	Приемно-раздевальная	21.71	Реечный
5	Групповая, игральная, спальня	90.68	Реечный
6	Умывальная, туалетная	12.68	Керамические плитки
7	Приемно-раздевальная	21.71	Реечный
8	Групповая, игральная, спальня	90.68	Реечный
9	Умывальная, туалетная	12.68	Керамические плитки
10	Комната для приготовления дезо. средств	4.54	Керамические плитки
11	Кабинет метсестры	14.98	Релин
12	Изолятор	9.36	Релин
13	Кабинет методиста и логопеда	12.21	Релин
14	Кабинет заведующего	12.24	Релин
15	Универсальный зал для (музыкальный и физкультурный)	90.16	Реечный

Условные обозначения

	- Релин		- Мраморные плитки
	- Реечный		- Керамические плитки

ПРИМЕЧАНИЕ

- ШНУР ДЛЯ СВАРИВАНИЯ ПВХ ПОКРЫТИЙ - 17,30 пм.
- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе под дверей (с основанием) - 0,50 м².
- Мраморная плитка на цементно-песчаном растворе под дверями (с основанием) - 0,20 м².
- Реечный доска под дверями (с основанием) - 1,55 м².
- Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе под ступенки- 2,70м²
- Релин под дверей - 0,40м².

Экспликация полов
ВТОРОЙ ЭТАЖ


Наименование или номер помещения	Тип пола	Схема пола или номер узла по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь, пола, м ²
11, 12, 13, 14.	Рел.		1. Покрытие - ПВХ линолеум "Релин" - 2мм. с плитусом сгибом на клею h=70 мм. 2. Стяжка из цементно-песч. раствора М150 с армированием из композитной арматуры ВЗ АБК ячейкой 150х150мм - 68мм. (с выравниванием поверхности "Вертолэтом"). 3. Утеплитель из вспененного полистирола ППИ-М 20 TS 22104734-012014 - 10мм. 4. Ж/Б плита перекрытия, толщ. - 220мм.	48,79
1, 3.	Мр.		1. Мраморная плитка (нескользящий местного производства (плита Газзан) - 15мм. на цементно-песчаном растворе М-150 - 25мм. 2. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М200 с армированием из композитной арматуры ВЗ АБК ячейкой 150х150мм - 30мм. (с выравниванием поверхности "Вертолэтом"). 3. Утеплитель из вспененного полистирола ППИ-М 20 TS 22104734-012014 - 10мм. 4. Ж/Б плита перекрытия, толщ. - 220мм.	51,32
6, 9, 10.	К.П.		1. Плитки керамические - 500 х 500 х 8мм. нескользящие, напольные на двойном клеевом растворе - 10мм. 2. Стяжка из цементно-песч. раствора М150 с армированием из композитной арматуры ВЗ АБК ячейкой 150х150мм - 30мм. (с выравниванием поверхности "Вертолэтом"). 3. Фолгоизол - 3мм. 4. Двухслойная гидроизоляция в два слоя Полизола марки ТПТ-3мм. - 6мм. (обработка битумным праймером с помощью валика). 5. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 - 23мм. 6. Ж/Б плита перекрытия, толщ. 220мм.	29,90
2. Лестничная клетка	М.П.		1. Мраморная плитка местного производства (типа Газзан); ступеньки 6-25мм подступенки 6-15мм на цементно-песчаном растворе М-200 толщ. 20мм по оштукатуренным поверхностям 2. Монолитная Ж/Б лестницы	ступеньки 12,70 подступенки 4,80
4, 5, 7, 8, 15.	Рееч.		1. Рейка (палубная доска 40х40мм) - 40 мм. 2. Лага деревянная, сеч. 100х40(н) пропитанный битумом в толщинный в бетон пролет лаг 1,0м с шагом - 450мм. Стяжка из цементно-песч. раствора М150 с армированием из композитной арматуры ВЗ АБК ячейкой 150х150мм - 35мм.4. Утеплитель из вспененного полистирола ППИ-М 20 TS 22104734-012014 - 10 мм.5. Железобетонная плита перекрытия-220 мм	314,94

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK	AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi	
Изм.	Колуч.	Лист.	Идок.	Подп.	Дата		
Direktor	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim RB
LBM	Usmonov F						Varoq 17
LBA	Allayev G						Varoqlar 21
Arxitektor	Narbayev B					План полов второго этажа. Экспликация помещений, Экспликация полов второго этажа.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROJEKT"

№ помещ.	Наименование	Площ. м ² .
1	Тамбур	6.40
2	Вестибюль (лестничный холл)	38.64
3	Коридор-холл	22.30
4	Приемно-раздевальная	21.76
5	Групповая, игральная, спальня	90.68
6	Умывальная, туалетная	12.68
7	Приемно-раздевальная	21.76
8	Групповая, игральная, спальня	90.68
9	Умывальная, туалетная	12.68
10	Санузел для персонала	2.78
11	Постирочная, гладильная	17.06
12	Узел ввода и насосная	7.60
13	Комната персонала	10.50
14	Заготовочный цех место для продуктов	5.38
15	Сан. узел	1.95
16	Загрузочная, место для холодильников	14.56
17	Моечная кухонной посуды	9.23
18	Кухня с раздаточной	15.68
19	Обеденный зал на 60 мест	60.02
20	Сан. узел для инвалидов	3.63

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK	AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi	
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндоқ.	Подп.	Дата		
Direktor	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim RB
LBM	Usmonov F						Varoq 18
LBA	Allayev G'						Varoqlar 21
Arxitektor	Narbayev. B					План стен первого этажа с расстановкой технологического оборудования. Экспликация помещений.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROJEKT"

План маркировки проёмов второго этажа.



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м ²
1	Лестничный холл	22.42
2	Лестница	16.21
3	Коридор	28.90
4	Приемно-раздевальная	21.71
5	Групповая, игральная, спальня	90.68
6	Умывальная, туалетная	12.68
7	Приемно-раздевальная	21.71
8	Групповая, игральная, спальня	90.68
9	Умывальная, туалетная	12.68
10	Комната для приготовления дезо. средств	4.54
11	Кабинет метсестры	14.98
12	Изолятор	9.36
13	Кабинет методиста и логопеда	12.21
14	Кабинет заведующего	12.24
15	Универсальный зал для (музыкальный и физкультурный)	90.16

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK			AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата	120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar
Direktor	Rajabov B						RB	19	21
LBM	Usmonov F								
LBA	Allayev G'								
Arxitektor	Narbayev. B					План стен второго этажа с расстановкой технологического оборудования. Экспликация помещений.		Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ


Марка Поз.	Обозначение	Наименование	Количество		Всего	Площадь м ²	Примечания
			1 этаж	2 этаж			
Дверные блоки							
Д-1	Из алюмин. профиля с двойным остеклением	ДО 0,88-2,58	5	3	8	18,16	
Д-2	Из МДФ	ДО 0,98-2,08	4	4	8	16,32	
Д-3	Из алюмин. профиля с двойным остеклением	ДО 0,88-2,08	5	2	7	12,81	декоративное стекло
Д-3 *	Из МДФ	ДО 0,88-2,08	1	4	5	9,15	
Д-4	Из МДФ	ДО 1,48-2,08	1	1	2	6,16	
Д-4 *	Из алюмин. профиля с двойным остеклением	ДО 1,48-2,08	1	-	1	3,08	
Д-5	Из алюмин. профиля с двойным остеклением	ДО 0,68-2,08	2	1	3	4,23	декоративное стекло
Д-6	Из МДФ	ДО 1,28-2,08	1	1	2	5,32	
Д-7	Из алюмин. профиля с двойным остеклением	ДО 1,18-2,58	1	-	1	3,04	
Д-8	Из алюмин. профиля с двойным остеклением	ДО 1,03-2,08	1	-	1	2,14	декоративное стекло
Оконные блоки							
ОК-1	Из ПВХ	ОН 1,38-1,68	17	21	38	88,16	
ОК-2	Из ПВХ	ОН 0,58-1,68	3	1	4	3,88	
ОП-1	Из ПВХ	ОН 0,98-0,88	1	-	1	0,86	
ОП-2	Из ПВХ	ОН 1,48-0,88	1	-	1	1,30	
Фрамуги							
Фр-1	Из ПВХ	ОН 1,48-0,58	2	2	4	3,44	декоративное стекло
Витражи							
В-1	Из алюмин.профиля	3,90-2,95	1	-	1	11,50	
В-2	Из алюмин.профиля	1,55-2,95	1	-	1	4,57	
В-2 *	Из алюмин.профиля	1,55-2,95	1	-	1	4,57	
В-3	Из алюмин.профиля	3,68-2,58	1	-	1	9,50	
Алюминиевые перегородки							
А-1	Из алюмин.профиля	1,00-1,50	8	8	16	24,00	
Подоконные доски							
ПД-1	Из ПВХ	0,35-1,40	17	21	38	53,20 п.м	
ПД-2	Из ПВХ	0,35-0,60	3	1	4	2,40 п.м	
ПД-3	Из мраморные плитки	0,30-1,50	1	-	1	1,50 п.м	
Подоконные слив							
Сл-1	Из оцинкованной крашенной стали	0,156-1,40	17	21	38	53,20 п.м	
Сл-2	Из оцинкованной крашенной стали	0,156-0,60	3	1	4	2,40 п.м	

ПРИМЕЧАНИЕ


- Окна выполнить с открывающимися форточками.
- Все открывающиеся фрамуги и окна выполнить с фиксаторами
- При установке оконных и дверных проемах, витражей, щели закрыть монтажной пеной.
- Заглушка для подоконника на одно окно 1 пара (2 шт) - 42 комп.
- Все дверные блоки и витражи выполнить без порога
- Двери лестничной клетки, ведущие в общие коридоры должны иметь приспособления, для самозакрывания и уплотнения притворах и не должны иметь запоров, препятствующих открыванию без ключа.
- Люк для чердака (Люк) - 1,0 м²/1шт

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI" DUK			AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата				
Direktor	Rajabov B					120-o'rinli MTT binosi			Bo'lim
LBM	Usmonov F								Varoq
LBA	Allayev G'								Varoqlar
Arxitektor	Narbayev. B					Спецификация заполнения проемов.			Bosh loyihachi
									"SHARIF PROJEKT" MCHJ
									Yordamchi loyihachi
									"MUSTAHKAM PROJEKT"


Витраж. В-1.
М 1:50




Витраж. В-2.
М 1:50




Витраж. В-2*.
М 1:50




Витраж. В-3.
М 1:50




Дверь. ДО-1.
М 1:50




Дверь. ДО-2.
М 1:50




Дверь. ДО-3.
М 1:50




Дверь. ДО-3*.
М 1:50




Дверь. ДО-4.
М 1:50




Дверь. ДО-4*.
М 1:50




Дверь. ДО-5.
М 1:50




Дверь. ДО-6.
М 1:50




Дверь. ДО-7.
М 1:50




Дверь. ДО-8.
М 1:50




Окно. О-1.
М 1:50




Окно. О-2.
М 1:50




Алюминиевый
перегородок. А-1.
М 1:50




Окна передача. ОП-1
М 1:50



Окна передача. ОП-2
М 1:50



Фрамуга. Ф-1.
М 1:50



ПРИМЕЧАНИЕ
1. дверной доводчик-8 ШТ



						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата						
Direktor		Rajabov B				120-o'rinli MTT binosi			Bo'lim	Varoq	Varoqlar
LBM		Usmonov F							RB	21	21
LBA		Allayev G'				Схема заполнения проемов.			Bosh loyihachi		
Arxitektor		Narbayev. B							"SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROEKT"		

Ishchi loyiha

*Samarqand viloyati Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli)
MTT binosi qurilishi*

Albom-2.1

Bo'lim <<Texnologik yechimlar>>

Samarqand-2026y.

Ведомость рабочих чертежей комплекта ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	ТХ-1
2	План стен первого этажа с расстановкой технологического оборудования.	ТХ-2
3	План стен второго этажа с расстановкой технологического оборудования.	ТХ-3
4	Спецификация оборудования.	ТХ-4


Настоящий проект разработан в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает электро - взрыво и пожаро безопасность зданий и сооружений.

ГИП
ГАП

В. Rajabov
Usmonov SH.

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK			AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi			
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата				
						120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar
Direktor		Rajabov B					RB	1	21
LBM		Usmonov F							
LBA		Allayev G'				Общие данные	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROJEKT"		
Arxitektor		Narbayev. B							

План стен первого этажа с расстановкой технологического оборудования




Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м ² .
1	Тамбур	6.40
2	Вестибюль(лестничный холл)	38.64
3	Коридор-холл	22.30
4	Приемно-раздевальная	21.76
5	Групповая,игральная, спальня	90.68
6	Умывальная, туалетная	12.68
7	Приемно-раздевальная	21.76
8	Групповая,игральная, спальня	90.68
9	Умывальная, туалетная	12.68
10	Санузел для персонала	2.78
11	Постирочная, гладильная	17.06
12	Узел ввода и насосная	7.60
13	Комната персонала	10.50
14	Заготовочный цех место для продуктов	5.38
15	Сан. узел	1.95
16	Загрузочная, место для холодильников	14.56
17	Моечная кухонной посуды	9.23
18	Кухня с раздаточной	15.68
19	Обеденный зал на 60 мест	60.02
20	Сан. узел для инвалидов	3.63

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндк.	Подп.	Дата						
						120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar		
							RB	2	21		
Direktor	Rajabov B					План стен первого этажа с расстановкой технологического оборудования. Экспликация помещений.	Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHHAM PROJEKT"				
LBM	Usmonov F										
LBA	Allayev G'										
Arxitektor	Narbayev. B										

План стен второго этажа с расстановкой технологического оборудования



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование	Площ. м ²
1	Лестничный холл	22.42
2	Лестница	16.21
3	Коридор	28.78
4	Приемно-раздевальная	21.71
5	Групповая, игральная, спальня	90.68
6	Умывальная, туалетная	12.68
7	Приемно-раздевальная	21.71
8	Групповая, игральная, спальня	90.68
9	Умывальная, туалетная	12.68
10	Комната для приготовления дезо. средств	4.54
11	Кабинет метсестры	14.98
12	Изолятор	9.36
13	Кабинет методиста и логопеда	12.21
14	Кабинет заведующего	12.24
15	Универсальный зал для (музыкальный и физкультурный)	90.16

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR	
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндок.	Подп.	Дата	120-o'rinli MTT binosi	Bo'lim	Varoq	Varoqlar		
Direktor	Rajabov B						RB	3	21		
LBM	Usmonov F										
LBA	Allayev G'										
Arxitektor	Narbayerov. B										
						План стен второго этажа с расстановкой технологического оборудования. Экспликация помещений.	Bosh loyi'hachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyi'hachi "MUSTAHKAM PROEKT"				

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материал Завод изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и тип опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования	Количество шт.	Масса единицы оборудования
			Наименован.	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кровать односпальная двухъярусная 1400х600х300		шт	796				60	
2	Шкаф книжный 1020х581х1748		шт	796				8	
3	Стол письменный однотумбовый 1100х630х740		шт	796				7	
4	Стул на металлическом каркасе полумягкий 440х470х745		шт	796				22	
5	Шкаф для одежды детей 1700х300х1300		шт	796				120	
6	Комплект 5-местной жесткой мебели (Стол и стул)		ком.	671				24	
7	Скамейка детская 1500х250х450		шт	796				8	
8	Стеллаж для игрушек		шт	796				8	
9	Стеллаж для посуды 1020х581х1748		шт	796				1	
10	Ванна моечная стационарная 3-х секционная модулированная цельнотянутая 1200х570х850.		шт	796				1	
11	Шкаф для одежды 1020х581х1748		шт	796				5	
12	Шкаф руководителя		шт	796				1	
13	Кресло руководителя		шт	796				1	
14	Стол руководителя		шт	796				1	
15	Стеллаж производсвеный передвижной 1200х630х1750		шт	796				1	
16	Телевизор Art-LED 32/9000 S 12 V ДИАГОНАЛЬ 81CM		шт	796				4	
17	Стеллаж кухонный 1500х700х1740.		шт	796				1	
18	Стол производсвенный 1470х840х900.		шт	796				4	
19	Плита электрическая 4 - конф. с жарочным шкафом .1260х1080х800 230/400 в, 11,6 квт.		шт	796				2	
20	Машина стиральная полуавтомат ART TC 100P 975х845х507, 8 кг;220V/50Hz; 1ф; 0.55 квт, В1, K1.		шт	796				2	
21	Шкаф холодильный CM 114 S 1402х854х2023, 220в. 1ф, 50Гц 0,55 квт. (Россия "Polair")		шт	796				1	
22	Кушетка смотровая 1850х600х500		шт	796				1	
23	Шкаф медицинский двухстворчатый 830х450х1610		шт	796				1	
24	Утюг электрический с автоматическим терморегулятором и увлажнением универсальный, 220в, 1ф, 0,75квт, 200х120х120.		шт	796				1	
25	Доска гладильная		шт	796				1	
26	Комплект 6-местной жесткой мебели (Стол и стул)		шт	796				10	
27	Диван1950х700х740		шт	796				1	
28	Ванна моечная стационарная секционна модулированная цельнотянутая 600х570х850.		шт	796				1	
29	Стул для детей		шт	796				60	
30	Зеркало настенные		м2					15	

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все технологические оборудования кроме санитарных приборов предоставят эксплуатационная организация и не будут включатся в сметную документацию.

						Buyurtmachi: "SAMARQAND VILOYATI HOKIMLIGI "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI"" DUK				AR
						Toyloq tumani "Olmazor" MFY hududida yangi (120-o'rinli) MTT binosi qurilishi				
Изм.	Кол.уч.	Лист.	Ндоп.	Подп.	Дата					
Direktor		Rajabov B				120-o'rinli MTT binosi		Bo'lim	Varoq	Varoqlar
LBM		Usmonov F						RB	4	21
LBA		Allayev G'				Общие данные		Bosh loyihachi "SHARIF PROJEKT" MCHJ Yordamchi loyihachi "MUSTAHKAM PROJEKT"		
Arxitektor		Narbayev. B								