Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Покрытие пола и виды работ	Площ. м²	Примеч.
	Площ.м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Высота мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8
Ведомость отделки помещений 1-этаж										
1	95.10	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	48.348 112.812 48.348 24.72 161.16 75.36 16.40	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	85.80	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 57.2 п.м./.5.72 м²	95.10	
2	14.75	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	13.392 31.248 13.392 7.12 44.64 19.44 7.12	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	25.20	Акриловая краска сапожок	1500	Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 26.7 п.м./2.67 м²	14.75 15.17	
3	33.90	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	21.312 49.728 21.312 9.28 71.04 32.64 9.28	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	38.40	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 24.6 п.м./.2.46 м²	33.90	
4	5.2	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	7.65 17.85 7.65 2.08 25.50 11.70 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	25.04	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 8.2 п.м.	5.2	
5	19.80	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	17.244 40.236 17.244 4.56 57.48 26.88 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	30.6	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 19.4 п.м.	19.80	
6	16.90	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	15.264 35.616 15.264 4.56 50.88 23.58 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	27.30	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 17.2 п.м.	16.90	
7	9.10	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	9.864 23.016 9.864 4.56 32.88 14.58 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	18.30	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 11.2 п.м.	9.10	
8	21.05	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	17.874 41.706 17.874 12.96 59.58 26.01 12.96	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	33.57	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 20.4 п.м./.2.04 м²	21.05	
9	17.00	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	13.806 32.214 13.806 6.80 46.02 19.68 6.80	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	26.34	Акриловая краска сапожок	1500	Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 42.7 п.м./4.27 м²	17.00 17.00	
10	148.0	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	46.224 107.856 46.224 14.56 154.08 68.58 14.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	85.50	Простая штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	1500	Разработка керамическая плитка Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Покрытие - керамическая плитка толщ. 10 мм на клее - 15мм Стяжка из цементно-песчаного раствора В10 - 20 мм. Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из керамическая плитка h=100мм - 55.00 п.м./5.5 м²	148.0	
11	15.40	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	14.004 32.676 14.004 4.16 21.24 21.24 4.16	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	25.44	Простая штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	1500	Разработка керамическая плитка Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Покрытие - керамическая плитка толщ. 10 мм на клее - 15мм Стяжка из цементно-песчаного раствора В10 - 20 мм. Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из керамическая плитка h=100мм - 15.00 п.м./1.5 м²	15.40	
12	18.30	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	14.328 33.432 14.328 4.56 47.76 25.74 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	25.75	Простая штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	1500	Разработка керамическая плитка Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Покрытие - керамическая плитка толщ. 10 мм на клее - 15мм Стяжка из цементно-песчаного раствора В10 - 20 мм. Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из керамическая плитка h=100мм - 16.00 п.м./1.6 м²	18.30	
13	12.06	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	12.33 28.77 12.33 4.56 41.10 18.69 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	22.41	Простая штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	1500	Разработка керамическая плитка Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Покрытие - керамическая плитка толщ. 10 мм на клее - 15мм Стяжка из цементно-песчаного раствора В10 - 20 мм. Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из керамическая плитка h=100мм - 13.00 п.м./1.3 м²	12.06	

АС

Сурхондарё вилояти Кизирик тумани
"Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мажмуа 420 укувчи урнини биносини)
мукаммал таъмирлаш ишлари

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кимнов З.			
Испол.		Атаев Ш.			
Н.контрол.		Мухторов М.			

Стадия	Лист	Листов
Р.П.	15	54

Ведомость отделки помещений 1-го этажа

ООО "Сурхонгемирйўллойиха" г.Термез