Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Покрытие пола и виды работ	Площ. м²	Примеч.
	Площ.м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Высота мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ведомость отделки помещений 1-этаж начало										
14	8.90	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	10.116 23.604 10.116 2.08 33.72 15.81 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	17.91	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм плинтусов - 10.90 п.м	8.90	
15	13.40	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	12.672 29.568 12.672 2.08 20.07 20.07 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	22.17	Простая штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	1500	Разработка керамическая плитка Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Покрытие - керамическая плитка толщ. 10 мм на клее - 15мм Стяжка из цементно-песчаного раствора В10 - 20 мм. Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из керамическая плитка h=100мм - 13.00 п.м./1.3 м²	13.40	
16	11.60	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	11.61 27.09 11.61 2.08 18.30 18.30 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	20.40	Простая штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	1500	Разработка керамическая плитка Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Покрытие - керамическая плитка толщ. 10 мм на клее - 15мм Стяжка из цементно-песчаного раствора В10 - 20 мм. Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из керамическая плитка h=100мм - 11.00 п.м./1.1 м²	11.60	
17	7.61	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	9.396 21.924 9.396 2.08 14.61 14.61 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	16.71	Простая штукатурка Облицовка керамической глазурованной плиткой	1500	Разработка керамическая плитка Разборка цементная стяжка толщ. 20мм Покрытие - керамическая плитка толщ. 10 мм на клее - 15мм Стяжка из цементно-песчаного раствора В10 - 20 мм. Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из керамическая плитка h=100мм - 10.00 п.м./1.0 м²	7.61	
18	23.30	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	16.128 37.842 16.128 12.48 54.06 20.73 12.48	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	33.33	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 19.2 п.м./.1.82 м²	23.30	
19	50.1	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	26.64 62.16 26.64 14.8 88.80 38.40 14.8	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	50.40	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 30.6 п.м./.3.06 м²	50.1	
20	5.6	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	8.01 18.69 8.01 2.08 26.70 12.30 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	14.40	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 8.6 п.м.	5.6	
21	5.6	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	8.01 18.69 8.01 2.08 26.70 12.30 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	14.40	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 8.6 п.м.	5.6	
22	32.60	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	36,40 (4.08) 49,12 --- 36,40 (4.08)	Улучшенная штукатурка. откоз Простая штукатурка Водоэмуль. окраска откоз	49.12	Облицовка керамической глазурованной плиткой	1600	Разборка покрытий полов ленолум 100% 1. Керамическая плитка -400x400x8 мм. Нескользящие, матовые на готовом клеевом растворе толщиной -15мм. 2. Стяжка из цементно-песчаной растворм М150 с армированием из композитной арматуры 84 АБК ячейкой 150х150мм толщиной -50 мм. 3. Оклеечная гидроизоляция в два слоя Полизола маркой ТПП - 3 мм. -6 мм. (обработка битумной праймером с помощью валика). 4. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 толщиной -60 мм. 5. Утеплитель - экструдированного пенополистирола с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м²•С Гост 32310-2020 толщиной -20 мм. 6. Полиэтиленовая плёнка -200мкм. 7. Грунтовая основание с втрамбованным щебнем толщиной -40мм, крупностью 10-20 мм с плотностью скелета Pdт=1,65 т/м³.	32.60	
23	32.60	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	36,40 (4.08) 49,12 --- 36,40 (4.08)	Улучшенная штукатурка. откоз Простая штукатурка Водоэмуль. окраска откоз	49.12	Облицовка керамической глазурованной плиткой	1600	Разборка покрытий полов ленолум 100% 1. Керамическая плитка -400x400x8 мм. Нескользящие, матовые на готовом клеевом растворе толщиной -15мм. 2. Стяжка из цементно-песчаной растворм М150 с армированием из композитной арматуры 84 АБК ячейкой 150х150мм толщиной -50 мм. 3. Оклеечная гидроизоляция в два слоя Полизола маркой ТПП - 3 мм. -6 мм. (обработка битумной праймером с помощью валика). 4. Стяжка из цементно-песчаной смеси (ЦПС) М150 толщиной -60 мм. 5. Утеплитель - экструдированного пенополистирола с коэф. теплопроводности 0.031 Вт/м²•С Гост 32310-2020 толщиной -20 мм. 6. Полиэтиленовая плёнка -200мкм. 7. Грунтовая основание с втрамбованным щебнем толщиной -40мм, крупностью 10-20 мм с плотностью скелета Pdт=1,65 т/м³.	32.60	
24	78.50	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	33.102 77.238 33.102 10.64 110.34 51.27 10.64	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	59.07	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 36.0 п.м./.3.60 м²	78.50	
25	15.80	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	14.046 32.774 14.046 9.52 46.82 21.17 9.52	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	25.65	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 16.0 п.м.	15.80	
26	49.40	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	22.95 53.55 22.95 9,52 76,50 33,63 9,52	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	42.87	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 27.5 п.м.	49.40	

						АС
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Сурхондарё вилояти Кизирик тумани "Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мавжут 420 ўкувчи урнили биносини) мукаммал таъмирлаш ишлари
ГИП		Киминов З.				
Испол.		Атаев Ш.				Стадия: Р.П. | Лист: 16 | Листов: 54
Н.контрол.		Мухторов М.				
						Ведомость отделки помещений 1-го этажа
						ООО "Сурхонтемирйўллойиха" г.Термез