Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Покрытие пола и виды работ	Площ. м²	Примеч.
	Площ.м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Высота мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ведомость отделки помещений 1-этаж начало										
27	13.80	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	13.29 31.01 13.29 4.64 44.30 19.70 4.64	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	24.60	*Акриловая краска сапожок*	1500	***Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 42.7 п.м./4.27 м²***	13.80 13.80	
28	38.30	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	31.032 72.408 31.032 14.8 103.44 45.21 1.80	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	58.23	*Акриловая краска сапожок*	1500	***Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 32.0 п.м./.3.20 м²***	38.30	
29	63.60	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	27.306 63.714 27.306 9.52 91.02 40.89 9.52	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	50.13	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 32.0 п.м.*	63.60	
30	14.90	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	9.684 22.596 9.684 2.08 32.28 15.09 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	17.19	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 11.6 п.м.*	14.90	
31	8.20	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	12.876 30.044 12.876 4.56 42.92 19.22 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	23.70	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 14.8 п.м.*	8.20	
32	67.30	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	27.834 64.946 27.834 12.00 92.78 40.58 12.00	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	52.20	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 33.8 п.м.*	67.30	
33	36.30	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	19.632 45.808 19.632 7.04 65.44 29.29 7.04	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	36.15	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 20 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 23.1 п.м.*	36.30	
34	85.30	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	32.514 75.866 32.514 14.08 108.38 47.33 14.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	61.05	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 39.7 п.м.*	85.30	
35	52.20	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	25.296 59.024 25.296 4.56 84.32 39.92 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	44.4	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 38.6 п.м.*	52.20	
36	58.00	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	24.24 56.56 24.24 14.08 80.8 33.40 14.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	47.4	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 30.6 п.м.*	58.00	
37	57.60	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	25.542 59.598 25.542 11.20 85.14 37.95 11.20	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	47.19	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 31.6 п.м.*	57.60	
38	54.00	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	36.66 85.54 36.66 11.20 122.2 55.57 11.20	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	66.63	*Акриловая краска сапожок*	1500	***Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 43.0 п.м./.4.30 м²***	54.00	

									АС
						Сурхондарё вилояти Кизирик тумани "Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мавжут 420 укувчи уринли биносини) мукаммал тамирлаш обйети			
Изм.	*Кол.уч*	*Лист*	*№дог.*	*Подпись*	*Дата*		*Стадия*	*Лист*	*Листов*
ГИП		Кичинов.З					Р.П.	17	54
Испол		Атаев.Ш							
Н.контрол		Мухторов.М				Ведомость отделки помещений 1-го этажа	ООО "Сурхонтемирйўллойиха" г.Термез		