ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА "АС"

лист	Наимнование	Прим-е
АС-1	Общие данные. Пояснительная записка	
АС-2	Фасад по оси "1-23","А-Р","Р" М1:100	
АС-3	План стен 1-го этаж (до кап.рем.)	
АС-4	План стен 2-го этаж (до кап.рем.)	
АС-5	План стен 1-го этажа,заклыдываемыми и пробиваемыми проёмами.	
АС-6	План стен 2-го этаж (после кап.рем.)	
АС-7	План гидроизоляция фундамента.	
АС-8	План фундаментов под вновь устраиваемые армокирпичные перегородки.	
АС-9	План стен 1-го этажа ,заклыдываемыми и пробиваемыми проёмами.	
АС-10	План стен 2-го этажа ,заклыдываемыми и пробиваемыми проёмами.	
АС-11	План кровля 2-этажа.	
АС-12	Схема расположения элементов кровли	
АС-13	Узель кровля.	
АС-14	Фрагмент ограждения кровли.	
АС-15	Ведомость отделки помещений 1-го этажа	
АС-16	Ведомость отделки помещений 1-го этажа	
АС-17	Ведомость отделки помещений 1-го этажа	
АС-18	Ведомость отделки помещений 1-го этажа	
АС-19	Ведомость отделки помещений 2-го этажа	
АС-20	Ведомость отделки помещений 2-го этажа	
АС-21	Ведомость отделки помещений 2-го этажа	
АС-21	Ведомость отделки помещений 2-го этажа	

Примечание

Примечание

Указанные размеры оконных, дверных, фрамужных простенков на плане стен, перегородок при проведении закладки и пробивки кирпичной кладки с включениями металлоизделий, могут немного отличаться от реальных замеров на стройплощадке.

Также следует внимательно и последовательно соблюдать правила техники безопасности при выполнении демонтажа, ремонта, монтажа архитектурно-строительных работ, а также всех смежных коммуникаций.

При демонтаже стен, перегородок, обратить особое внимание на капитальные (несущие) стены, при выявлении - категорически запрещается полный демонтаж кирпичной кладки, в связи с обрушением выше нагруженных конструкций и элементов.

При выявлении капитальных (несущих) стен подлежащих демонтажу, проконсультироваться с инженером.

Предусматриваемые работы

Стены - состояние удовлетворительное, также присутствует закладка, пробивка проемов с соблюдением правил техники безопасности.

Перегородки - демонтаж старых и монтаж новых перегородок с креплением к плитам покрытия, в существующих перегородках присутствует закладка, пробивка проемов с соблюдением правил техники безопасности.

Окна -разборка окон,прокладок, добавления фурнитур,а также монтаж новых оконных блоков из ПХВ, с подоконной доской из ПХВ.

Фрамуги - подлежат замене на ПХВ с остеклением.

Двери - демонтаж всех дверных блоков на алюминиевые, МДФ, металлические согласно функционального назначения помещения

Предусматриваемые работы

Полы - разборка всех покрытий полов, разборка бетонной стяжки с последующим устройством (с гидроизоляцией), согласно функциональному назначению помещений. Внутренняя отделка - предусматривается частичная отбивка штукатурки стен с новым оштукатуриваем с местах отбивки, зачистка и перетирка стен и перегородок с последующей окраской водоэмульсионными составами.

Потолки - зачистка потолка от старой окраски с последующим сплошным выравниванием и окраской водоэмульсионными составами, известковыми составами,

Оконные, дверные откосы - после монтажа оконных,дверных блоков оштукатурить улучшенной штукатуркой с последующей водоэмульсионной окраской, откосы дверных блоков из МДФ в стенах и перегородках обшиваются наличниками из МДФ.

Наружная отделка - по периметру всего здания минвата стен , минвата и последующей облицовкой цоколя керамическими плитами, минвата и стен с последующей окраской стен жидким травертином.

Откосы - полная очистка, затем оштукатуривание с последующей окраской жидким травертином, также предусматриваются подоконные сливы из оцин.стали.

Отмостка - предусматривается по периметру всего здания, шириной 1,5м.

Технико-экономические показатели.

№ п/п	Наименование	Единица изм.	Итого
1	2	3	4
1	Общая площадь	$м^2$	
2	Полезная площадь	$м^2$	
3	Строительный объем	$м^3$	
4	Площадь застройки	$м^2$	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия обеспечивающие взрывную взрывопожарную безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта: Кичинов.З

							АС
						Сурхондарё вилояти Кизирик тумани "Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мавжут 420 укувчи уринли биносини) мукаммал тамирлаш обйети	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
ГИП		Кичинов.З				Стадия	Лист	Листов
Испол.		Атаев.Ш				Р.П.	1	54
Н.контрол		Мухторов.М						
						Общие данные. Пояснительная записка	ООО "Сурхонтемирйўллойиха" г.Термез	

Формат А2