Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Покрытие пола и виды работ	Площ. м²	Примеч.
	Площ.м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Высота мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ведомость отделки помещений 2-этаж										
1	14.75	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	13.392 31.248 13.392 7.12 44.64 19.44 7.12	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	25.20	*Акриловая краска сапожок*	1500		14.75	
2	85.30	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	60.894 142.086 60.894 7.12 202.98 96.78 7.12	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	106.20	*Акриловая краска сапожок*	1500	***Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 69.0 п.м./.6.9 м²***	85.30	
3	8.70	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	9.99 23.31 9.99 4.96 33.30 15.60 4.96	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	17.70	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 10.8 п.м.*	8.70	
4	6.72	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	8.73 20.37 8.73 7.04 29.10 13.50 7.04	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	15.60	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 9.4 п.м.*	6.72	
5	11.90	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	12.924 30.156 12.924 4.56 43.08 19.68 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	23.40	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 20 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 14.6 п.м.*	11.90	
6	34.20	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	19.458 30.156 19.458 4.56 64.86 29.76 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	35.10	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 14.6 п.м.*	34.20	
7	31.92	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	18.558 43.302 18.558 7.04 61.86 28.26 7.04	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	33.60	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 21.4 п.м.*	31.92	
8	23.00	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	20.97 48.93 20.97 6.24 69.90 31.80 6.24	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	38.10	*Акриловая краска сапожок*	1500	***Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 24.0 п.м./.2.4 м²***	23.00	
9	17.00	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	13.806 32.214 13.806 6.80 46.02 19.68 6.80	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	26.34	*Акриловая краска сапожок*	1500		17.00	
10	214.20	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	47.052 109.788 47.052 20.80 156.84 66.84 20.80	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	90.00	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 59.00 п.м.*	214.20	
11	11.40	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	10.35 24.15 10.35 4.16 34.50 14.10 4.16	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	20.4	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 12.60 п.м.*	11.40	
12	24.20	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	17.64 41.16 17.64 4.56 58.80 28.35 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	30.45	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 19.30 п.м.*	24.20	
13	10.30	*Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска*	10.806 25.214 10.806 4.56 36.02 15.77 4.56	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	20.25	*Акриловая краска сапожок*	1500	*Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие – релин – 2.0 мм Наливной поль толщ– 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF – 12.50 п.м.*	10.30	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кичинов З.			
Испол.		Атаев Ш.			
Н контрол.		Мухторов М.			

АС

Сурхондарё вилояти Кизирик тумани "Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мавжут 420 укувчи уринли биносини) мукаммал таъмирлаш объекти

Стадия	Лист	Листов
Р.П.	19	54

Ведомость отделки помещений 2-го этажа

ООО "Сурхонтемирйўллойиха" г.Термез