Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Потолок		Стены или перегородки		Низ стен или перегородок (панель, сапожок)			Покрытие пола и виды работ	Площ. м²	Примеч.
	Площ.м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Площ. м²	Вид отделки	Высота мм			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ведомость отделки помещений 2-этаж начало										
14	42.70	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	26.124 60.956 26.124 12.00 87.08 36.68 12.00	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	50.40	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 30.6 п.м./.3.06 м²	42.70	
15	11.20	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	8.01 18.69 8.01 2.08 26.70 12.30 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	14.40	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 19.20 п.м.	11.20	
16	6.72	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	8.73 20.37 8.73 2.08 29.10 13.50 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	15.60	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 9.40 п.м.	6.72	
17	65.90	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	28.008 65.352 28.008 9.52 93.36 42.06 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	51.3	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 33.20 п.м.	65.90	
18	104.30	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	16.128 37.842 16.128 12.48 54.06 20.73 12.48	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	33.33	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка цементная стяжка толщ. 35мм Устройство цементная стяжка толщ. 20мм Устройство покрытия мраморные плиты Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 52.0 п.м./.5.2 м²	104.30	
19	66.70	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	28.014 65.366 28.014 12.00 93.38 40.88 12.00	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	52.50	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 33.20 п.м.	66.70	
20	13.80	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	13.29 31.01 13.29 4.64 44.30 19.70 4.64	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	24.60	Акриловая краска сапожок	1500		13.80	
21	63.60	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	25.668 59.832 25.668 13.68 85.56 36.06 13.68	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	49.50	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 32.00 п.м.	63.60	
22	7.44	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	9.27 21.63 9.27 2.08 30.90 16.50 2.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	16.50	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 10.00 п.м.	7.44	
23	30.50	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	20.802 48.538 20.802 9.12 69.34 30.19 9.12	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	39.15	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 25.10 п.м.	30.50	
24	67.30	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	26.754 62.426 26.754 16.16 89.18 36.68 16.16	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	52.50	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 34.00 п.м.	67.30	
25	67.30	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	27.384 63.896 27.384 14.08 91.28 38.78 14.08	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	52.50	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 34.00 п.м.	67.30	
26	34.81	Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска	18.282 42.658 18.282 9,12 60.94 24.94 9,12	отбивка шт-ки стен (30%) очистка стен (70%) улучшенная шт-ка стен(30%) улучшенная шт-ка откос шпаклёвка 2мм. Водоэмуль.окраска откос	36.00	Акриловая краска сапожок	1500	Разборка покрытий полов ленолум 100% Разборка цементный стяжка толщ.20мм Покрытие - релин - 2.0 мм Наливной поль толщ- 3мм Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике Устройство плинтусов из MDF - 23.00 п.м.	34.81	

АС

Сурхондарё вилояти Кизирик тумани
"Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактаби(мажкут 420 укувчи урнили биносини)
мукаммал тамирлаш ишлари

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Кимнов З.			
Испол.		Атаев Ш.			
Н.контрол.		Мухторов М.			

Стадия	Лист	Листов
Р.П.	20	54

Ведомость отделки помещений 2-го этажа

ООО "Сурхонгемирйўллойиха" г. Термез