| Ведомость отделки помещений | | | | | | | | Покрытие пола и виды работ | Площ. м² | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование или номер помещения | Потолок | | Стены или перегородки | | Низ стен или перегородок (панель, сапожок) | | | | | |
| | Площ.м² | Вид отделки | Площ. м² | Вид отделки | Площ. м² | Вид отделки | Высота мм | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Ведомость отделки помещений 2-этаж начало | | | | | | | | | | |
| 27 | 52.20 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 24.396<br>56.924<br>24.396<br>4.56<br>81.32<br>36.32<br>4.56 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 45.00 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 29.00 п.м. | 52.20 | |
| 28 | 15.93 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 13.506<br>31.514<br>13.506<br>4.56<br>45.02<br>19.22<br>4.56 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 25.80 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 16.20 п.м. | 15.93 | |
| 29 | 58.00 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 26.028<br>60.732<br>26.028<br>9.52<br>86.76<br>38.76<br>9.52 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 48.00 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 31.00 п.м. | 58.00 | |
| 30 | 42.62 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 25.35<br>59.15<br>25.35<br>6.24<br>84.50<br>36.50<br>6.24 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 48.00 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка цементная стяжка толщ. 35мм<br>Устройство цементная стяжка толщ. 20мм<br>Устройство покрытия мраморные плиты<br>Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 31.0 п.м./.3.1 м² | 42.62 | |
| 31 | 7.50 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 9.810<br>22.89<br>9.81<br>2.08<br>32.70<br>15.30<br>2.08 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 17.40 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 10.60 п.м. | 7.50 | |
| 32 | 7.50 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 9.810<br>22.89<br>9.81<br>2.08<br>32.70<br>15.30<br>2.08 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 17.40 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 10.60 п.м. | 7.50 | |
| 33 | 57.60 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 26.028<br>60.732<br>26.028<br>9.52<br>86.76<br>38.76<br>9.52 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 48.00 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 31.00 п.м. | 57.60 | |
| 34 | 15.70 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 14.13<br>32.97<br>14.13<br>2.16<br>47.10<br>21.60<br>2.16 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 25.50 | Акриловая краска сапожок | 1500 | | 15.70 | |
| 35 | 143.70 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 76.614<br>178.766<br>76.614<br>20.32<br>255.38<br>112.43<br>20.32 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 142.95 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка цементная стяжка толщ. 35мм<br>Устройство цементная стяжка толщ. 20мм<br>Устройство покрытия мраморные плиты<br>Устройство плинтусов из мраморных плит h=100мм - 95.0 п.м./.9.5 м² | 143.70 | |
| 36 | 58.00 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 26.028<br>60.732<br>26.028<br>9.52<br>86.76<br>38.76<br>9.52 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 48.00 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 31.00 п.м. | 58.00 | |
| 37 | 38.00 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 20.886<br>48.734<br>20.886<br>7.04<br>69.62<br>32.57<br>7.04 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 37.05 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 20 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 23.70 п.м. | 38.00 | |
| 38 | 16.30 | Перетирка<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль. окраска | 14.31<br>33.39<br>14.31<br>2.08<br>47.70<br>22.80<br>2.08 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 24.90 | Акриловая краска сапожок | 1500 | Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие – релин – 2.0 мм<br>Наливной поль толщ– 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя – 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF – 15.60 п.м. | 16.30 | |

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Кичинов З. | | | |
| Испол. | | Атаев Ш. | | | |
| Н.контрол | | Мухторов М. | | | |

АС

Сурхондарё вилояти Кизирик тумани
"Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мавжут 420 укувчи уринли биносини)
мукаммал тамирлаш обйети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р.П. | 21 | 54 |

Ведомость отделки
помещений 2-го этажа

ООО
"Сурхонтемирйўллойиха"
г.Термез