## Ведомость отделки помещений

| Наименование или номер помещения | Потолок | | Стены или перегородки | | Низ стен или перегородок (панель, сапожок) | | | Покрытие пола и виды работ | Площ. м² | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Площ.м² | Вид отделки | Площ. м² | Вид отделки | Площ. м² | Вид отделки | Высота мм | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Ведомость отделки помещений 2-этаж начало | | | | | | | | | | |
| 39 | 9.40 | *Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска* | 10.44<br>24.36<br>10.44<br>2.08<br>34.80<br>16.35<br>2.08 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 18.45 | *Акриловая краска сапожок* | 1500 | *Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие - релин - 2.0 мм<br>Наливной поль толщ- 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF - 11.30 п.м.* | 9.40 | |
| 40 | 6.9 | *Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска* | 9.90<br>21.00<br>9.90<br>2.08<br>30.00<br>13.95<br>2.08 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 16.05 | *Акриловая краска сапожок* | 1500 | *Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие - релин - 2.0 мм<br>Наливной поль толщ- 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF - 9.70 п.м.* | 6.9 | |
| 41 | 18.60 | *Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска* | 14.856<br>34.664<br>14.856<br>4.56<br>49.52<br>22.52<br>4.56 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 27.00 | *Акриловая краска сапожок* | 1500 | *Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие - релин - 2.0 мм<br>Наливной поль толщ- 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF - 17.00 п.м.* | 18.60 | |
| 42 | 33.93 | *Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска* | 18.912<br>44.128<br>18.912<br>7.04<br>63.04<br>28.09<br>7.04 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 34.95 | *Акриловая краска сапожок* | 1500 | *Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие - релин - 2.0 мм<br>Наливной поль толщ- 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF - 42.00 п.м.* | 33.93 | |
| 43 | 58.60 | *Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска* | 26.028<br>60.732<br>26.028<br>9.52<br>86.76<br>38.76<br>9.52 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 48.00 | *Акриловая краска сапожок* | 1500 | *Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие - релин - 2.0 мм<br>Наливной поль толщ- 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF - 31.00 п.м.* | 58.60 | |
| 44 | 31.90 | *Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска* | 19.998<br>46.662<br>19.998<br>6.40<br>66.66<br>30.66<br>6.40 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 36.00 | *Акриловая краска сапожок* | 1500 | *Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие - релин - 2.0 мм<br>Наливной поль толщ- 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF - 65.00 п.м.* | 31.90 | |
| 45 | 12.10 | *Перетирка шпаклёвка 2мм. Водоэмуль. окраска* | 12.024<br>28.056<br>12.024<br>2.08<br>40.08<br>18.99<br>2.08 | отбивка шт-ки стен (30%)<br>очистка стен (70%)<br>улучшенная шт-ка стен(30%)<br>улучшенная шт-ка откос<br>шпаклёвка 2мм.<br>Водоэмуль.окраска<br>откос | 21.09 | *Акриловая краска сапожок* | 1500 | *Разборка покрытий полов ленолум 100%<br>Разборка цементный стяжка толщ.20мм<br>Покрытие - релин - 2.0 мм<br>Наливной поль толщ- 3мм<br>Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщ. 50 мм<br>Гидроизоляционный слой из рулонных материалов в 2слоя - 3 мм на битумной мастике<br>Устройство плинтусов из MDF - 39.08 п.м.* | 12.10 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Кичинов З. | | | |
| Испол. | | Атаев Ш. | | | |
| Н.контрол. | | Мухторов М. | | | |

АС

Сурхондарё вилояти Кизирик тумани
"Зарбдор" МФЙ даги 40-сонли Мактабни(мавжут 420 укувчи уринли биносини) мукаммал тамирлаш обйети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р.П. | 22 | 54 |

Ведомость отделки помещений 2-го этажа

ООО "Сурхонтемирйўллойиха" г.Термез

Формат А2