

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Олтинсой туман ҳоким

Ўринбосари

" " 2026 йил

"Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК бош муҳандиси

2026 йил

Олтинсой туман Сайрак маҳалласидаги Истиклол ва Бўстон кўчаларининг 2535 метр қисмини асфалтлаш

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

№	Ишларнинг номи				Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Ишларнинг номи	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи.	Улчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	КМ		Пикет ҳолати							
	дан	гача	боши	охир						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Камолот 1-кўчаси L=55 м										
1	0	0,055	0+00	0+55	0,055	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	55x4x0,06	м3	13,2
2	0	0,055	0+00	0+55	0,055		Битум имуляцияси	(220x0,6x0,95/1000)	тн	0,125
3	0	0,055	0+00	0+55	0,055		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	55x4	м2	220
Камолот 2-кўчаси L=95 м										
1	0	0,095	0+00	0+95	0,095	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	95x3,5x0,06	м3	19,95
2	0	0,095	0+00	0+95	0,095		Битум имуляцияси	(332,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,190
3	0	0,095	0+00	0+95	0,095		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	95x3,5	м2	332,5
Камолот 3-кўчаси L=95 м										
1	0	0,095	0+00	0+95	0,095	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	95x3x0,06	м3	17,1
2	0	0,095	0+00	0+95	0,095		Битум имуляцияси	(285x0,6x0,95/1000)	тн	0,162
3	0	0,095	0+00	0+95	0,095		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	95x3	м2	285
Камолот 4-кўчаси L=48 м										
1	0	0,048	0+00	0+48	0,048	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	48x3,5x0,06	м3	10,08
2	0	0,048	0+00	0+48	0,048		Битум имуляцияси	(168x0,6x0,95/1000)	тн	0,096
3	0	0,048	0+00	0+48	0,048		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	48x3,5	м2	168
Кўкон 1-кўчаси L=120 м										

1	0	0,120	0+00	1+20	0,120	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	120x3x0,06	м3	21,6
2	0	0,120	0+00	1+20	0,120			(360x0,6x0,95/1000)	тн	0,205
3	0	0,120	0+00	1+20	0,120			120x3	м2	360
Кўкон 2-кўчаси L=190 м										
1	0	0,190	0+00	1+90	0,190	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	190x3,5x0,06	м3	39,9
2	0	0,190	0+00	1+90	0,190			(665x0,6x0,95/1000)	тн	0,379
3	0	0,190	0+00	1+90	0,190			190x3,5	м2	665
Салоҳият 1-кўчаси L=225 м										
1	0	0,225	0+00	2+25	0,225	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	225x3,5x0,06	м3	47,25
2	0	0,225	0+00	2+25	0,225			(787,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,449
3	0	0,225	0+00	2+25	0,225			225x3,5	м2	787,5
Бўстон кўчаси L=240 м										
1	0	0,240	0+00	2+40	0,240	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	240x3,5x0,06	м3	50,4
2	0	0,240	0+00	2+40	0,240			(840x0,6x0,95/1000)	тн	0,479
3	0	0,240	0+00	2+40	0,240			240x3,5	м2	840
Истиклол 1-кўчаси L=270 м										
1	0	0,270	0+00	2+70	0,270	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	270x3,5x0,06	м3	56,7
2	0	0,270	0+00	2+70	0,270			(945x0,6x0,95/1000)	тн	0,539
3	0	0,270	0+00	2+70	0,270			270x3,5	м2	945
Истиклол 2-кўчаси L=175 м										
1	0	0,175	0+00	1+75	0,175	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	175x3,5x0,06	м3	36,75
2	0	0,175	0+00	1+75	0,175			(612,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,349
3	0	0,175	0+00	1+75	0,175			175x3,5	м2	612,5
Истиклол 3-кўчаси L=115 м										
1	0	0,115	0+00	1+15	0,115	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси	115x3,5x0,06	м3	24,15
2	0	0,115	0+00	1+15	0,115			(402,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,229

3	0	0,115	0+00	1+15	0,115	Истиклол 4-қўчаси L=83 м	Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	115x3,5	м2	402,5
1	0	0,083	0+00	0+83	0,083	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см калинлиқда текисловчи қатлам ётқизиш (С4)	83x3,5x0,06	м3	17,43
2	0	0,083	0+00	0+83	0,083		Битум имуляцияси	(290,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,166
3	0	0,083	0+00	0+83	0,083		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	83x3,5	м2	290,5
1	0	0,075	0+00	0+75	0,075	Истиклол 5-қўчаси L=75 м	ҚША дан h=6 см калинлиқда текисловчи қатлам ётқизиш (С4)	75x3,5x0,06	м3	15,75
2	0	0,075	0+00	0+75	0,075		Битум имуляцияси	(262,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,150
3	0	0,075	0+00	0+75	0,075		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	75x3,5	м2	262,5
1	0	0,190	0+00	1+90	0,190	Истиклол 6-қўчаси L=190 м	ҚША дан h=6 см калинлиқда текисловчи қатлам ётқизиш (С4)	190x3,5x0,06	м3	39,9
2	0	0,190	0+00	1+90	0,190		Битум имуляцияси	(665x0,6x0,95/1000)	тн	0,379
3	0	0,190	0+00	1+90	0,190		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	190x3,5	м2	665
1	0	0,035	0+00	0+35	0,035	Истиклол 7-қўчаси L=35 м	ҚША дан h=6 см калинлиқда текисловчи қатлам ётқизиш (С4)	35x3,5x0,06	м3	7,35
2	0	0,035	0+00	0+35	0,035		Битум имуляцияси	(122,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,070
3	0	0,035	0+00	0+35	0,035		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	35x3,5	м2	122,5
1	0	0,103	0+00	1+03	0,103	Истиклол 8-қўчаси L=103 м	ҚША дан h=6 см калинлиқда текисловчи қатлам ётқизиш (С4)	103x3,5x0,06	м3	21,63
2	0	0,103	0+00	1+03	0,103		Битум имуляцияси	(360,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,205
3	0	0,103	0+00	1+03	0,103		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	103x3,5	м2	360,5
1	0	0,108	0+00	1+08	0,108	Истиклол 9-қўчаси L=108 м	ҚША дан h=6 см калинлиқда текисловчи қатлам ётқизиш (С4)	108x3,5x0,06	м3	22,68
2	0	0,108	0+00	1+08	0,108		Битум имуляцияси	(378x0,6x0,95/1000)	тн	0,215
3	0	0,108	0+00	1+08	0,108		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	108x3,5	м2	378
1	0	0,108	0+00	1+08	0,108	Истиклол 10-қўчаси L=142 м	ҚША дан h=6 см калинлиқда текисловчи қатлам ётқизиш (С4)	108x3,5x0,06	м3	22,68
2	0	0,108	0+00	1+08	0,108		Битум имуляцияси	(378x0,6x0,95/1000)	тн	0,215
3	0	0,108	0+00	1+08	0,108		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см калинлиқда қоплама қуриш.	108x3,5	м2	378

1	0	0,142	0+00	1+42	0,142	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	142x3,5x0,06	м3	29,82
2	0	0,142	0+00	1+42	0,142			(497x0,6x0,95/1000)	тн	0,283
3	0	0,142	0+00	1+42	0,142			142x3,5	м2	497
Истиклол 11-кўчаси L=95 м										
1	0	0,095	0+00	0+95	0,095	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	95x3,5x0,06	м3	19,95
2	0	0,095	0+00	0+95	0,095			(332,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,190
3	0	0,095	0+00	0+95	0,095			95x3,5	м2	332,5
Истиклол 12-кўчаси L=53 м										
1	0	0,053	0+00	0+53	0,053	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	53x3,5x0,06	м3	11,13
2	0	0,053	0+00	0+53	0,053			(185,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,106
3	0	0,053	0+00	0+53	0,053			53x3,5	м2	185,5
Истиклол 13-кўчаси L=215 м										
1	0	0,215	0+00	2+15	0,215	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	215x3,5x0,06	м3	45,15
2	0	0,215	0+00	2+15	0,215			(752,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,429
3	0	0,215	0+00	2+15	0,215			215x3,5	м2	752,5
Ғаллакор 1-кўчаси L=100 м										
1	0	0,100	0+00	1+00	0,100	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	100x3,5x0,06	м3	21
2	0	0,100	0+00	1+00	0,100			(350x0,6x0,95/1000)	тн	0,200
3	0	0,100	0+00	1+00	0,100			100x3,5	м2	350
Ғаллакор 2-кўчаси L=40 м										
1	0	0,040	0+00	0+40	0,040	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	40x3,5x0,06	м3	8,4
2	0	0,040	0+00	0+40	0,040			(140x0,6x0,95/1000)	тн	0,080
3	0	0,040	0+00	0+40	0,040			40x3,5	м2	140
Ғаллакор 3-кўчаси L=95 м										
1	0	0,095	0+00	0+95	0,095	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4) Битум имуляцияси	95x3,5x0,06	м3	19,95
2	0	0,095	0+00	0+95	0,095			(332,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,190

3	0	0,095	0+00	0+95	0,095	Қайнарбулоқ 1-кўчаси L=85 м	Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	95x3,5	м2	332,5	
1	0	0,085	0+00	0+85	0,085		Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	85x3,5x0,06	м3	17,85
2	0	0,085	0+00	0+85	0,085			Битум имуляцияси	(297,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,170
3	0	0,085	0+00	0+85	0,085			Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	85x3,5	м2	297,5
Қайнарбулоқ 2-кўчаси L=55 м											
1	0	0,055	0+00	0+55	0,055	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	55x3,5x0,06	м3	11,55	
2	0	0,055	0+00	0+55	0,055		Битум имуляцияси	(192,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,110	
3	0	0,055	0+00	0+55	0,055		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	55x3,5	м2	192,5	
Қайнарбулоқ 3-кўчаси L=145 м											
1	0	0,145	0+00	1+45	0,145	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	145x3,5x0,06	м3	30,45	
2	0	0,145	0+00	1+45	0,145		Битум имуляцияси	(507,5x0,6x0,95/1000)	тн	0,289	
3	0	0,145	0+00	1+45	0,145		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	145x3,5	м2	507,5	
Сайрак кўчаси L=250 м											
1	0	0,250	0+00	2+50	0,250	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	250x3,5x0,06	м3	52,5	
2	0	0,250	0+00	2+50	0,250		Битум имуляцияси	(875x0,6x0,95/1000)	тн	0,499	
3	0	0,250	0+00	2+50	0,250		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	250x3,5	м2	875	
Сайрак 2-кўчаси L=60 м											
1	0	0,060	0+00	0+60	0,060	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	60x3,5x0,06	м3	12,6	
2	0	0,060	0+00	0+60	0,060		Битум имуляцияси	(210x0,6x0,95/1000)	тн	0,120	
3	0	0,060	0+00	0+60	0,060		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	60x3,5	м2	210	
Юрт шамоли 1-кўчаси L=90 м											
1	0	0,090	0+00	0+90	0,090	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	90x3,5x0,06	м3	18,9	
2	0	0,090	0+00	0+90	0,090		Битум имуляцияси	(315x0,6x0,95/1000)	тн	0,180	
3	0	0,090	0+00	0+90	0,090		Майда донали иссиқ асфальтобетондан h=5 см қалинликда қоплама қуриш.	90x3,5	м2	315	
Юрт шамоли 2-кўчаси L=100 м											

1	0	0,100	0+00	1+00	0,100	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	100x3,5x0,06	м3	21
2	0	0,100	0+00	1+00	0,100					
3	0	0,100	0+00	1+00	0,100					
Юрт шамоли 3-кўчаси L=25 м										
1	0	0,025	0+00	0+25	0,025	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	25x3,5x0,06	м3	5,25
2	0	0,025	0+00	0+25	0,025					
3	0	0,025	0+00	0+25	0,025					
Юрт шамоли 4-кўчаси L=135 м										
1	0	0,135	0+00	1+35	0,135	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	135x3,5x0,06	м3	28,35
2	0	0,135	0+00	1+35	0,135					
3	0	0,135	0+00	1+35	0,135					
Юрт шамоли 5-кўчаси L=400 м										
1	0	0,400	0+00	4+00	0,400	Мавжуд йўл қопламси тошдан иборат. Йўлда паст-баландликлар мавжуд.	ҚША дан h=6 см қалинликда текисловчи қатлам ётқизиш (C4)	400x3,5x0,06	м3	84
2	0	0,400	0+00	4+00	0,400					
3	0	0,400	0+00	4+00	0,400					
Ташиш масофаси:							ҚША-- 5 км Асфальт--- 18 км Битум--- 98 км			

"Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУЖ вакили:

"TRANSPORT YO'L LOYIHASI" МЎЖ вакили:

Олтинсой тумани Ободонлаштириш бошқармаси Беш-муҳандис:

Сайрак МФЙ раиси:

Лойиха ташаббускори:

