



Samarqand viloyati Pastdarg'om tuman Zormon MFY dagi Mustaqillik Tinchlik va Ziyolilar ko'chalarini 3 200 m qismiga asfalt qoplamasi yotqizish. .
L=3200m

NUQSONLAR QAYDNOMASI.

Biz kim quyida imzo qo'yuvchilar komissiya a'zolari "Samarqand MYBX DM" vakili, Zormon " MFY raisi, "Zormon " MFY tashabbuskori hamda loyihachi tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l bo'yicha quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi.

№ T/R	Ishlarning manzili				Uzun- ligi; m	Yo'l elementlarining hozirgi holati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Hajmi
	km		Piket holati							
	dan	gacha	dan	gacha						
			PK+	PK+						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-kucha L=260 m										
1	0	0,260	0+00	2+60	260	Yo'lning hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 4 m	Yo'l asosiga QSHA dan 8 sm qalinlikda (tuldiruvchi va tekislovchi qatlam)asos qurish	260*4,5*0,08	m3	93,60
2	0	0,260	0+00	2+60	260		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	260*3,5*0,03	m3	27,3
3	0	0,260	0+00	2+60	260		Qatnov qis'mi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	260*3,5*0,0005*0,96	tn	0,4368
4	0	0,260	0+00	2+60	260		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	230*3,5	m2	910,00
5	0	0,260	0+00	2+60	260		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	260*2*0.5	m2	260
2-kucha L=310 m										
1	0	0,310	0+00	3+10	310	Yo'lning hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 5 m	Yo'l asosiga QSHA dan 8 sm qalinlikda (tuldiruvchi va tekislovchi qatlam)asos qurish	310*4,5*0,08	m3	111,60
3	0	0,310	0+00	3+10	310		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	310*3,5*0,03	m3	32,700
4	0	0,310	0+00	3+10	310		Qatnov qis'mi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	310*3,5*0,0005*0,96	tn	0,523
5	0	0,310	0+00	3+10	310		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	310*3,5+5	m2	1090

6	0	0,310	0+00	3+10	310		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	310*0,5*2	m2	310
1	0	0,310	0+00	3+10	310	Kesishmalarda yo'lining boshi qismida imtiyoz belgi 2.4va 3,11 yo'l belgilari o'rnatilmagan.	2.4 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	1,0
2	0	0,310	0+00	3+10	310		SHakli aylana o'lchami 600mm (3.11) li taqiqlovchi yo'l belgilarini o'rnatish.	Texnik ko'rik	dona	1,0
3	0	0,310	0+00	3+10	310		Yo'l belgi'si ustuni tagini B15 [M 200] beton bilan mustahkamlash	0,75*0,30*0,30*2	m3	0,1350
3-kucha L=252 m										
1	0	0,252	0+00	2+52	252	Yo'lining hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 5 m	Yo'l asosiga QSHA dan 10 sm qalinlikda asos qurish	252*4,5	m2	1134,00
2	0	0,252	0+00	2+52	252		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	252*3,5*0,03	m3	26,610
3	0	0,252	0+00	2+52	252		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	252*3,5*0,0005*0,96	tn	0,426
4	0	0,252	0+00	2+52	252		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	252*3,5+4	m2	887
5	0	0,252	0+00	2+52	252		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	252*0,5*2	m2	252
4-kucha L=300 m										
1	0	0,300	0+00	3+00	300	Yo'lining hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 5 m	Yo'l asosiga QSHA dan 10 sm qalinlikda asos qurish	300*4,5	m2	1350,00
2	0	0,300	0+00	3+00	300		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	300*3,5*0,03	m3	31,590
3	0	0,300	0+00	3+00	300		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	300*3,5*0,0005*0,96	tn	0,505
4	0	0,300	0+00	3+00	300		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	300*3,5+3	m2	1053
5	0	0,300	0+00	3+00	300		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	300*0,5*2	m2	300
5-kucha L=292 m										
1	0	0,292	0+00	2+92	292	Yo'lining hozirgi holati tuproq aralash tosh	Yo'l asosiga QSHA dan 8 sm qalinlikda (tulduruvchi va tekislovchi qatlam) asos qurish	292*4,5*0,08	m3	105,12
2	0	0,292	0+00	2+92	292		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	292*3,5*0,03	m3	30,660
3	0	0,292	0+00	2+92	292		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	292*3,5*0,0005*0,96	tn	0,491

4	0	0,292	0+00	2+92	292	tuproq aralash tosh .O'rtacha ehi 5 m	. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	292*3,5	m2	1022
5	0	0,292	0+00	2+92	292		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	292*0,5*2	m2	292
1	0	0,292	0+00	2+92	292	Kesishmalarda yo'lining bosh qismida imtiyoz belgi 2.4 va 3,11 yo'l belgilari o'rnatilmagan.	2.4 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	1,0
2	0	0,292	0+00	2+92	292		SHakli aylana o'lchami 600mm (3.11) li taqiqlovchi yo'l belgilarini o'rnatish.	Texnik ko'rik	dona	1,0
3	0	0,292	0+00	2+92	292		Yo'l belgisi ustuni tagini B15 [M 200] beton bilan mustahkamlash	0,75*0,30*0,30*2	m3	0,1350
6-kucha L=242 m										
1	0	0,242	0+00	2+42	242	Yo'lining hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha ehi 5 m	Yo'l asosiga QSHA dan 10 sm qalinlikda asos qurish	242*4,5	m2	1089
2	0	0,242	0+00	2+42	242		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	242*3,5*0,03	m3	25,500
3	0	0,242	0+00	2+42	242		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	242*3,5*0,0005*0,96	tn	0,408
4	0	0,242	0+00	2+42	242		. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	242*3,5+3	m2	850
5	0	0,242	0+00	2+42	242		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	242*0,5*2	m2	242
7-kucha L=306 m										
1	0	0,306	0+00	3+06	306	Yo'lining hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha ehi 5 m	Yo'l asosiga QSHA dan 10 sm qalinlikda asos qurish	306*4,5	m2	1377,00
2	0	0,306	0+00	3+06	306		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	306*3,5*0,03	m3	32,130
3	0	0,306	0+00	3+06	306		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	306*3,5*0,0005*0,96	tn	0,514
4	0	0,306	0+00	3+06	306		. Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	306*3,5	m2	1071
5	0	0,306	0+00	3+06	306		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	306*0,5*2	m2	306
1	0	0,306	0+00	3+06	306	Kesishmalarda yo'lining bosh qismida imtiyoz belgi 2.4 va 3,11 yo'l belgilari o'rnatilmagan.	2.4 yo'l belgisini o'rnatish (Metal ustun D=76 mm x3,5 mm L=3,75 m)	Texnik ko'rik	dona	1,0
2	0	0,306	0+00	3+06	306		SHakli aylana o'lchami 600mm (3.11) li taqiqlovchi yo'l belgilarini o'rnatish.	Texnik ko'rik	dona	1,0
3	0	0,306	0+00	3+06	306		Yo'l belgisi ustuni tagini B15 [M 200] beton bilan mustahkamlash	0,75*0,30*0,30*2	m3	0,1350

8-kucha L=245 m

1	0	0,245	0+00	2+45	245	Yo'lning hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 4 m	Yo'l asosiga QSHA dan 10 sm qalinlikda asos qurish	245*4,5	m2	1102,50
2	0	0,245	0+00	2+45	245		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	245*3,5*0,03	m3	25,845
3	0	0,245	0+00	2+45	245		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	245*3,5*0,0005*0,96	tn	0,414
4	0	0,245	0+00	2+45	245		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama votqizish.	245*3,5+4	m2	862
5	0	0,245	0+00	2+45	245		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	245*0,5*2	m2	245

9-kucha L=250m

1	0	0,250	0+00	2+50	250	Yo'lning hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 4 m	Yo'l asosiga QSHA dan 8 sm qalinlikda (tuldiruvchi va tekislovchi qatlam) asos qurish	250*4,5*0,08	m3	90,00
2	0	0,250	0+00	2+50	250		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	250*3,5*0,03	m3	26,370
3	0	0,250	0+00	2+50	250		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	250*3,5*0,0005*0,96	tn	0,422
4	0	0,250	0+00	2+50	250		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama votqizish.	250*3,5+4	m2	879
5	0	0,250	0+00	2+50	250		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	250*0,5*2	m2	250

10-kucha L=265m

1	0	0,265	0+00	2+65	265	Yo'lning hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 4 m	Yo'l asosiga QSHA dan 8 sm qalinlikda (tuldiruvchi va tekislovchi qatlam) asos qurish	265*4,5*0,08	m3	95,40
2	0	0,265	0+00	2+65	265		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	265*3,5*0,03	m3	27,945
3	0	0,265	0+00	2+65	265		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	265*3,5*0,0005*0,96	tn	0,447
4	0	0,265	0+00	2+65	265		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama votqizish.	265*3,5+4	m2	932
5	0	0,265	0+00	2+65	265		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	265*0,5*2	m2	265

11-kucha L=173m

1	0	0,173	0+00	1+73	173	Yo'lning hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha eni 4 m	Yo'l asosiga QSHA dan 10 sm qalinlikda asos qurish	173*4,5	m2	778,50
2	0	0,173	0+00	1+73	173		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	173*3,5*0,03	m3	18,285
3	0	0,173	0+00	1+73	173		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	173*3,5*0,0005*0,96	tn	0,293
4	0	0,173	0+00	1+73	173		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama votqizish.	173*3,5+4	m2	610
5	0	0,173	0+00	1+73	173		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	173*0,5*2	m2	173

12-kuchaL=245 m

1	0	0,245	0+00	2+45	245	Yo'ning hozirgi holati tuproq aralashi tosh .O'rtacha eni 4 m	Yo'l asosiga QSHA dan 8 sm qalinlikda (tuldiruvchi va tekislovchi qatlam) asos qurish	245*4,5*0,08	m3	88,20
2	0	0,245	0+00	2+45	245		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	245*3,5*0,03	m3	25,845
3	0	0,245	0+00	2+45	245		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	245*3,5*0,0005*0,96	tn	0,414
4	0	0,245	0+00	2+45	245		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	245*3,5+4	m2	862
5	0	0,245	0+00	2+45	245		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	245*0,5*2	m2	245

13-kuchaL=60 m

1	0	0,060	0+00	0+60	60	Yo'lning hozirgi holati tuproq aralash tosh .O'rtacha ehi 4 m	Yo'l asosiga QSHA dan 8 sm qalinlikda (tuldiruvchi va tekislovchi qatlam)asos qurish	60*4,5*0,08	m3	21,60
2	0	0,060	0+00	0+60	60		Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish	60*3,5*0,03	m3	6,420
3	0	0,060	0+00	0+60	60		Qatnov qismi qoplamasi ostiga 1m2 ga 0,5 litr hisobida BK-2 markali suyuq bitumli imulsiya sepish.	60*3,5*0,0005*0,96	tn	0,103
4	0	0,060	0+00	0+60	60		Qatnov qismi qoplamasiga qalinligi 5smli GOST 9128-2013 raqamli issiq zich, mayda zarrachali B-tipli, 1-markali asfaltobeton qoplama yotqizish.	60*3,5+4	m2	214
5	0	0,060	0+00	0+60	60		Yo'l chetini QSHA bilan 5sm qalinlikda mustaxkamlash	60*0,5*2	m2	60
1	Qum shag'al aralashmasi (ГПЧ)						Oshiq Ota MFY xududikarer(Chaqa karer)	12	km	
2	Chaqiq-tosh (Щебен)						Oshiq Ota MFY xududikarer (Chaqa karer)	12	km	
3	Asfaltobeton, bitum						Kimyogarlar qo'rg'oni ABZ	36	km	

"Samarqand MYBX" DM mutaxassisi

"Zormon" MFY raisi

"Zormon" MFY tashabbuskori

SAM PROJEKT " MCHJ vakili

(Handwritten signatures and stamps)

(Circular stamp: SAMARQAND MYBX, ZORMON MFY, ASFAHALLA, QUMAROLAR, YOTQIZ)

(Handwritten signature: O. T. Karimov)

(Handwritten signature: M. M. Karimov)